


v59b12





## TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	VÝŠKA OBKLADU	PODHLÉD	POZNÁMKA
12.01	ZÁDVEŘÍ	3,27	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ		SDK PODHLÉD	KERAMICKÝ SOKL v=100 mm
12.02	KOUPELNA A WC	3,88	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ, KER. OBKLAD	2 000 mm	SDK PODHLÉD	NÁSTĚNNÉ ZRCADLO
12.03	POKOJ S KUCH. K.	24,59	LAMINÁTOVÁ P.	OMÍTKA ŠTUKOVÁ, KER. OBKLAD	900-1500 mm	SDK PODHL. NAD KUCH. KOUTEM	LAMINÁTOVÁ SOKL. LIŠTA
12.04	POKOJ	21,35	LAMINÁTOVÁ P.	OMÍTKA ŠTUKOVÁ		NOVÁ LAMINÁTOVÁ LIŠTA	LAMINÁTOVÁ SOKL. LIŠTA


**POZNÁMKA:**

- SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTÍ 3 200 mm.
- ZDI OŠKRÁBÁNY OD ZBÝVAJÍCÍCH MALEB, PŘETMELENÍ, NANESENÍ PENETRACE A DVOU VRSTEV VÝMALBY
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.
- BUDE PROVEDENO NOVÉ VYVLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ.
- V MÍSTNOSTI 12.02 BUDE UMÍSTĚN NOVÝ PLYNOVÝ KOTEL.

**LEGENDA MATERIÁLŮ:**

-  NOVÉ PŘÍČKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC tl. 100 mm
-  STÁVAJÍCÍ ZDIVO

INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno-střed		Statutární město Brno Dominikánská 2, 601 69 Brno tel.: 542 526 715
---	---	---

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Jana PROCHÁZKOVÁ	 <b>G&amp;G Building s.r.o.</b> 28. října 1584/281, 709 00 Ostrava tel.: 553 036 524
VYPRACOVAL:	Ondřej SÝKORA	
KONTROLOVAL:	Marek GÁLIK	

Rekonstrukce bytů Brno Křídlovická vchod: 59, byt: 12	FORMÁT	A2
	DATUM	05/2016
	STUPEŇ	DPSP
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	P.B04.16
byt č.: 12, Křídlovická 361/59, Brno - Staré Brno 603 00	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
v59b12 - NOVÝ STAV	1 : 50	D.1.1b.59.12N