



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

- v míst.č.1.01 bude odstraněna stáv. ker. dlažba
- v míst.č.1.02 a 1.03 budou odstraněna stávající nášlapná vrstva z laminátových desek
- v míst.č.1.04, 1.05 a 1.06 budou odstraněny stávající podlahové vrstvy na záklop
- v míst.č.1.05 bude odstraněn ker.obklad a vana
- v míst.č.1.06 bude odstraněn sporák
- v míst.č.1.07 a 1.08 bude odstraněna stáv.ker.dlažba
- v míst.č.1.09 bude odstraněna stáv.ker.dlažba a WC
- při bourání je třeba postupovat obezřetně, před provedením bouracích prací je potřeba přizvat autorizovaného statika, který posoudí statické řešení dotčených konstrukcí

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Stěny	Strop	Světl.výška
1.01	PŘEDSÍŇ	9,26	KER.DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	3,49 m
1.02	POKOJ	32,00	LAMINO	OMÍTKA	OMÍTKA	3,49 m
1.03	POKOJ	35,07	LAMINO	OMÍTKA	OMÍTKA	3,49 m
1.04	POKOJ	25,15	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	3,49 m
1.05	KOUPELNA	11,59	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKLD	OMÍTKA	3,49 m
1.06	KUCHYNĚ	14,08	KER.DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	3,49 m
1.07	CHODBA	1,18	KER.DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	2,18 m
1.08	SPIŽ	1,32	KER.DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	2,18 m
1.09	WC	1,57	KER.DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	3,49 m
CELKEM		131,22				

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučil Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekcni-kancelar.cz	
Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA: SOLNÍČNÍ 6, byt č. 14 - rekonstrukce			FORMÁT:	4 x A4
			DATUM:	03/2016
OBJEKT: D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			STUPEŇ:	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS - stávající stav, bourací práce			MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 1