



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

- v míst.č.1.01 bude odstraněno stávající linoleum a podlahové vrstvy na záklop
- v míst.č.1.02 a 1.03 budou odstraněny obvodové dřev.lišty
- v míst.č.1.04, 1.05, 1.06 a 1.07 budou odstraněny stávající podlahové vrstvy na záklop
- v míst.č.1.06 bude odstraněny všechny zařizovací předměty vč. baterií
- v míst.č.1.07 bude odstraněna kuchyňská linka
- v míst.č.1.08 a 1.09 bude odstraněna stáv. ker. dlažba
- v míst.č.1.10 bude odstraněna stáv. ker. dlažba, stávající WC
- při bourání je třeba postupovat obezřetně, před provedením bouracích prací je potřeba přizvat autorizovaného statika, který posoudí statické řešení dotčených konstrukcí

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Stěny	Strop	Světl.výška
1.01	PŘEDSÍŇ	9,26	LINO	OMÍTKA	OMÍTKA	3,49 m
1.02	POKOJ	32,00	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	3,49 m
1.03	POKOJ	35,07	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	3,49 m
1.04	POKOJ	25,15	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	3,49 m
1.05	KOMORA	6,41	LINO	OMÍTKA	OMÍTKA	3,49 m
1.06	KOUPELNA	4,98	KER.DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	3,49 m
1.07	KUCHYNĚ	14,08	KER.DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	3,49 m
1.08	CHODBA	1,18	KER.DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	2,18 m
1.09	SPÍŽ	1,43	KER.DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	2,18 m
1.10	WC	1,45	KER.DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	3,49 m
CELKEM		131,01				

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučil Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekcni-kancelar.cz	
Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA: SOLNÍČNÍ 6, byt č. 12 - rekonstrukce			FORMÁT:	4 x A4
			DATUM:	03/2016
OBJEKT: D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			STUPEŇ:	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS - stávající stav, bourací práce			MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 1