



TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Stěny	Strop	Světł.výška
1.01	PŘEDSÍŇ	8,46	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	3,48 m
1.02	WC	1,56	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	OMÍTKA	3,48 m
1.03	KOMORA	1,03	KER.DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	3,48 m
1.04	POKOJ	25,58	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	3,48 m
1.05	POKOJ	17,18	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	3,48 m
1.06	POKOJ	25,11	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	3,48 m
1.07	KOUPELNA	3,24	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	OMÍTKA	3,48 m
1.08	TECH.MÍSTNOST	3,07	DŘ.PŘEKLIŽKA	OMÍTKA	OMÍTKA	3,48 m
1.09	KUCHYNĚ	11,24	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	OMÍTKA	3,48 m
CELKEM		96,47				

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

- v míst.č.1.08 budou odstraněny dřevotřískové desky
- v míst.č.1.09 bude odstraněn keramický obklad

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučil Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekcni-kancelar.cz	
Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA: SMETANOVA 30, byt č. 3 - rekonstrukce			FORMÁT:	2 x A4
			DATUM:	02/2016
OBJEKT: D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			STUPEŇ:	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS - stávající stav, bourací práce			MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 1