



- 1 skleněnné výlohy, fix - odstranění
- 2 skleněnné výlohy otevíravé - odstranění
- 3 dveřní křídla - odstranění
- 4 kamenný obklad - odstranění
- 5 pásové označení provozovny - odstranění
- 6 dibondový poutač (označení provozovny) - odstranění
- 7 pásový polep na skleněnné výplni
- 8 větrací mřížka - odstranění
- 9 podhled (hliníkové šablony) - odstranění
- 10 stropní konstrukce - vyrovnání podhledu
- 11 ocelová konstrukce podhledu světlíku - repase, předchozí fáze projektu
- 12 skleněnná výplň podhledu světlíku - odstranění, předchozí fáze projektu
- 13 podlaha lité teraco - schodiště, lité teraco - odstranění nášlapné vrstvy a nahrazeno novým teracem v celé ploše schodiště
- 14 schodiště, lité teraco - odstranění teraca
- 15 zábradlí - odstranění
- 16 osvětlení pasáže - odstranění
- 17 větrací mřížka - repase stávající shrnovací mříže
- 18 osvětlený poutač

POZNÁMKA

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !
±0,00 = 1.NP

POZN.

Osvětlení v pasáži je v současné době napojeno a provozováno nájemcem OP Prostějov.

akce: Výměna výkladců v 1NP a oken v 2NP včetně pasáže, Jánská 452/7, Brno 602 00	stavebník: statutární město Brno městská část Brno - střed Dominikánská 2, 601 69	zodp. projektant: Ing. arch. Petr KADLČÍK, ČKA 4187	ateliér kontakt: a53 architekti Dvořákova 13, 602 00, Brno atelier@a53.net, www.a53.net tel.: 7 7 3 6 3 5 1 8 1	
výkres: POHLED uliční fasáda - stávající stav měřítko: 1:100	číslo výkresu: D.2.1.02	stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY číslo zakázky: a151	datum: 02.2016	