

VÝPIS BOURANÝCH PRVKŮ			
POL.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ
B1	OKNO DŘEVĚNÉ CELKOVÉHO ROZMĚRU 1310x1450 mm VČETNĚ VNĚJŠÍHO A VNITŘNÍHO PARAPETU	KS	6
B4	OKNO DŘEVĚNÉ CELKOVÉHO ROZMĚRU 1870x1450 mm VČETNĚ VNĚJŠÍHO A VNITŘNÍHO PARAPETU	KS	7
B6	BALKONOVÁ SESTAVA DŘEVĚNÁ CELKOVÉHO ROZMĚRU 2050x2250 mm	KS	2



LEGENDA SKLADEB OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ:


- S01** – SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA PROBARVENÁ SE ZRNITOSTÍ 3 mm – tl. 3,5 mm
- PENETRACE PODKLADU
- STĚRKA S VÝZTUŽNOU TKANINOU tl. 3 mm
- IZOLACE TEPELNÁ EPS-F PLUS /SEDÝ/ – tl. 120 mm
- 8KS TAL. HMOŽDINEK S PRERUŠOVANÝM TEPELNÝM MOSTEM
- LEPÍČÍ TMEL
- PENETRACE PODKLADU

- STÁVAJÍCÍ STAV :
- VNĚJŠÍ BRIZOLIT – tl. 30mm
 - PLÁŠŤ– ZDIVO CP NA MVC – tl.420mm
 - VNITŘNÍ OMÍTKA tl.20mm

- VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY PŘEKONTROLOVAT A PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!!!
- ROZSAH STAVEBNÍCH PRACÍ SE MŮŽE ROZŠÍŘIT V DŮSLEDKU NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ ZJIŠTĚNÝCH V PRŮBĚHU STAVBY.
- PŘI PROVÁDĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH ČINNOSTÍ JE TŘEBA DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VÝROBCŮ A DODAVATELŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ.
- PŘI STAVEBNÍCH A BOURACÍCH PRACÍCH DODRŽOVAT VŠECHNY PŘEDPISY A VYHLÁŠKY, KTERÉ S TOUTO ČINNOSTÍ SOUVISEJÍ, PŘEDEVŠÍM VYHLÁŠKU O BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANĚ ZDRAVÍ.
- PŘI VYKONÁVÁNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN ODBORNÝ STAVEBNÍ TECHNICKÝ DOZOR.
- NEDILNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JSOU I DALŠÍ INFORMACE UVEDENÉ V JINÝCH ČÁSTECH KOMPLEXNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. MÁ SE ZA TO, ŽE JE-LI INFORMACE UVEDENA V JEDNÉ ČÁSTI TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, JAKO BY BYLA UVEDENA I V ČÁSTECH OSTATNÍCH.
- NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA V PŘÍPADĚ ROZPORŮ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A STAVEM ZJIŠTĚNÝM PŘI REALIZACI.

- NÁPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU ZŮSTANOU STÁVAJÍCÍ. KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZŮSTANOU STÁVAJÍCÍ. STAVENIŠTĚ BUDE NÁPOJENO NA TECH. INFRASTRUKTURU V MÍSTECH, KTERÁ URČÍ INVESTOPR.



VYPRACOVAL: František Dostál	KONTROLOVAL: Ing. Petr Kostka	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Petr Kostka	 KOTOJEDSKÁ 2588 767 01 KROMĚŘÍŽ
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1 Brno-město, 60200 Brno MÍSTO STAVBY: Tučkova 30, 32, Brno - Veverčí			
AKCE: Tučkova 30, 32 - Výměna oken a zateplení fasád			FORMÁT: 6x4
			DATUM: 05/2016
STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS			MĚŘÍTKO: 1:100
OBSAH: SO02 - Půdorysy 3.NP a 4.NP bourací práce a nový stav			Č. VÝK.: D.1.1.b.3