

Soupis prací a dodávek

Stavba :	16-017 Rekonstrukce tepelných zdrojů	Rozpočet: 03
Objekt :	SO 06 VS Špitálka 18/18a	Stavební část - rekonstrukce stávající kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	5,72		
2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,40		
3	58337304	Štěrkopísek frakce 0-16 B (obsyp potrubí)	t	2,80		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
4	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 22 mm	m3	0,65		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
5	423321113R00	Zabetonování dutin a otvorů jednotlivě	m3	0,30		
6	614471712R00	Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 20 mm	m2	3,50		
7	624401111R00	Vyspravení poškoz. hran spár maltou MVC s disperzí	m	6,40		
8	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	32,40		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
9	310237271R00	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 75 cm	kus	2,00		
10	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	0,20		
11	602011131RT5	Omítka jednovrstvá Cemix 073 ručně tloušťka vrstvy 10 mm	m2	32,40		
12	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	2,00		
13	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	32,40		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
14	971033471R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.75cm, MVC	kus	2,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
15	961043111R00	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	0,10		
16	965042221RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	0,94		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,55		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 711		Izolace proti vodě				
18	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	8,40		
19	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	1,50		
20	68536790	Plst' vpichovaná polyester Geofiltex 73/35 bílá	kg	4,00		
21	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,06		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
22	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	15,00		
23	721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	1,00		
24	721152218R00	Čistící kus Geberit PE, pro odpadní svislé D 110	kus	1,00		
25	721170975R00	Oprava potrubí z PVC, krácení trub DN 125	kus	5,00		
26	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé DN 100 x 3,2 mm	m	3,00		
27	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	12,00		
28	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,04		
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
29	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	6,06		
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,06		

Soupis prací a dodávek

Stavba :	16-017 Rekonstrukce tepelných zdrojů	Rozpočet: 03
Objekt :	SO 06 VS Špitálka 18/18a	Stavební část - rekonstrukce stávající kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	6,06		
32	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	6,06		
33	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	6,06		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				