


Legenda ZTI:




POZNÁMKA:

- VŠECHNY PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCIMI KONSTRUKCEMI BUDOU PROTIPOŽÁRNĚ UTĚSNĚNY
- VZDALENOST PODPOR MUSÍ ODPOVÍDAT MONTÁŽNÍM PŘEDPISŮM POUŽITÉHO MATERIÁLU

ORIENTAČNÍ VÝŠKY NAPOJENÍ PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ NAD ÚROVNÍ PODLAHY	
Zařizovací předmět	Výška připojení [mm]
WC (vysoko položená nádržka)	2620
WC (kombi WC)	500 až 600
Pisoir	600
Vývěvka (vysoko položená nádržka)	2620
Vývěvka (směšovací baterie)	1100
Bidet	160
Vana	750
Sprcha	1400
umyvadlo (nástěnná baterie)	1000 až 1150
umyvadlo (stojaňková baterie)	580
Dřez (nástěnná baterie)	1150
Dřez (stojaňková baterie)	580
Pračka (společná souprava)	750
Myčka (samostatný výtokový ventil)	500 až 900

Poznámka:
Pokud na výkresu nebude označeno jinak, platí tabulka orientační výšky napojení
Přesná poloha napojení bude upřesněna dle výkresu vývodových plánů konečných prvků



Odpov. projektant	Ing. Ondřej Židek	
Vypracoval	Libor Štengl	
Kreslil	Libor Štengl	
Kraj	Jihomoravský	
Objednatel	Statutární město Brno	
Zakázka:		
Projektová dokumentace na opravu bytu č. 8, bytu č. 15, bytu č. 18, bytu č. 32 a bytu č. 35 v objektu Leitnerova 24, Brno		
Výkres:		
Vodovod – byt č. 35		
Formát	A3	
Datum	08/2016	
Číslo zakázky	2016/0052	
Stupeň dokumentace	SP	
Měřítko	Číslo výkresu	
1:50	D.2.2.8	