


LEGENDA:	
	POTRUBÍ TOPNÉ VODY
	POTRUBÍ ODKOUŘENÍ KOTLE
	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
	KOUPELNOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
	PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
RADIK VK 22/600x1400	OTOPNÉ TĚLESO RADIK VK SE PRAVÝM PŘIPOJENÍM, TYP 22, VÝŠKA 600 mm, DÉLKA 1400 mm
KLCM 1500.600	OTOPNÉ TĚLESO KOUPELNOVÉ KORALUX LINEAR CLASSIC SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM, VÝŠKA 1500 mm, ŠÍŘKA 600 mm

POZNÁMKA:

- POTRUBÍ VEDENO PŘEVÁŽNĚ VE STĚNĚ
- POTRUBÍ IZOLOVANO AŽ DO MÍSTA NÁPOJENÍ K OT
- OTOPNÁ TĚLESA BUDOU NÁPOJENA ZE STĚNÝ
- PŘES ROHOVÉ REGULAČNÍ ARMATURY
- KOUPELNOVÁ OTOPNÁ TĚLESA OSÁZENA ELEKTROPATRONOU
- O VÝKONU 300 W, ŘÍZENO SAMOSTANÝM TERMOSTATEM



Odpov. projektant		Ing. Ondřej Židek	TZB-Consult Prague s.r.o. Jaroslava Seiferta 399 250 65 Libeznice tel.: +420 603 325 759, email: info@tzb-consult.cz	
Vyracoval		Bc. Daniel Kríž		
Kreslil		Bc. Daniel Kríž		
Kraj	Jihomoravský			Formát A3
Objednatel	Statutární město Brno			Datum 08/2016
Zakázka:		Číslo zakázky		
		2016/0052		
		Stupeň dokumentace		
Projektová dokumentace na opravu bytu č. 8, bytu č. 15, bytu č. 18, bytu č. 32 a bytu č. 35 v objektu Leihnerova 24, Brno		SP		
Výkres:		Měřitko		
Vytápění - byt č. 15		Číslo výkresu		
		1:50		
		D.2.3.3		