

Číslo jednací: MCBS/2016/0173207/SYRM

Vyřizuje: Mgr. Monika Syrovátková

## **Smlouva o dílo**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění; na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2016/105/20 ze dne 21.11.2016 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

na akci „SRAKH – oprava izolace střešního pláště kryté haly“

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Statutární město Brno,  
městská část Brno-střed  
se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno  
statutární orgán: Martin Landa  
starosta městské části Brno-střed

k jednání ve věcech organizačních a technických oprávněna:  
Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže  
ÚMČ Brno-střed

k jednání ve věcech technických včetně předání a převzetí díla oprávněni:

- Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže  
ÚMČ Brno-střed
- Jiří Mazel a Radomír Marvan, stavební technici OŠSKM ÚMČ Brno-střed, e-mail: jiri.mazel@brno-stred.cz, radomir.marvan@brno-stred.cz  
IČ 44992785, DIČ CZ44992785  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 43-8043470287/0100

nezapsáno v obchodním rejstříku  
dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** HT Steel, a.s.  
se sídlem: Ríšova 2, 641 00 Brno  
statutární orgán: Ing. Jan Smola, předseda představenstva  
IČ: 28264274, DIČ: CZ28264274  
bankovní spojení: ČSOB Brno  
č. účtu: 17881203/0300  
dále jen „zhotovitel“

### **II. Předmět a účel smlouvy**

- 2.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby  
„SRAKH – oprava izolace střešního pláště kryté haly“

- v rozsahu vymezeném zadáním zaslaným dne 24.10.2016 (výzva k podání cenové nabídky včetně všech příloh) a následnou prohlídkou na místě před podáním cenové nabídky, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen "dílo"). Rozsah smlouvy je dále specifikován položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. V. této smlouvy.
- 2.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 2.4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.5. Mimo všechny definované činnosti patří do předmětu díla zejména následující práce a činnosti:
- 2.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - 2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - 2.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
  - 2.5.4. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
  - 2.5.5. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
  - 2.5.6. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 9.2.2. této smlouvy,
  - 2.5.7. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby Objednateli k odsouhlasení,
  - 2.5.8. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele.
- 2.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy v platném znění vztahující se k předmětu plnění.
- 2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné

- podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla.
- 2.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.
- 2.9. Povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce.

### **III. Doba plnění**

- 3.1. Zhotovitel je povinen realizovat a dokončit práce na díle do 3 týdnů ode dne předání staveniště. V případě, že klimatické podmínky neumožní řádné a bezpečné zahájení a provádění stavby, může být zahájení či provádění stavby po předchozí dohodě obou stran přerušeno na dobu nezbytně nutnou. Jedná se zejména o takové teplotně vlhkostní klimatické podmínky, které nejsou v souladu s předepsanými klimatickými podmínkami v technologických předpisech pro práce a dodávky, které jsou předmětem plnění díla. Práce na díle je však zhotovitel povinen dokončit nejpozději do 31.3.2017.
- 3.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 5 dnů ode dne podpisu smlouvy.
- 3.3. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 3.1. této smlouvy.

### **IV. Místo plnění**

Místem plnění je objekt kryté haly Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora, p.o.

### **V. Cena díla**

- 5.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. II této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

**cena bez DPH (v základní sazbě)**

**947.108,48 Kč**

- 5.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním.
- 5.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny.
- 5.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla.
- 5.5. Zhotovitel prohlašuje, že zadávací dokumentace a definované standardy jsou dostatečné k zajištění a dodržení smluvní pevné ceny.
- 5.6. Tato cena obsahuje veškeré náklady na realizaci díla v místě jeho provedení a je cenou maximální. Uvedená cena může být překročena pouze v případě, že

v průběhu provádění díla dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, zejména ke změnám sazeb DPH.

#### **VI. Platební podmínky**

- 6.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje, že každá faktura (daňový doklad) bude vystavena dle příslušného ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá faktura zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- a) označení a číslo faktury,
  - b) název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran, uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu)  
Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1  
602 00 Brno  
Příjemce: Statutární město Brno – MČ Brno-střed, Dominikánská  
264/2, 601 69 Brno
  - c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
  - d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
  - e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti
  - f) údaje pro daňové účely (zvlášť vyčíslení DPH) – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce nepodléhající režimu přenesené daňové povinnosti
  - f) číslo smlouvy a název díla,
  - g) razítko a podpis zhotovitele
- 6.3. Zhotovitel vystaví fakturu nejpozději do 5. dne příslušného kalendářního měsíce. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **20 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury.
- 6.4. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
- 6.5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.

#### **VII. Staveniště**

- 7.1. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli v termínu dle čl. 3.2. této smlouvy. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky, a to až do doby předání hotového díla objednateli.
- 7.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště.

- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

### **VIII. Stavební deník**

#### **8.1. Povinnost vést stavební deník**

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ode dne předání a převzetí staveniště, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku objednateli.
- 8.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 8.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 8.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

#### **8.2. Kontrolní dny**

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla, minimálně však 1x týdně.
- 8.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických a technický dozor Zhotovitele.
- 8.2.3. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody.

#### **8.3. Dozor na stavbě**

- 8.3.1. U staveb prováděných z veřejného rozpočtu může stavbu provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím v souladu §160 zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 8.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).

## **IX. Provádění díla a bezpečnost práce**

- 9.1. Pokyny objednatele
- 9.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
  - 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
  - 9.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem.
- 9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
  - 9.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.
- 9.3. Řízení stavby
- 9.3.1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů
  - 9.3.2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle zadávací dokumentace díla a obecně platných předpisů a norem.
  - 9.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla.
  - 9.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením těchto povinností.
  - 9.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění výstavby.
  - 9.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.
- 9.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 9.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek

vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- 9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 9.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla.

## **10. Předání a převzetí díla**

### **10.1. Protokol o předání a převzetí díla**

- 10.1.1. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí zhotovitel zápis (protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto smlouvou, písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody, doklad o uložení odpadů apod.
- 10.1.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
  - soupis zjištěných vad a nedodělků
  - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
  - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 10.1.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 10.1.4. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

## **11. Záruka za jakost díla**

### **11.1. Odpovědnost za vady díla**

- 11.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 11.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 11.1.3. Záruční lhůta je stanovena v délce **60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.**
- 11.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 11.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

## 11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 11.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.
- 11.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.
- 11.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 11.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

## **XII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

### 12.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů

- 12.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. O tuto částku je oprávněn objednatel uhradit nižší cenu díla na základě započtení pohledávek.
- 12.1.2. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 12.1.3. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 12.1.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

### 12.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 12.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

- 12.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 12.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 12.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 12.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 12.4. Sankce za porušení sjednaných povinností
- 12.4.1. V případě porušení povinnosti stanovené v čl. 9.2.1. této smlouvy může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti zjištěné objednatelem.
- 12.5. Další ujednání
- 12.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výši smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhrady škody nezapočítávají.
- 12.5.2. Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neuhradí kteroukoliv ze smluvních pokut řádně a včas, je objednatel oprávněn použít na její úhradu zádržné.

### **XIII. Provádění kontrol a stanovení osob oprávněných k jednání**

13.1. K jednání na straně objednatele jsou oprávněni:

- ve věcech organizačních a technických Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže (OŠSKM) ÚMČ Brno-střed
- ve věcech technických včetně předání a převzetí díla stavební technik OŠSKM ÚMČ Brno-střed, příp. další osoba pověřená vedoucím OŠSKM ÚMČ Brno-střed.

13.2. K jednání na straně zhotovitele jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Smola
- ve věcech technických: Bc. Marek Kučera, tel. 603560206

13.3. Stavebně technický dozor objednatele provádí osoby oprávněné k jednání na straně objednatele dle čl. 13.1. této smlouvy. Požadavky smluvních stran budou průběžně zapisovány do stavebního deníku, který povede zhotovitel. Zápis do stavebního deníku je oprávněn učinit ze strany zhotovitele stavbyvedoucí a ze strany objednatele Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed, referent OŠSKM ÚMČ Brno-střed Jiří Mazel, Radomír Marvan. V záležitostech organizačních je oprávněn k zápisům do stavebního deníku ředitel Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora, příspěvková organizace, případně jiná jím pověřená osoba.

#### **XIV. Povinnosti smluvních stran**

14.1. Objednatel zajistí pro zhotovitele:

- sociální zařízení
- přívod vody a elektrické energie

14.2. Zhotovitel je povinen zejména:

- udržovat na převzatém místě, kde bude prováděno dílo, pořádek a čistotu a odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi ihned po jejich provedení,
- znát a dodržovat bezpečnostní a požární předpisy a nést rizika z toho vyplývající
- provést kontrolu předávaného pracoviště z hlediska BOZP, PO a OŽP a zajistit, aby zaměstnanci nebyli ohroženi provozem vlastního pracoviště,
- provést dílo na své nebezpečí, řádně a včas, v souladu s platnými předpisy a bez vad,
- strpět průběžnou kontrolu realizace díla prováděnou pracovníky objednatele a stavebně technickým dozorem objednatele

14.3. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu.

#### **XV. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle**

15.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

15.2. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku až do jejího předání zhotovitel.

#### **XVI. Pojištění díla**

16.1. Pojištění zhotovitele

16.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

16.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

#### **XVII. Odstoupení od smlouvy**

17.1. Nepravdivost čestného prohlášení zhotovitele o bezdlužnosti (čl. XIX. této smlouvy) je důvodem pro odstoupení od této smlouvy objednatelem.

17.2. Od této smlouvy může kterákoliv smluvní strana odstoupit při podstatných porušeních této smlouvy druhou smluvní stranou, kterými se rozumí zejména:

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší než 7 dnů z důvodů na straně zhotovitele,
- provádění prací v rozporu s příslušnými normami a předpisy,
- provádění prací způsobem narušujícím hlavní činnost sportovního areálu

17.3. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

#### **XVIII. Doložka schválení**

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městské části Brno-střed č. RMČ/2016/105/20 na jejím 105. zasedání, konaném dne 21.11.2016.

### XIX. Čestné prohlášení

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím zřízeným statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch organizací, ve kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho městských částí podíl.

### XX. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a předpisy souvisejícími, platnými na území ČR.

2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemných číslovaných dodatků předem odsouhlasených oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po třech a zhotovitel po dvou, oběma stranami potvrzených stejnopisech. Totéž platí i pro dodatky k této smlouvě.

4. Zhotovitel potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen s povahou a rozsahem díla a jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné ke zhotovení díla.

5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v §7- §11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

6. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

### XXI. Doložka uveřejnění

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.


- 6 - 12 - 2016

V Brně dne.....

.....  
objednatel



V Brně dne 1. 12. 2016.....



# Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :

DRNH/N009

OPRAVA HYDROIZOLACE STRESNIHO PLASTE KRYTE BAZENOVE HALY BRNO  
- KRAVI HORA

**Zadavatel :** Statutární město Brno  
Dominikánské náměstí 196/1  
60200 Brno-Brno-město

IČO : 44992785  
DIČ : CZ44992785

**Projektant :** ARCHITEKTI D.R.N.H., s.r.o.  
Průchodní 377/2  
60200 Brno-Brno-město

IČO : 26266971  
DIČ : CZ26266971

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru             | JKSO       | Podíl | Cena              |
|--------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------|
| Ostatní a vedlejší náklady                             |            | 1,00  |                   |
| 00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY                          |            | 1,00  | 54 375,00         |
| Stavební objekt                                        |            | 1,00  |                   |
| 01 OPRAVA HYDROIZOLACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KRYTÉ BAZÉNOVÉ | 801.54.1.2 | 1,00  | 892 733,48        |
| <b>Celkem za stavbu</b>                                |            |       | <b>947 108,48</b> |

| Rekapitulace DPH              | Cena                |
|-------------------------------|---------------------|
| Základ pro DPH 15 %           | 0,00                |
| DPH 15 %                      | 0,00                |
| Základ pro DPH 21 %           | 947 108,48          |
| DPH 21 %                      | 198 892,78          |
| <b>Celkem za stavbu s DPH</b> | <b>1 146 001,26</b> |

## Rekapitulace dílů

| Číslo              | Název                                        | Celkem            |
|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 00                 | Poznámka                                     | 0,00              |
| 5                  | Komunikace                                   | 11 232,00         |
| 63                 | Podlahy a podlahové konstrukce               | 10 193,91         |
| 95                 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 61 325,50         |
| 96                 | Bourání konstrukcí                           | 30 687,50         |
| 99                 | Stavěništní přesun hmot                      | 2 410,07          |
| 712                | Živičné krytiny                              | 688 520,76        |
| 713                | Izolace tepelné                              | 13 725,00         |
| 762                | Konstrukce tesařské                          | 0,00              |
| 764                | Konstrukce klempířské                        | 71 930,42         |
| D96                | Přesuny sutí a vybouraných hmot              | 2 708,32          |
| VN                 | Vedlejší náklady                             | 23 750,00         |
| ON                 | Ostatní náklady                              | 30 625,00         |
| <b>Cena celkem</b> |                                              | <b>947 108,48</b> |

# Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |           |                                                     |
|----|-----------|-----------------------------------------------------|
| S: | DRNH/N009 | OPRAVA HYDROIZOLACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KRYTÉ BAZÉNOVÉ |
| O: | 00        | HALY BRNO - KRAVÍ HORA                              |
| R: | 00        | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY                          |
| R: | 00        | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY                          |

| Prj. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JM   | Množství | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|
| Prj. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JM   | Množství | Cena / MJ | Celkem    |
| DR   | 00            | Poznámka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |           | 0,00      |
| 1    | 00            | <p>Poznámka</p> <p>POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍJ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :</p> <p>Platí pro celou stavbu :</p> <p>a) veškeré položky na přípomoc, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :</p> <p>b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :</p> <p>c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :</p> <p>d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :</p> <p>e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prořezů :</p> <p>f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :</p> <p>g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :</p> <p>h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :</p> <p>h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :</p> <p>Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace II :</p> <p>Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :</p> <p>V případě zjištěných :</p> <p>rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídky :</p> <p>prosřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :</p> |      | 0,00000  | 0,00      | 0,00      |
| DR   | 00            | VEDLEJŠÍ NÁKLADY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |           | 22 750,00 |
| 2    | 005121010R    | <p>Vybudování zařízení staveniště</p> <p>Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | sada | 1,00000  | 11 250,00 | 11 250,00 |
| 3    | 005121020R    | <p>Provoz zařízení staveniště</p> <p>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na rutinní údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | sada | 1,00000  | 7 500,00  | 7 500,00  |
| 4    | 005121030R    | <p>Odstranění zařízení staveniště</p> <p>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | sada | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00  |
| DR   | 00            | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |           | 30 625,00 |
| 5    | 005211080R    | <p>Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi</p> <p>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | sada | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6    | 005241010R    | <p>Dokumentace skutečného provedení</p> <p>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | sada | 1,00000  | 17 500,00 | 17 500,00 |
| 7    | 005261010R    | <p>Pojištění dodavatele a pojištění díla</p> <p>Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | sada | 1,00000  | 3 125,00  | 3 125,00  |

|          |           |                                                                    |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| Stavba : | DRNH/N009 | OPRAVA HYDROIZOLACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KRYTÉ BAZÉNOVÉ HALY BRNO      |
| Objekt : | 01        | OPRAVA HYDROIZOLACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KRYTÉ BAZÉN JKSO : 801.54.1.2 |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje      **01**  
**OPRAVA HYDROIZOLACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KRYTÉ B**

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Třídník stavební 801 | Budovy občanské výstavby                              |
| 801.5                | Budovy pro tělovýchovu                                |
| 801.54               | budovy sportovních lázní a krytých koupališť          |
| 801.54.1             | svíslá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků |
| 801.54.1.2           | rekonstrukce a modernizace objektu prostá             |

Rozsah:                      m3

### Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

| Soupis           |                                   | Cena (Kč)  |
|------------------|-----------------------------------|------------|
| 01               | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | 892 733,48 |
| Celkem objekt 01 |                                   | 892 733,48 |

|                        |      | Rekapitulace DPH |
|------------------------|------|------------------|
| Základ pro DPH         | 15 % | 0,00             |
| DPH                    | 15 % | 0,00             |
| Základ pro DPH         | 21 % | 892 733,48       |
| DPH                    | 21 % | 187 474,03       |
| Celkem za objekt s DPH |      | 1 080 207,51     |

### Rekapitulace soupisu                      01                      ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

| Stavební díl     |                                              | Cena (Kč)  |
|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 00               | Poznámka                                     | 0,00       |
| 5                | Komunikace                                   | 11 232,00  |
| 63               | Podlahy a podlahové konstrukce               | 10 193,91  |
| 95               | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 61 325,50  |
| 96               | Bourání konstrukcí                           | 30 687,50  |
| 99               | Staveništní přesun hmot                      | 2 410,07   |
| 712              | Živičné krytiny                              | 688 520,76 |
| 713              | Izolace tepelné                              | 13 725,00  |
| 762              | Konstrukce tesařské                          | 0,00       |
| 764              | Konstrukce klempířské                        | 71 930,42  |
| D96              | Přesuny suti a vybouraných hmot              | 2 708,32   |
| Celkem soupis 01 |                                              | 892 733,48 |

# Položkový soupis prací a dodávek

|     |           |                                                                               |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| S:  | DRNH/N009 | OPRAVA HYDROIZOLACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KRYTÉ BAZÉNOVÉ<br>HALY BRNO - KRAVÍ HORA |
| O:  | 01        | OPRAVA HYDROIZOLACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KRYTÉ BAZÉNOVÉ<br>HALY BRNO - KRAVÍ HORA |
| RN: | 01        | ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ROSENÍ                                               |

| Pr   | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mj   | Množství    | Cena/Mj  | Celkem    |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------|-----------|
| Pr   | 00            | Poznámka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |             |          | 0,00      |
| 1    | 001P          | <p>Poznámka</p> <p>Platí pro celou stavbu :</p> <p>a) veškeré položky na přípomoc, dopravu, montáž, zpevnění montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :</p> <p>b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :</p> <p>c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :</p> <p>d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :</p> <p>e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a přežutí :</p> <p>f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :</p> <p>g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :</p> <p>h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :</p> <p>i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :</p> <p>Nedlinou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace II :</p> <p>Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :</p> <p>V případě zjištěných rozdílu na tyto písemně upozornit v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :</p> | sada | 0,00000     | 0,00     | 0,00      |
| 2    | 59681111RX2   | <p>Kladení dlaždic na sucho, včetně dlažby betonové VMD 40/40/4 cm</p> <p>D.1.02-07 :</p> <p>0,4*0,4*156</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 24,96000    | 459,00   | 11 232,00 |
| 3    | 63292292R00   | <p>632 92-2 Kladení dlaždic na terče - podložky</p> <p>632 92-22 podložky pryžové</p> <p>...dlaždice 400 x 400 mm</p> <p>D.1.02 :</p> <p>plocha podložek pod přitěžovací dlaždice :</p> <p>0,43*0,43*154</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 28,47460    | 359,00   | 10 193,91 |
| 4    | 93853311U00   | <p>Dokončovací konstrukce na pozemní části střešní konstrukce</p> <p>Očištění povrchu stávající střechy mírnou tlakovou vodou a příprava povrchu pro lepení hydroizolace ke stávající hydroizolaci</p> <p>D.1.02 :</p> <p>čistá plocha střechy :</p> <p>1305</p> <p>plocha svislých stěn žlabů :</p> <p>38,0</p> <p>plocha svislých stěn atik :</p> <p>28,0</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1 371,00000 | 15,60    | 21 250,50 |
| 5.I  | 95-02X        | <p>Práce malého rozsahu, ošetření prostupů střechou- prostupy ocelových žiletek ošetřit tekutou hydroizolací - nátěrový hydroizolační systém na bázi dvousložkové polymetylmetakrylátové pryskyčce vyztuženým vložkou speciálního rohu 110g/m2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks   | 11,00000    | 575,00   | 6 325,00  |
| 5.II | 95-02X        | <p>Práce malého rozsahu, úprava stávajících vtoků. Obříznutí stávajících vtoků, demontáž vtokové desky a těsnění, odstranění stávajícího připojení hydroizolace, výměna těsnění (O kroužky) + nová vtoková deska, nová připojovací manžeta pro PVC včetně napojení na novou střešní fólii</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks   | 6,00000     | 5 625,00 | 33 750,00 |
| 6    | 713101817R00  | <p>Odstranění spádových klínů</p> <p>D.1.05 :</p> <p>60</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 60,00000    | 3 750,00 | 2 250,00  |
| 7    | 76432384099   | <p>Demont. plechových žlabů a okapních plechů</p> <p>SV žlab :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 125,00000   | 187,50   | 23 437,50 |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |  |             |        |             |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------------|--------|-------------|
|    |              | 55,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  | 55,00000    |        |             |
|    |              | JZ žlab :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |  |             |        |             |
|    |              | 70,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  | 70,00000    |        |             |
|    |              | Včetně krycího pásu a praporek montážních a ošlechů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |             |        |             |
| 07 | 99           | Stavení přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |             |        |             |
|    |              | 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |             |        | 2 410,07    |
|    |              | oborů 801, 803, 811 a 812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |  |             |        |             |
|    |              | 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |             |        |             |
| 8  | 999281108R00 | ...výšky do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t  |  | 3,85611     | 625,00 | 2 410,07    |
|    |              | Hmotností z položek s pořadovými čísly :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |  |             |        |             |
|    |              | 2,3,6, :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |  |             |        |             |
|    |              | Součet : 3,85611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |  | 3,85611     |        |             |
| 07 | 712          | Zimní krytiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |  |             |        |             |
|    |              | 712 30 Odstranění povlakové krytiny na střeších plochých do 10°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |  |             |        | 1 688,20,76 |
|    |              | 712 30-1 povlakové krytiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |  |             |        |             |
| 9  | 712300831R00 | ...jednovrstvé,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 |  | 155,00000   | 37,50  | 5 812,50    |
|    |              | D.1.02 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |  |             |        |             |
|    |              | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |  | 30,00000    |        |             |
|    |              | D.1.02 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |  |             |        |             |
|    |              | SV žlab :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |  |             |        |             |
|    |              | 55,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  | 55,00000    |        |             |
|    |              | JV žlab :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |  |             |        |             |
|    |              | 70,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  | 70,00000    |        |             |
|    |              | 712 35 Powlakové krytiny střeš do 10° samolepicími pásy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |             |        |             |
| 10 | 712351111RT2 | ...1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 |  | 137,50000   | 237,50 | 32 656,25   |
|    |              | D.1.02 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |  |             |        |             |
|    |              | SV žlab :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |  |             |        |             |
|    |              | 55*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |  | 60,50000    |        |             |
|    |              | JV žlab :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |  |             |        |             |
|    |              | 70*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |  | 77,00000    |        |             |
|    |              | 712 37 Powlakové krytiny střeš do 10° termoplasty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |  |             |        |             |
| 11 | 712371801R00 | LEPENÝ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM viz. poznámka1, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 |  | 1 399,47460 | 200,00 | 279 894,92  |
|    |              | fólie, včetně lepení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  |             |        |             |
|    |              | D.1.02 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |  |             |        |             |
|    |              | čistá plocha střešy :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |  |             |        |             |
|    |              | 1305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  | 1 305,00000 |        |             |
|    |              | plocha svislých stěn žlabů :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |  |             |        |             |
|    |              | 38,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  | 38,00000    |        |             |
|    |              | plocha svislých stěn atik :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |  |             |        |             |
|    |              | 28,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  | 28,00000    |        |             |
|    |              | plocha podložek pod přitěžovací dlaždice :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |  |             |        |             |
|    |              | 0,43*0,43*154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |  | 28,47460    |        |             |
|    |              | 712 39 Powlakové krytiny střeš do 10° ostatní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |  |             |        |             |
|    |              | 712 39-1 textilie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |  |             |        |             |
| 12 | 712391171R00 | ...podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textílie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 |  | 151,00000   | 2,00   | 11 174,00   |
|    |              | D.1.02 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |  |             |        |             |
|    |              | plocha žlabů :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |             |        |             |
|    |              | 50*35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |  | 85,00000    |        |             |
|    |              | plocha svislých stěn žlabů :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |  |             |        |             |
|    |              | 38,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  | 38,00000    |        |             |
|    |              | plocha svislých stěn atik :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |  |             |        |             |
|    |              | 28,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  | 28,00000    |        |             |
| 13 | 712130913R00 | Zrušení spádového klínu u JZ atiky - prořezání stávající hydroizolace, vyjmutí spádového klínu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  |  | 60,00000    | 38,00  | 2 280,00    |
|    |              | D.1.05 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |  |             |        |             |
|    |              | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |  | 60,00000    |        |             |
| 14 | 28322100.AR  | NOVÝ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM STŘECHY viz. poznámka1: fólie izolační střešní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 |  | 1 609,39579 | 20,00  | 323 488,55  |
|    |              | hydroizolační pro lepení; tloušťka 2,60-3,00 mm; plošná hmotnost 2300 g/m2; fólie vyrobena na bázi PVC-P a opatřena na spodní straně podkladní vrstvou z netkané PES textílie 300g/m2, fólie odolná povětrnostní a UV stabilizovaná, barva tmavě šedá                                                                                                                                                                                  |    |  |             |        |             |
|    |              | D.1.02 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |  |             |        |             |
|    |              | čistá plocha střešy :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |  |             |        |             |
|    |              | 1305*1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |  | 1 500,75000 |        |             |
|    |              | plocha svislých stěn žlabů :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |  |             |        |             |
|    |              | 38,0*1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |  | 43,70000    |        |             |
|    |              | plocha svislých stěn atik :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |  |             |        |             |
|    |              | 28,0*1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |  | 32,20000    |        |             |
|    |              | plocha podložek pod přitěžovací dlaždice :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |  |             |        |             |
|    |              | 0,43*0,43*154*1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |  | 32,74579    |        |             |
|    |              | Poznámka1: Jedná se o hydroizolační systém zajišťující hydroizolaci střešy nejen v ploše, ale i v detailech, ošetření prostupů; Hydroizolační systém včetně všech doplňků, doplňky v barvě totožné s barvou vlastní fólie. Dodržet předepsaný postup výrobce fólie pro její lepení k ostatním materiálům, před realizací provést zkoušku lepení fólie na připravený podklad. Předpokládá se použití střešního polyuretanového lepidla. |    |  |             |        |             |

|                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|-----------|
| 15                                                                                                                          | 69366198R      | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m <sup>2</sup> ; zpevňená oboustranně<br>D.1.02 :<br>plocha žlabů :<br>50*1.15+35*1.15<br>plocha svislých stěn žlabů :<br>38,0*1,15<br>plocha svislých stěn atik :<br>28,0*1,15<br>plocha separační vlny : 1200/1,2 | m <sup>2</sup> | 173,65000   | 25,00  | 4 341,25  |
| 998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny<br>50 m vodorovně                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |        |           |
| 16                                                                                                                          | 998712202R00   | ...v objektech výšky přes 6 do 12 m<br>Ceny z položek s pořadovými čísly :<br>9,10,11,12,13,14,15, :<br>Součet : 7598,23500                                                                                                                                                                                | %              | 7 598,23500 | 3,80   | 28 873,29 |
| D.1.02 : 713283755014RX Izolace tepelné                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |        |           |
| 17                                                                                                                          | 713283755014RX | D + M polyuretanové izolace do žlabu tl. 50mm, 0,020W/m.K<br>D.1.02-07 :<br>30<br>včetně spadové EPS : 50mm 300 20 1,00                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 30,00000    | 45,750 | 13 725,00 |
| 998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné<br>50 m vodorovně                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |        |           |
| 18                                                                                                                          | 998713202R00   | ...v objektech výšky do 12 m<br>Ceny z položek s pořadovými čísly :<br>17, :<br>Součet : 209,10000                                                                                                                                                                                                         | %              | 209,10000   | 0,00   | 0,00      |
| D.1.02 : 762441113R'62 Montáž obložení žlabů, OSB desky, 1 vrst., hmoždinkami, včetně dodávky desky dřevostěpkové tl. 18 mm |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |        |           |
| 19                                                                                                                          | 762441113R'62  | D.1.05 :<br>JZ žlab :<br>60<br>SV žlab :<br>50<br>nářezové plechy vlny : 1,00                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 110,00000   | 0,00   | 0,00      |
| D.1.02 : 764202R00 Konstrukce klempířské                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |        |           |
| 20                                                                                                                          | K/01           | D + M rohová lišta vnější nebo vnitřní r.š. 100mm, poplastovaný plech, kompletně dle PD                                                                                                                                                                                                                    | m              | 652,00000   | 8,20   | 53 007,60 |
| 21                                                                                                                          | K/02           | D + M okapnice r.š. 250mm, poplastovaný plech, kompletně dle PD                                                                                                                                                                                                                                            | m              | 60,50000    | 13,75  | 8 318,75  |
| 22                                                                                                                          | K/03           | D + M pojistný přepad střechy - poplastovaný plech, kompletně dle PD                                                                                                                                                                                                                                       | ks             | 3,00000     | 183,00 | 5 625,00  |
| 23                                                                                                                          | K/04           | D + M lemování zářezu v ploš- rohová lišta vnější nebo vnitřní r.š. 100mm, poplastovaný plech, kompletně dle PD                                                                                                                                                                                            | m              | 26,00000    | 81,30  | 2 113,80  |
| 998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské<br>50 m vodorovně                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |        |           |
| 24                                                                                                                          | 998764202R00   | ...v objektech výšky do 12 m<br>Ceny z položek s pořadovými čísly :<br>20,21,22,23, :<br>Součet : 2046,62000                                                                                                                                                                                               | %              | 2 046,62000 | 13,140 | 2 865,27  |
| D.1.02 : 979081111R00 Přesun sutě a vybouraných hmot                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |        |           |
| 979 08-1 Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |        |           |
| 25                                                                                                                          | 979081111R00   | ...do 1 km<br>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.<br>Demontážní hmotností z položek s pořadovými čísly :<br>6,7,9,10,11,12,13,14,15,17,19,20,21,22,23, :<br>Součet : 1,55875                                                                             | t              | 1,55875     | 200,00 | 311,75    |
| 26 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |        |           |
| 26                                                                                                                          | 979081121R00   | Demontážní hmotností z položek s pořadovými čísly :<br>6,7,9,10,11,12,13,14,15,17,19,20,21,22,23, :<br>Součet : 29,61625                                                                                                                                                                                   | t              | 29,61625    | 12,50  | 370,20    |
| 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |        |           |
| 27                                                                                                                          | 979082111R00   | ...do 10 m<br>Včetně případného složení na staveništní deponii.<br>Demontážní hmotností z položek s pořadovými čísly :<br>6,7,9,10,11,12,13,14,15,17,19,20,21,22,23, :<br>Součet : 1,55875                                                                                                                 | t              | 1,55875     | 250,00 | 389,69    |
| 28 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |        |           |
| 28                                                                                                                          | 979082121R00   | Demontážní hmotností z položek s pořadovými čísly :<br>6,7,9,10,11,12,13,14,15,17,19,20,21,22,23, :                                                                                                                                                                                                        | t              | 7,79375     | 25,00  | 194,84    |

|    |                              |                                                                                                                                              |   |         |         |          |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|----------|
|    |                              | Součet : 7,79375                                                                                                                             |   | 7,79375 |         |          |
|    | 979 08-4 Poplatek za skládku |                                                                                                                                              |   |         |         |          |
| 29 | 979990001R00                 | ...stavební suti<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>6,7,9,10,11,12,13,14,15,17,19,20,21,22,23, :<br>Součet : 0,62350  | t | 0,62350 | 237,56  | 272,78   |
|    |                              |                                                                                                                                              |   | 0,62350 |         |          |
| 30 | 979990121R00                 | ...asfaltové pásy<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>6,7,9,10,11,12,13,14,15,17,19,20,21,22,23, :<br>Součet : 0,93525 | t | 0,93525 | 1250,00 | 1 169,06 |
|    |                              |                                                                                                                                              |   | 0,93525 |         |          |