

„Bytový dům Orlí 9, rekonstrukce objektu“

2. Soupis prací SO 01 Výměna oken, oprava fasád, oprava společných prostor, oprava sklepů obsahuje položku č. 34 Průběžný úklid vč. společných prostor domu - mokrou cestou (MJ - soubor, počet MJ - 1,00000).

Žádáme o bližší specifikaci rozsahu prací výše uvedeného souboru.

3. Soupis prací SO 01 Výměna oken, oprava fasád, oprava společných prostor, oprava sklepů obsahuje položku č. 35 Závěrečný úklid vč. společných prostor domu - mokrou cestou (zábradlí, parapety, podlahy) (MJ - soubor, počet MJ - 1,00000).

Žádáme o bližší specifikaci rozsahu prací výše uvedeného souboru.

4. Soupis prací SO 01 Výměna oken, oprava fasád, oprava společných prostor, oprava sklepů obsahuje položku č. 36 Úklid v bytech vč. zakrývání (MJ - soubor, počet MJ - 1,00000).

Žádáme o bližší specifikaci rozsahu prací výše uvedeného souboru.

5. Soupis prací SO 01 Výměna oken, oprava fasád, oprava společných prostor, oprava sklepů obsahuje položku č. 37 Nápis na fasádě (MJ - soubor, počet MJ - 1,00000).

Žádáme o bližší specifikaci rozsahu prací výše uvedeného souboru.

6. Soupis prací SO 01 Výměna oken, oprava fasád, oprava společných prostor, oprava sklepů obsahuje položku č. 38 Pozlacení písmen (MJ - soubor, počet MJ - 1,00000).

Žádáme o bližší specifikaci rozsahu prací výše uvedeného souboru.

7. Soupis prací SO 01 Výměna oken, oprava fasád, oprava společných prostor, oprava sklepů obsahuje položku č. 39 Dekorativní ukončení zábradlí - podoba sokolů (MJ - ks, počet MJ - 2,00000).

Žádáme o bližší specifikaci rozsahu prací výše uvedené položky.

8. Soupis prací SO 01 Výměna oken, oprava fasád, oprava společných prostor, oprava sklepů obsahuje položku č. 54 Demontáž prvků na fasádě, vč. případné opětovné montáže (MJ - soubor, počet MJ - 1,00000).

Žádáme o bližší specifikaci rozsahu prací výše uvedeného souboru.

9. Soupis prací SO 01 Výměna oken, oprava fasád, oprava společných prostor, oprava sklepů obsahuje položku č. 55 Odstranění pergoly vč. odvozu a likvidace (MJ - soubor, počet MJ - 1,00000).

Žádáme o bližší specifikaci rozsahu prací výše uvedeného souboru.

10. Soupis prací SO 01 Výměna oken, oprava fasád, oprava společných prostor, oprava sklepů obsahuje položku č. 60 Zasekání plynovodního potrubí do fasády (MJ - soubor, počet MJ - 1,00000).

Žádáme o bližší specifikaci rozsahu prací výše uvedeného souboru.

11. Soupis prací SO 01 Výměna oken, oprava fasád, oprava společných prostor, oprava sklepů obsahuje položku č. 131 Plechová stříška - demontáž a opětovná montáž (MJ - soubor, počet MJ - 1,00000).

Žádáme o bližší specifikaci rozsahu prací výše uvedeného souboru.

12. Soupis prací SO 01 Výměna oken, oprava fasád, oprava společných prostor, oprava sklepů obsahuje položku č. 132 Repase a doplnění zdobných litinových prvků (15ks) a výplní zábradlí (MJ - soubor, počet MJ - 1,00000).

Žádáme o bližší specifikaci rozsahu prací výše uvedeného souboru.

13. Soupis prací SO 01 Výměna oken, oprava fasád, oprava společných prostor, oprava sklepů obsahuje položku č. 133 Plechová stříška - demontáž a opětovná montáž, vč. úpravy (MJ - soubor, počet MJ - 1,00000).

Žádáme o bližší specifikaci rozsahu prací výše uvedeného souboru.

14. Soupis prací SO 01 Výměna oken, oprava fasád, oprava společných prostor, oprava sklepů obsahuje položku č. 147 Demontáž, dodávka a montáž hromosvodu, revize (MJ - soubor, počet MJ - 1,00000).

Žádáme o bližší specifikaci rozsahu prací výše uvedeného souboru.

15. Soupis prací SO 01 Výměna oken, oprava fasád, oprava společných prostor, oprava sklepů obsahuje položku č. 148 Oprava elektroinstalace v schodišťových prostorech (zasekání kabelů) vč. LED svítidel (MJ - soubor,

počet MJ - 1,00000).

Žádáme o bližší specifikaci rozsahu prací výše uvedeného souboru.

16. Soupis prací SO 01 Výměna oken, oprava fasád, oprava společných prostor, oprava sklepů obsahuje položku č. 157 Užívání veřejných ploch a prostranství (MJ - soubor, počet MJ - 1,00000).

Žádáme o bližší specifikaci rozsahu prací výše uvedeného souboru.

17. Soupis prací SO 02 Oprava sklepních prostor obsahuje položku č. 21 Průběžný úklid vč. společných prostor domu - mokrou cestou (MJ - soubor, počet MJ - 1,00000).

Žádáme o bližší specifikaci rozsahu prací výše uvedeného souboru.

18. Soupis prací SO 02 Oprava sklepních prostor obsahuje položku č. 22 Závěrečný úklid vč. společných prostor domu - mokrou cestou (zábradlí, parapety, podlahy) (MJ - soubor, počet MJ - 1,00000).

Žádáme o bližší specifikaci rozsahu prací výše uvedeného souboru.

19. Soupis prací SO 04 Rekonstrukce střech obsahuje položku č. 4 Průběžný úklid vč. společných prostor domu - mokrou cestou (MJ - soubor, počet MJ - 1,00000).

Žádáme o bližší specifikaci rozsahu prací výše uvedeného souboru.

20. Soupis prací SO 04 Rekonstrukce střech obsahuje položku č. 5 Závěrečný úklid vč. společných prostor domu - mokrou cestou (zábradlí, parapety, podlahy) (MJ - soubor, počet MJ - 1,00000).

Žádáme o bližší specifikaci rozsahu prací výše uvedeného souboru.

21. Soupis prací SO 04 Rekonstrukce střech obsahuje položku č. 50 Demontáž, dodávka a montáž hromosvodu, revize (MJ - soubor, počet MJ - 1,00000).

Žádáme o bližší specifikaci rozsahu prací výše uvedeného souboru - dle našeho názoru je tato položka shodná s položkou č. 147 Demontáž, dodávka a montáž hromosvodu, revize (SO 01 Výměna oken, oprava fasád, oprava společných prostor, oprava sklepů).

Má výše uvedenou položku uchazeč ocenit?

Děkuji za odpověď.“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

1. Bližší specifikace rozsahu požadovaných štukatérských prací je uvedena v požadavcích NPÚ a Odboru památkové péče (součástí projektové dokumentace), ve Stratigrafickém průzkumu (přílohou č. 1 tohoto vysvětlení ZD) a v popisu Technické zprávy v rozsahu dle výkresů (součástí projektové dokumentace).
2. Jedná se o průběžný každodenní úklid, zametení a vytření především ve společenských chodbách.
3. Jedná se o závěrečný úklid celé stavby při předání, zejména podlah, parapetů, zábradlí, svítidel apod., aby byl bytový dům připraven k užívání ze strany nájemníků.
4. Jedná se o průběžný každodenní úklid v bytech a prostor dotčených stavbou, kde jde např. o zakrytí nábytku, zametení, vytření a celkovému zamezení šíření prachu v jednotlivých bytech.
5. Bližší specifikace rozsahu požadovaných prací je uvedena v požadavcích NPÚ a Odboru památkové péče (součástí projektové dokumentace). Pokud dojde při realizaci k dalšímu upřesnění ze strany dotčených orgánů, bude řešeno v souladu se smlouvou (obchodní podmínky), viz čl. 4.4 a násl. Hlavní nápis bude proveden barvou na fasádě.
6. Bližší specifikace rozsahu požadovaných prací je uvedena v požadavcích NPÚ a Odboru památkové péče (součástí projektové dokumentace). Pokud dojde při realizaci k dalšímu upřesnění ze strany dotčených orgánů, bude řešeno v souladu se smlouvou (obchodní podmínky), viz čl. 4.4 a násl. Pozlacení letopočtů.

7. Bližší specifikace rozsahu požadovaných prací je uvedena v požadavcích NPÚ a Odboru památkové péče (součástí projektové dokumentace), ve Stratigrafickém průzkumu (přílohou č. 1 tohoto vysvětlení ZD). Jedná se o repliku zdobného prvku, který byl původně na zábradlí.
8. Jedná se o zvláštní požadavek ze strany NPÚ a Odboru památkové péče (součástí projektové dokumentace a ve Stratigrafickém průzkumu - přílohou č. 1 tohoto vysvětlení ZD) na uliční fasádu, kde nepůvodní prvky budou odstraněny (kotvení na vlajky, reklamy aj.). Opětovná montáž je uvedena u prvků, které budou z důvodu jejich opravy demontovány, jako je např. zábradlí.
9. Ve dvorní části se nachází dřevěná pergola, která bude odstraněna. Pro bližší představu zadavatel uvádí fotodokumentační záběr (přílohou č. 2 tohoto vysvětlení ZD).
10. Jedná se o místo, které je vyznačeno ve výkrese D1.1.9 (součástí projektové dokumentace). Jde o přibližně 19,6 m dlouhého vedení, které bude zasekáno a zapraveno (zazdění MVC) do obvodové zdi tak, aby nevznikaly ve zdivu dutiny.
11. Jedná se o stávající stříšky, které jsou uvedeny ve výkresu D1.1.6 (součástí projektové dokumentace). Jedná se o plechové stříšky, které budou demontovány, opraveny a připraveny na zpětnou montáž.
12. Jedná se o interiérové zábradlí schodiště, kde chybí část výplní a litinových prvků. Více ve stávajících prvků zábradlí a fotodokumentace (přílohou č. 2 tohoto vysvětlení ZD).
13. Jedná se o stávající stříšky, které jsou uvedeny ve výkresu D1.1.8 (součástí projektové dokumentace). Jedná se o plastové stříšky, které budou demontovány, opraveny a připraveny na zpětnou montáž. V položce je zahrnutá práce na obroušení kovu a jeho nový nátěr.
14. Jedná se o demontáž stávajícího hromosvodu a montáž hromosvodu nového. Projektová dokumentace hromosvodu bude součástí dodávky vybraného dodavatele včetně revize.
15. Projektová dokumentace řeší elektroinstalaci ve sklepech. Společné prostory (chodby) nejsou projekčně řešeny, přičemž zde půjde o lokální úpravy v místech s viditelnými vedením, tzn. o zasekání stávajících rozvodů. Výměna svítidel je předpokládána pouze ve sklepních prostorech.
16. Jedná se o zábor pro stavbu lešení z uliční části, kontejner v co nejmenším rozsahu, zajištěn i dopravního značení apod., viz vyjádření Brněnských komunikací (součástí projektové dokumentace).
17. Položka se vypouští, viz nový soupis prací (příloha č. 3 tohoto vysvětlení ZD).
18. Položka se vypouští, viz nový soupis prací (příloha č. 3 tohoto vysvětlení ZD).
19. Položka se vypouští, viz nový soupis prací (příloha č. 3 tohoto vysvětlení ZD).
20. Položka se vypouští, viz nový soupis prací (příloha č. 3 tohoto vysvětlení ZD).
21. Položka se vypouští, viz nový soupis prací (příloha č. 3 tohoto vysvětlení ZD).

Dotaz č. 2 účastníka ze dne 28. 6. 2017

„Žádáme Vás o objasnění zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:

1. *Součástí PD není část Elektroinstalace vč. hromosvodu. Prosíme o její zaslání.*
2. *Součástí zadávacího výkazu výměr je SO 01 je položka č. 61 – Demontáž, úprava a zpětná montáž odkouření lokálních plynových topidel vč. revize.
Žádáme Vás o určení typu topidel a způsobu řešení odvětrání, nebo příslušné části PD.*
3. *Součástí zadávacího výkazu výměr je SO 01 je položka č. 60 – Zasekání plynovodního potrubí do fasády – soubor 1*

- Z dokumentace není jasný rozsah těchto prací.*
4. *Součástí zadávacího výkazu výměr SO 01, díl ON je uvedena položka 159 – Statický návrh a posouzení.
O posouzení kterých konstrukcí se jedná?*
 5. *Technická zpráva SO 01 odstavec 3 - Fasáda popisuje způsob provedení nápisu ve dvou alternativách.
Osazení kovových písmen, nebo nápis na fasádu.
Které z uvedených provedení má uchazeč nacenit do cenové nabídky?*
 6. *V TZ SO 01 na str. 8 je popsáno doplnění travertinového obkladu spodního parteru uliční fasády.
Výkres D.1.1.1 uvádí odstranění travertinového obkladu.
Je odstranění travertinového obkladu obsažené v položce č. 48 – Odstranění vnějších obkladů stěn do 2 m²?*
 7. *Při prohlídce stavby nebylo možné prozkoumat přístupové cesty pro provádění fasády P16. Prosíme Vás o jejich upřesnění.*
 8. *Přes fasádu P16 vede „komin“ z litinových tvarovek. Uvažuje se při opravě fasády s demontováním a zpětným namontováním tohoto tělesa?
Pokud ano, jakým způsobem toto má uchazeč zahrnout do rozpočtu.*
 9. *V malém světlíku (fasáda P7) uvede odvětrávací potrubí. Uvažuje se při opravě fasády s demontováním tohoto tělesa?
Pokud ano, jakým způsobem toto má uchazeč zahrnout do rozpočtu.*
 10. *V položce č. 144 výkazu výměr SO 01 – „Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem, odstranění nátěru, antikoroz. nátěr“
jsou uvedené okenní mříže, zábradlí, nosníky zábradlí, klepač, schodiště.
Počítá se s kompletním odstraněním nátěru z uvedených konstrukcí vč. zábradlí obou schodišť a OK ve schodištích?
Žádáme Vás o podrobnou specifikaci této položky vč. výkazu výměr.*
 11. *Prosíme o zaslání PBR.*
 12. *V položce č. 142 SO 01 je uvedena oprava dlažeb keramických 30x30 cm – chodby, schodiště – předpoklad 30%.
V těchto prostorách je dobová dlažba. Jaký materiál bude použit při opravě těchto dlažeb.*
 13. *Ve výkazu výměr jsme nenašli položku lešení pro opravu omítek ve schodištích.“*

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

1. Projektová dokumentace řeší elektroinstalaci ve sklepech. Společné prostory (chodby) nejsou projekčně řešeny, přičemž zde půjde o lokální úpravy v místech s viditelnými vedením, tzn. o zasekání stávajících rozvodů. Výměna svítidel je předpokládána pouze ve sklepních prostorech.
U hromosvodu půjde o demontáž stávajícího hromosvodu a montáž hromosvodu nového. Projektová dokumentace hromosvodu bude součástí dodávky vybraného dodavatele včetně revize.
Viz výše, odpověď č. 14 a 15 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.
2. Jedná se o průchody na fasádu (především z uliční části, kde se nachází plynové vafky). Projekt předpokládá (pokud to bude možné) jejich odstranění (nebylo ověřeno stávající vytápění v jednotlivých bytech). Pokud nebudou demontovatelné, budou zachovány. Dále jde o revizi všech těles a výměny spalínových cest (5 kusů).
3. Jedná se o místo, které je vyznačeno ve výkrese D1.1.9 (součástí projektové dokumentace). Jde o přibližně 19,6 m dlouhého vedení, které bude zasekáno a zapraveno (zazdění MVC) do obvodové zdi tak, aby nevznikaly ve zdivu dutiny.
Viz výše, odpověď č. 10 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.
4. Jedná se o nadpraží oken a dveří na fasádě a u nových oken ve 100%. Konstrukce ocelových úhelníků svařovaných pásovinou. Položka byla doplněna do soupisu prací v SO 01 pol. č. 1 a 29, viz nový soupis prací (příloha č. 3 tohoto vysvětlení ZD).

5. Bližší specifikace rozsahu požadovaných prací je uvedena v požadavcích NPÚ a Odboru památkové péče (součástí projektové dokumentace). Hlavní nápis bude proveden barvou na fasádě, letopočty budou pozlacené.
6. Odstranění travertinového obkladu je obsaženo v pol. č. 48 soupisu prací. Bližší specifikace rozsahu požadovaných prací (odstranění obkladu) je uvedeno v požadavcích NPÚ a Odboru památkové péče (součástí projektové dokumentace).
7. Předpokladem přístupové cesty pro zásobování materiálu fasády P16 je pouze z řešeného objektu Orlí 9 přes střešku zadního traktu.
8. Komín z litinových tvarovek na fasádě P16 bude demontováno a zpětně namontováno. Položka byla doplněna do soupisu prací v SO 01 pol. č. 45, viz nový soupis prací (příloha č. 3 tohoto vysvětlení ZD).
9. Odvětrávací potrubí na fasádě P7 bude demontováno a zpětně namontováno. Položka byla doplněna do soupisu prací v SO 01 pol. č. 46, viz nový soupis prací (příloha č. 3 tohoto vysvětlení ZD).
10. U položky č. 144 (nově pol. č. 151 SO 01 Soupis prací rev) se počítá s kompletním odstraněním nátěru z uvedených konstrukcí, a to včetně zábradlí obou schodišť, okenních mříží, nosníků zábradlí, klepač, schodiště v rozsahu 92,5 m².
11. Požárně bezpečnostní řešení je přílohou č. 4 tohoto vysvětlení ZD.
12. Bližší specifikace rozsahu požadovaných prací je uvedena v požadavcích NPÚ a Odboru památkové péče (součástí projektové dokumentace). Bude použita dobová dlažba jako zakázková výroba. Pro bližší představu zadavatel uvádí fotodokumentační záběr (přílohou č. 2 tohoto vysvětlení ZD).
13. Položka byla doplněna do soupisu prací v SO 01 pol. č. 36, 37, 38, viz nový soupis prací (příloha č. 3 tohoto vysvětlení ZD).

Dotaz č. 3 účastníka ze dne 29. 6. 2017

„1. Dle článku 7.15 zadávací dokumentace požaduje zadavatel prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ, a to předložením seznamu stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením

zadávacího řízení a osvědčení objednatelů. V rámci referencí č. 2 požaduje zadavatel odborně řemeslné repase původních otvorových výplní v rozsahu nejméně 80 m² vnějších otvorových výplní na jednu zakázku, přičemž otvorovými výplněmi je rozuměno okno nebo balkonové či vstupní dveře, či dveře. V rámci referencí č. 3 požaduje zadavatel dodávku a montáž věrných replik původních otvorových výplní v rozsahu nejméně 150 m² vnějších otvorových výplní za jednu zakázku, přičemž otvorovými výplněmi je rozuměno okno nebo balkonové či vstupní dveře.

Domníváme se, že výčet otvorových výplní neodpovídá požadavku na stanovený rozsah požadavku zadavatele. Žádáme tímto zadavatele o úpravu požadovaného rozsahu otvorových výplní v případě referencí č. 2 na 80 m² otvorových výplní za jednu zakázku a v případě referencí č. 3 na 150 m² otvorových výplní za jednu zakázku, přičemž v obou případech se otvorovými výplněmi rozumí okno nebo balkonové či vstupní dveře, či dveře.

2. Jakým dokladem máme doložit požadavek zadavatele u referencí č. 2 a 3, že otvorové výplně, příp. jejich zabudování bylo schváleno institucí památkové péče? Domníváme se, že předložením dokladu o odsouhlasení vzhledu a způsobu zabudování otvorových výplní institucí památkové péče před realizací se nejedná o doložení odborného provedení otvorových výplní a jejich zabudování pod dohledem této instituce.

Děkuji za odpovědi a přeji pěkný den.“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

1. Zadavatel trvá na svém původním požadavku kvalifikace uvedeným v zadávací dokumentaci.

2. Dokladem k požadovaným referencím č. 2 a 3, kde je v zadávací dokumentaci uveden požadavek na: *...„odborného zabudování těchto otvorových výplní, přičemž proces schvalování těchto otvorových výplní a jejich zabudování podléhal dohledu „dotčených institucí“ (např. odboru památkové péče nebo jiné instituce ve vztahu k památkové ochraně budov)“...* může být např. vyjádření dotčeného orgánu, projevený zápisem z kontrolního dne, stanoviskem pro kolaudaci, výpisem se stavebního deníku či obdobných dokumentů, ze kterého bude patrné splnění shora uvedeného požadavku. Může se v tomto případě též jednat o požadavek ze strany dotčeného orgánu (z vyjádřením dotčeného orgánu), který nebyl v realizačním procesu proveden, ale byl požadován.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Na pokyn zadavatele byla doplněna položka č. 4 v SO.04 do nového soupisu prací (příloha č. 3 tohoto vysvětlení ZD), znění položky viz níže:

4	892855112R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m	m	150,00000		0,00
kontrola ležaté dešťové kanalizace : 150,0				150		

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

V souvislosti se zaslanými dotazy zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Původní znění dle Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1(2)/17018:

4.1 Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí: **21. 07. 2017 v 14:00 hodin.**

4.2 Místo pro podání nabídek (poštovní adresa):

Obálky s nabídkami doručte na adresu zástupce zadavatele nebo osobně na sekretariát zástupce zadavatele DEA Energetická agentura, s.r.o., pracoviště Sladkého 13, 617 00 Brno – Komárov, v pracovní době Po-Pá, 8:00 – 16:00 hod.

Nabídky jsou oprávněni převzít (v případě fyzického doručení nabídky ze strany účastníka):

paní Ing. Jaromíra Böhmová a paní Monika Bashiová, případně další kontaktní osoba příkazníka.

Nabídky budou podány písemně v uzavřené obálce/obálkách* označené textem „**Bytový dům Orlí 9, rekonstrukce objektu – NEOTEVÍRAT**“, a číslem obálky* a adresou, na niž je možné zaslat účastníkovi případné oznámení o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nabídka doručená zadavateli po uplynutí lhůty pro podání nabídek se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

Pozn. k „*“ podrobnosti viz odst. 9 ZD.

Otevírání nabídek s Obálkou č. 1 (doklady pro kritéria kvality a doklady pro prokázání kvalifikace) bude zahájeno **bez zbytečného odkladu** po uplynutí lhůty pro podání nabídek **21. 07. 2017 v 14:10 hodin** v zasedací místnosti zástupce zadavatele DEA Energetická agentura, s.r.o., pracoviště Sladkého 13, 617 00 Brno – Komárov. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni účastníci (jedna osoba za účastníka, která se **prokáže plnou mocí či pověřením**, nejde-li o statutární orgán účastníka či jeho člena), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

Nové znění dle Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3/17018

4.1 Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí: **8. 8. 2017 v 14:00 hodin.**

4.2 Místo pro podání nabídek (poštovní adresa):

Obálky s nabídkami doručte na adresu zástupce zadavatele nebo osobně na sekretariát zástupce zadavatele DEA Energetická agentura, s.r.o., pracoviště Sladkého 13, 617 00 Brno – Komárov, v pracovní době Po-Pá, 8:00 – 16:00 hod.

Nabídky jsou oprávněni převzít (v případě fyzického doručení nabídky ze strany účastníka):

paní Ing. Jaromíra Böhmová a paní Monika Bashiová, případně další kontaktní osoba příkazníka.

Nabídky budou podány písemně v uzavřené obálce/obálkách* označené textem „**Bytový dům Orlí 9, rekonstrukce objektu – NEOTEVÍRAT**“, a číslem obálky* a adresou, na niž je možné zaslat účastníkovi případné oznámení o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nabídka doručená zadavateli po uplynutí lhůty pro podání nabídek se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

Pozn. k „*“ podrobnosti viz odst. 9 ZD.

Otevírání nabídek s Obálkou č. 1 (doklady pro kritéria kvality a doklady pro prokázání kvalifikace) bude zahájeno **bez zbytečného odkladu** po uplynutí lhůty pro podání nabídek **8. 8. 2017 v 14:10 hodin** v zasedací místnosti zástupce zadavatele DEA Energetická agentura, s.r.o., pracoviště Sladkého 13, 617 00 Brno – Komárov. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni účastníci (jedna osoba za účastníka, která se **prokáže plnou mocí či pověřením**, nejde-li o statutární orgán účastníka či jeho člena), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

V Brně dne 18. 7. 2017

V zastoupení.....

Ing. Andrea Seidlová,
DEA Energetická agentura, s.r.o.

Seznam příloh:

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| Příloha č. 1 | Stratigrafický průzkum Orlí 9 |
| Příloha č. 2 | Fotodokumentace |
| Příloha č. 3 | Soupis prací Orlí 9 rev |
| Příloha č. 4 | PBR Orlí 9 |