

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2017_036 Domovská předávací stanice Poříčí 41, Brno**

Objekt: **1 Technologie**

Rozpočet: **1 Vytápění**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			0,00
PSV			0,00
MaR			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v _____ dne **30.8.2017**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D01	Demontáže	HSV			0,00	
S01	Stavební práce	HSV			0,00	
722	Vnitřní vodovod	PSV			0,00	
733	Rozvod potrubí	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
PS1	Armatury	PSV			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	2017_036	Domovská předávací stanice Poříčí 41, Brno
O:	1	Technologie
R:	1	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	D01	Demontáže				0,00
1	D001	Demontáž kondenzátní nádrže	ks	1,00000		0,00
2	D002	Demontáže kondenzátních čerpadel, vč. ekol. likvidace	ks	2,00000		0,00
3	D004	Demontáž parního trubkového výměníku tepla, vč. izolací, odvozu a ekol. likvidace	ks	1,00000		0,00
4	D005	Demontáž kalníku, vč. izolací, odvozu a ekol. likvidace	ks	1,00000		0,00
5	D006	Demontáže přírubových armatur DN15-DN100	ks	40,00000		0,00
6	D003	Demontáž parního a kondenzátního ocelového potrubí DN15-100, vč. izolací, odvozu a ekol. likvidace	m	140,00000		0,00
Díl:	S01	Stavební práce				0,00
7	602011112RT5	Omítka jádrová Cemix 082, ručně, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	30,00000		0,00
8	970031080R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm	m	8,00000		0,00
9	970051160R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm	m	1,00000		0,00
10	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejner 4 t	t	1,00000		0,00
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
11	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, kontejner 4 t	t	1,00000		0,00
12	979083111R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m	t	1,00000		0,00
13	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,00000		0,00
14	SP01	Odstranění omítek	m2	30,00000		0,00
15	SP02	Protipožární ucpávka, průchod stěnou	ks	4,00000		0,00
16	SP03	Šachta 600x600x600mm	ks	1,00000		0,00
17	SP04	Sanace vlhkého zdiva	m2	35,00000		0,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				0,00
18	722215317R00	Filtr přírubový, IVAR BRA.11.000 DN 65 s nav.přírub	kus	1,00000		0,00
19	722215537R00	Klapka zpětná, motýl. mezipřír. IVAR BRA.D6.031 DN 65, Vč. mezipřírub	kus	1,00000		0,00
20	722215538R00	Klapka zpětná, motýl. mezipřír. IVAR BRA.D6.031 DN 80, Vč. mezipřírub	kus	1,00000		0,00
21	722235816R00	Ventil redukční s manometrem PN 25, IVAR.5350 DN 50, nast. 3 bary	kus	1,00000		0,00
22	722-07	Elektromagnetická úprava vody, INCRUST CW01, max. 5m3/h, 1x230V, vč. montáže, poz. 7.01	ks	1,00000		0,00
23	722-08	Stojatý nepřímoohřívavý zásobníkový ohřivač 750l, Regulus RBC 750, vč. izolace a montáže, poz. 5.02	ks	1,00000		0,00
24	722-09	Montáž pouzder na potrubí (Mirelon)	bm	48,00000		0,00
25	286550904R	Kohout nerozebír. s páčkou d 40 mm PP R Instaplast	kus	2,00000		0,00
26	286550905R	Kohout nerozebír. s páčkou d 50 mm PP R Instaplast	kus	2,00000		0,00
27	38832211R	Teploměr nerezový TR 100, délka stonku 60 mm	kus	1,00000		0,00
28	42256512R	Ventil pojistný DUCO 1" x 1 1/4" ,závitový, ot. přetlak 1000kPa	kus	1,00000		0,00
29	42280830R	Klapka zpětná RETA typ 204 PN16,DN 40,pitná voda	kus	1,00000		0,00
30	42283450.AR	Klapka zpětná RETA typ 204 PN16,DN 50,pitná voda	kus	1,00000		0,00
31	5511356977R	Kohout kulový vypouštěcí R608/3 1/2" Giacomini	kus	5,00000		0,00
32	722-01	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, vnější D 63 mm, s 8,6 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	14,00000		0,00

33	722-02	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, vnější D 63 mm, s 10,3 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	16,00000		0,00
34	722-03	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, vnější D 50 mm, s 8,3 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	18,00000		0,00
35	722-04	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou, hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 63 mm	m	14,00000		0,00
36	722-05	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou, hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 50 mm	m	16,00000		0,00
37	722-06	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou, hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 63 mm	m	18,00000		0,00
38	722-11	Žlab pozinkovaný (v délce 2000mm - cena za kus) D 50	ks	15,00000		0,00
39	722-12	Žlab pozinkovaný (v délce 2000mm - cena za kus) D 63	ks	30,00000		0,00
40	722-13	Opravy vodovodního potrubí závitového zazátkování vývodu DN20-DN65, vč. zátky a pom. materiálu	ks	6,00000		0,00
41	722-15	Mosazný šikmý filtr DN40 - 6/4" PN20 Plnopřtok, sítko 150mcr	ks	1,00000		0,00
42	722-16	Mosazný šikmý filtr DN50 - 2" PN20 Plnopřtok, sítko 150mcr	KS	1,00000		0,00
43	722-17	Kontrolní manometr UR 51(č.v.33.51.00)	ks	2,00000		0,00
44	722-18	Cirkulační čerpadlo Wilo Top-Z 40/1-7, Q=2,0m3/h, h=5,0m, PN10, 230V, poz 3.03	ks	1,00000		0,00
45	722-19	Domovní vodoměr DN 20/SV ENBRA ET 4,0 m3/hod. + rad.modul, poz. 8.06	ks	1,00000		0,00
46	722-20	Nádoba expanzní průtočná s vakem Reflex Refix DT 60/10, objem 60l, vč. Flowjet, vč. montáže, poz. 6.02	ks	1,00000		0,00
47	722-21	Montáž armatur do plastového potrubí DN40-DN50	ks	16,00000		0,00
48	722-22	Montáž cirk. čerpadla	ks	1,00000		0,00
49	722-23	Montáž vodoměru	ks	1,00000		0,00
50	722-24	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí od DN20 do DN50	ks	1,00000		0,00
51	722-25	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 50	ks	1,00000		0,00
52	722-26	Stavební přípomoci (průrazy, zapravení apod)	hod	5,00000		0,00
53	722-27	Zámečnické konstrukce (třmeny, závěsy, nosníky apod.)	kpl	1,00000		0,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				0,00
54	733121210R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 22 x 2,6 mm, vč. tvarovek Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	26,00000		0,00
55	733121214R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 31,8 x 2,6 mm, vč. tvarovek Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	25,00000		0,00
56	733121218R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 57 x 2,9 mm, vč. tvarovek Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	60,00000		0,00
57	733121222R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm, vč. tvarovek Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	5,00000		0,00
58	733121225R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89 x 3,6 mm, vč. tvarovek Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	5,00000		0,00
59	733121228R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 108 x 4,0 mm, vč. tvarovek Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	30,00000		0,00
60	733-001	Montáž izolačních pouzder na potrubí (Rockwool)	bm	128,00000		0,00

61	631547213R	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 22/40 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	26,00000		0,00
62	631547318R	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 54/50 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	60,00000		0,00
63	631547422R	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 76/60 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	5,00000		0,00
64	631547623R	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 89/80 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	5,00000		0,00
65	631547724R	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 108/100 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	30,00000		0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00
66	R0037	Pomocné atypické ocelové konstrukce	kpl	1,00000		0,00
67	R0055	Ocelový plech válcovaný za tepla, t=10mm	t	0,10000		0,00
68	13380510R	Tyč průřezu I 80, střední, jakost oceli 11373	t	0,10000		0,00
69	13480810R	Tyč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli 11373	T	0,10000		0,00
70	R0054	Pomocné ocelové konstrukce - třmeny, objímky, závěsy, apod.	kpl	1,00000		0,00
Díl: 783		Nátěry				0,00
71	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný včetně pomocného lešení.	m2	85,00000		0,00
72	783426360R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email	m	255,00000		0,00
73	R0036	Štítky orientační na potrubí	ks	80,00000		0,00
Díl: PS1		Armatury				0,00
74	722215318R00	Filtr přírubový, IVAR BRA.11.000 DN 80 s nav.přírub, Vč. přírub	kus	2,00000		0,00
75	722237661R00	Klapka zpětná, 2xvnitřní závit GIACOMINI N5 DN 15	kus	1,00000		0,00
76	734215133R00	Ventil odvodušňovací automat. GIACOMINI R99 DN 15	kus	16,00000		0,00
77	734235121R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 15	kus	3,00000		0,00
78	734235121R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 15	kus	2,00000		0,00
79	734235123R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 25	kus	2,00000		0,00
80	734235126R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 50	kus	10,00000		0,00
81	734293316R00	Kohout kulový vypouštěcí, IVAR.EURO N DN 15	kus	10,00000		0,00
82	734295211R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. GIACOMINI R74A DN 15	kus	3,00000		0,00
83	734415113R00	Teploměr s jímkou D 63 mm, GIACOMINI R540 DN 15	kus	13,00000		0,00
84	230330311R00	Kontrolní manometr UR 51(č.v.33.51.00)	kus	17,00000		0,00
85	734109215R0X	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, do DN 100	kus	28,00000		0,00
86	734173416Rxx	Přírubové spoje PN 1,6/ MPa, DN 65-DN100	soubor	16,00000		0,00
87	734209118R0X	Montáž armatur závitových, se 2 závity, do G 2	kus	30,00000		0,00
88	PS01	Deskový nerezový mědí pájený výměník, výkon 460kW, tepl. spád 100/75°C - 90/70°C, vč. izolace a nožek, poz. 2.01	ks	2,00000		0,00
89	PS02	Klapka uzavírací, mezipřírub., DN 80, PN16, Vč. mezipřírub	kus	6,00000		0,00
90	PS03	Klapka uzavírací, mezipřírub. DN 100, PN 16, Vč. mezipřírub	kus	6,00000		0,00
91	PS04	Přivařovací kulový kohout Balomax, DN80, PN25	kus	2,00000		0,00
92	PS05	Pojistný ventil ARI.SAFE 50/65, ot. přetlak 400kPa	ks	2,00000		0,00
93	PS06	Odvzdušňovací nádobka DN100, l=150mm	ks	2,00000		0,00
94	PS07	Expanzní membránová tlaková nádoba Reflex N800/6, 800l, PN6	ks	2,00000		0,00
95	PS10	Montáž a demontáž mezikusu pro MT	ks	5,00000		0,00
96	PS11	Klapka uzavírací, mezipřírub. DN 65, PN 16, Vč. mezipřírub	ks	4,00000		0,00

97	PS13	Ruční regulační ventil, DN 50, PN 25, Kv=38,8, dP=5kPa, vč. šroubení	ks	2,00000		0,00
98	PS14	Oběhové čerpadlo Wilo Stratos 50/1-12, DN50, PN10, el. řízené, H=8m, Q=11m3/h, 1x230V, poz 3.01	ks	1,00000		0,00
99	PS15	Oběhové čerpadlo Wilo Stratos 50/1-12, DN50, PN10, el. řízené, H=8m, Q=8m3/h, 1x230V, poz 3.02	ks	1,00000		0,00
100	PS16	Montáž elektroarmatur do DN65 - (ventily a servopohony dodávka MaR)	ks	7,00000		0,00
101	PS17	Montáž čerpadel do DN50	ks	3,00000		0,00
102	PS18	Montáž teploměrů a manometrů	ks	32,00000		0,00
103	PS20	Ultrazvukový měřič tepla přírubový, DN50, qp=16,0m3/h, PN25 - DODÁVKA TEPLÁRNY BRNO, NAINSTALOVAT MEZIKUS PŘÍRUBOVÝ - DODÁVKA TEPLÁRNY BRNO	ks	3,00000		0,00
104	PS21	Ultrazvukový měřič tepla přírubový, DN40, qp=10,0m3/h, PN25 - DODÁVKA TEPLÁRNY BRNO, NAINSTALOVAT MEZIKUS PŘÍRUBOVÝ - DODÁVKA TEPLÁRNY BRNO	ks	2,00000		0,00
105	2837804711R	IKA 150 V/el. DN 65 vrstvená tepelná izolace	kus	2,00000		0,00
106	283780682R	IKA 150 F DN 80 vrstvená tepelná izolace	kus	1,00000		0,00
107	28378188R	IKA 150 KL DN 80 vrstvená tepelná izolace	kus	2,00000		0,00
108	28378189R	IKA 150 KL DN 100 vrstvená tepelná izolace	kus	4,00000		0,00
109	R0032	Montáž snímatelných izolací IKA 150, DN80-DN150	ks	9,00000		0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
110	VRN001	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,00000		0,00
111	VRN002	Pomocné lešení	den	2,00000		0,00
		Včetně kotvení lešení.				
112	VRN003	Zařízení staveniště	kpl	1,00000		0,00
113	VRN004	Uvedení PS do provozu	kpl	1,00000		0,00
		vč. dopravy na místo				
114	VRN005	Mimostaveništní doprava	kpl	1,00000		0,00
115	VRN006	Napuštění a vypuštění systému	kpl	1,00000		0,00
116	VRN007	Upravená voda	m3	2,00000		0,00
117	VRN008	Topná zkouška	hod	72,00000		0,00
118	VRN009	Tlaková zkouška	kpl	1,00000		0,00
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				
119	VRN010	Revize zařízení	kpl	1,00000		0,00
120	VRN011	Koordinační činnost s ostatními profesemi	kpl	1,00000		0,00
121	VRN012	BOZP	kpl	1,00000		0,00
122	VRN013	Vyregulování ručních regulačních ventilů	ks	2,00000		0,00
123	VRN014	Vypracování provozního řádu PS	ks	1,00000		0,00
124	VRN015	Kompletační činnost	kpl	1,00000		0,00

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 2,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		0,00
Montáž - práce		0,00
Mezisoučet 1	0,00	0,00
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	0,00
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		0,00
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		0,00
Náklady celkem bez DPH		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem		
Dodavky OPS								
Rozvaděč ocelovo plechový 2000x600x300 včetně výstroje	ks	1		0		0		
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM								
Regulátor FAC3611-0, rozšířený teplotní rozsah, 8UI, 6DI, 6AO, 6DO								
MS-FAC 3611-0 6 relé, předem instalovaná karta N2Open, bez aplikace	ks	1		0		0		
Rozšiřující moduly IOM, AI, DI, AO, DO								
MS-IOM 4711-0	ks	1		0		0		
MS-IOM 1711-0	ks	1		0		0		
MS-IOM 3731-0	ks	1		0		0		
MUI v.3 – Střední uživatelské rozhraní verze 3								
MT8071Ei - podsvícený dotykový LCD displej, verze pro montáž do dveří rozvaděče.	ks	1		0		0		
Komunikační jednotka pro integraci měřiče tepla M-Bus na sběrnici N2-Bus a SMS Modelu poruchových stavů								
SMS-RMB-3502	ks	1		0		0		
Teplota venkovní								
Snímač teploty s PTC prvkem, Venkovní, krytí IP 54, materiál polykarbonát, typ:								
A99EY-1C rozsah -40 až +60 °C	ks	2		0		0		
Teplota výměníky								
Snímač teploty s PTC prvkem, TYP:								
A99BB-300C Baňkový, PVC standardní kabel 3 m, použití -40 až +100 °C	ks	6		0		0		
Jímka nerezová JS130								
JS 130-160 - M 20 x 1,5, délka 160 mm	ks	4		0		0		
JS 130-160 - M 20 x 1,5, délka 300 mm	ks	1		0		0		
Termostat výměníky								
Ponorný termostat s nastavitelnou diferencí								
A19ABC-9011 40 až 120 °C, stonkový+jímka	ks	4		0		0		
Regulační ventily primár								
Servopohon S HAVARIJNÍ FCI.								
AME 25 SD, 24V, 0-10V 450N, 082H3038	ks	2		0		0		
Tlakové nezávislý regulační ventil, Příruba, dvoucestný, PN 16, typ:								
AHQM PN16 65/50/0,3 003L3604	ks	2		0		0		
Klapky sekundár zpátečka								
Uzavírací klapka s přírubou průchozí s pohonem								
D6100N+SRF230A-S2-5(-O) DN100, Kvs=580 m3/hod, 230V~,ovládání O/Z, havarijní funkce	ks	2		0		0		
Regulační ventil UT								
REGULAČNÍ VENTIL RV 113 M, PN16								
servopohon: LDM, ANT 40.11 (24V) 0-10V								
RV 113 M 6331-16/150-50 DN 50, Kvs=40	ks	1		0		0		
Regulační ventily TV								
REGULAČNÍ VENTIL RV 113 R, PN16								
servopohon: LDM, ANT 40.11 (24V) 0-10V								
RV 113 R 4331-16/150-40 DN 40, Kvs=25	ks	2		0		0		
Měření tlaku v systému								
Převodník tlaku typ P499, el. připojení kabel 2m								
P499ABS-401C rozsah -1až 8 bar, 1/4" SAE, vnější závit, 4 až 20 mA	ks	1		0		0		
Tlakový spínač								
P48AAA-9120 20/400 kPa	ks	1		0		0		
Kulový ventil+ pohons havarijní funkcí 24V, 0-10V, PN40, DN15 typ:								
VG1205AD+506GGA DN 15, 1.0 Kvs	ks	1		0		0		
Ostatní								
NV-TS Navarek pro snímec tepla	ks	10		0		0		
Kit P299,P48	ks	2		0		0		
M20x1,5 uzavírací ventil	ks	2		0		0		
A19BAC-9001 0/43 °C , vinutý	ks	3		0		0		
Hladinový spínač LRNV	ks	3		0		0		
UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC								
GT-DX01-8154 Generace bodu regulátoru V1	ks	1		0		0		
GT-DXP-00 TEST 1:1	ks	1		0		0		
UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO centrála								
Generace bodu SMS do dispečerského systému	ks	1		0		0		
Generace MT do knihy odečtů	ks	1		0		0		
Dodávky - celkem				0		0		
Elektromontáže								
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	276		0		0		
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	25		0		0		
CYKY-J 5x6 , pevně	m	35		0		0		
KABEL STINĚNÝ								
JYTY 2x1 mm, pevně	m	558		0		0		
JYTY 4x1 mm, pevně	m	115		0		0		
JYTY 7x1 mm, pevně	m	36		0		0		
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
CY 6 , pevně	m	112		0		0		
KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ								
DELKA 3 M VČETNĚ SPOJEK								
A SPOJOVACÍHO MAT.								
62/50 žlab s víkem	m	20		0		0		
62/50 koleno PL 90°	ks	8		0		0		
62/50 viko kolena PL 90°	ks	8		0		0		
nosník	ks	40		0		0		
1520 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá	m	12		0		0		
1525 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá	m	4		0		0		
0220 SPOJKA PRO TRUBKU 1520 320N	ks	4		0		0		
0225 SPOJKA PRO TRUBKU 1525 320N	ks	4		0		0		
5320 PŘÍCHYTKY TRUBEK 1520	ks	8		0		0		
5325 PŘÍCHYTKY TRUBEK 1525	ks	8		0		0		
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Demontáž stávajícího zařízení	hod	32		0		0		
Úprava stávajícího zařízení	hod	12		0		0		
Vyhledání a připojování v místě elektroměrového rozvaděče	hod	2		0		0		
Napojení na stávající zařízení	hod	24		0		0		
Příprava ke komplexní zkoušce	hod	20		0		0		
SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PRI								
Likvidace odpadu	ks	1		0		0		
zapojování a zkouškách	hod	24		0		0		
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ								
S ostatními profesemi	hod	36		0		0		
Výrobní projektová dokumentace	ks	1		0		0		
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 331500								
Revizní technik	KS	1		0		0		
Spolupráce s reviz.technikem	hod	5		0		0		
Podružný materiál				0				
Elektromontáže celkem				0		0		

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	DPS Pořící 41
Projekt	D.1.4.2 MaR a silnoprúd
Investor	Teplárny Brno, a.s.
Z. č.	
A. č.	MaR,SI
Smlouva	
Vypracoval	Jakub Horňák
Kontroloval	ing. Josef Musil
Datum	10.8.2017
Zpracovatel	
CÚ	2017
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují daň z přidané hodnoty
Doprava dodávek (3,6) %	2,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	0,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,05
Kompletační činnost - b	0,85
Kompletační činnost - k1	0,40
Kompletační činnost - k2	2,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
Nižší sazba DPH %	11
Vyšší sazba DPH %	21

Procento PM % 5