



ŘEZ A-A



ŘEZ B-B




LEGENDA - BOURACÍ PRÁCE

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	BOURANÉ KONSTRUKCE
	PRVKY K REPASI
	TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOVY
	PŘEKLADY OSAZENÉ PŘI BOURÁNÍ

LEGENDA POZNÁMEK

- 01 VYBOURÁNÍ PŘÍČKY Z CIHEL
- 02 VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH POLIC
- 03 VYBOURÁNÍ STAVEBNÍHO OTVORU
- 04 VYBOURÁNÍ ZDIVA KRBU VČETNĚ VODOROVNÝCH ČÁSTI
- 05 VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO UMYVADLA
- 06 VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO STUPINKU
- 07 DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VČETNĚ ROZVODŮ – VIZ ZTI
- 08 ODSTRANĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ
- 09 DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES VČETNĚ VEDENÍ – VIZ UT
- 10 DEMONTÁŽ OBKLADU VNITŘNÍHO PARAPETU
- 11 DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY
- 12 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ POLICE
- 13 VYVĚŠENÍ DŘEVĚNÉHO KŘIDLA
- 14 ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ STĚRKY NA STĚNĚ AŽ NA ZDIVO
- 15 DEMONTÁŽ ELEKTRICKÉHO ZÁSOBNIKU
- 16 DEMONTÁŽ PLYNOVÉHO KOTLE VIZ UT
- 17 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ SOKLOVÉ LIŠTY
- 18 PODLAHY JSOU ŘEŠENY VE SKLADBÁCH KONSTRUKCÍ
- 19 OŠKRABÁNÍ MALBY A SVRCHNÍ ČÁSTI OMÍTKY ZE VŠECH STĚN
- 20 POD NOVÉ OBKLADY OTLOUCT OMÍTKU AŽ NA ZDIVO
- 21 OŠKRABÁNÍ MALBY Z PALACHOVÉHO PODHLEDU V MÍSTNOSTECH BEZ BUDOUCÍHO PODHLEDU
- 22 SONDY DO PODLAHY ZAPRAVIT
- 23 DEMONTÁŽ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ VČETNĚ ZAPRAVENÍ OŠTĚNÍ
- 24 DEMONTÁŽ NEDSVĚTLÍKU Z KOPILITU VČETNĚ RÁMU
- 25 VYBOURÁNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV PRO OSAZENÍ OCELOVÉHO NOSNIKU, PODBETONOVÁNÍ, ZAPRAVENÍ
- 26 VYBOURÁNÍ NADPRAŽÍ
- 27 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OKNA VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU
- 28 DEMONTÁŽ KOVOVÉ MŘÍŽKY 300 / 300 mm
- 29 ODSTRANĚNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ VČETNĚ ZAPRAVENÍ OŠTĚNÍ
- 30 VYBOURÁNÍ MONTÁŽNÍHO OTVORU – VYBOURÁNÍ PARAPETNÍHO ZDIVA
- 31 DEMONTÁŽ KOVOVÉ MŘÍŽKY 150 / 300 mm
- 32 DEMONTÁŽ AZBESTOCEMENTOVÉHO POTRUBÍ ODTAHU SPALIN Ø150 mm VČETNĚ ZAPRAVENÍ PŘÍLEHLÝCH OTVORŮ
- 33 DEMONTÁŽ VENTILÁTORU
- 34 STÁVAJÍCÍ KUCHYŇ ČÁPKOVA – ODSTRANĚNÍ TAPETY ZE STĚN
- 35 STÁVAJÍCÍ CHODBA ČÁPKOVA – SILNĚ POŠKOZENÁ MALBA PODHLEDU VLIVEM ZATEČENÍ – OŠKRABAT CELOPOŠNĚ, NOVÝ PODHLED

±0,000 = PODLAHA

H.I.P.	ING. MAREK NETUKA		MAREK NETUKA	
VYPRACOVAL	ING. MAREK NETUKA		Dubová 640/11, 637 00 Brno tel.: 608 922 278 e-mail: marek@netuka.cz	
KONTROLOVAL	ING. KAZIMÍR HORÁK			
OBJEDNATEL: MĚSTSKÁ ČÁST BRNO – STŘED, DOMINKÁNSKÁ 2, 601 69 BRNO			FORMÁT	6 x A4
OPRAVA BYTŮ - VELKÉ BYTY - BYT Č. 7 - 3.NP BEETHOVENOVA 653/3_5, 602 00 BRNO DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ			DATUM	05 / 2017
			STUPEŇ	DSP
			ZAK. ČÍSLO	2017–BM–001
			EVIDENČNÍ ČÍSLO	0B3500/1700048
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU SO 01
SVISLÉ ŘEZY - BOURACÍ PRÁCE			1:25	D.1.1.2.21