


ULICE ČÁPKOVA



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	Pl. [m ²]	ÚPRAVY POVRCHŮ			POZNÁMKA
			PODLAHA	STĚNY	STŘOP	
3.01	CHODBA	20,1	VLÝST	OMITKA, MALBA	OMITKA, MALBA	–
3.02	POKOJ	27,9	VLÝST	OMITKA, MALBA	OMITKA, MALBA	–
3.03	POKOJ	30,2	VLÝST	OMITKA, MALBA	OMITKA, MALBA	–
3.04	POKOJ	23,1	VLÝST	OMITKA, MALBA	OMITKA, MALBA	–
3.05	KOUPELNA	6,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMITKA, MALBA, KERAM. OBKLAD	OMITKA, MALBA	–
3.06	POKOJ	28,1	VLÝST	OMITKA, MALBA	OMITKA, MALBA	–
3.07	KUCHYŇ	16,2	DŘEVOTŘSKOVÉ D.	OMITKA, MALBA, TAPEJTA	OMITKA, MALBA	–
3.08	PRACOVNA	8,0	VLÝST	OMITKA, MALBA	OMITKA, MALBA	–
3.09	WC	1,7	KERAMICKÁ DLAŽBA HISTORICKÁ	OMITKA, MALBA, KERAM. OBKLAD	OMITKA, MALBA	–
3.10	SPÍŽ	2,1	KERAMICKÁ DLAŽBA HISTORICKÁ	OMITKA, MALBA	OMITKA, MALBA	–
3.11	BALKON	2,9	BETONOVÁ STĚRKA	VENKOVNÍ OMITKA	–	–
3.12	BALKON	3,3	BETONOVÁ STĚRKA	VENKOVNÍ OMITKA	–	–

LEGENDA PŘEKLADŮ

OZN.	SPESIFIKACE	KS	POZNÁMKA
N/01	ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD VYLEHČENÝ, 1190x140x140 mm, DL 1200 mm, RM 41 kg	4	–

LEGENDA - BOURACÍ PRÁCE

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- PRVKY K REPAR.
- TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOVY
- PŘEKLADY OSAZENÉ PŘI BOURÁNÍ

LEGENDA POZNÁMEK

- 01 VYBOURÁNÍ PŘÍČKY Z CHEL
- 02 VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH POLIC
- 03 VYBOURÁNÍ STAVEBNÍHO OTVORU
- 04 VYBOURÁNÍ ZDIVA KŘÍVU VČETNĚ VODROVNINOVÝCH ČÁSTÍ
- 05 VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO UMÝVADLA
- 06 VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO STUPNIKU
- 07 DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VČETNĚ ROZVODŮ – VIZ ZTI
- 08 ODSTRANĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ
- 09 DEMONTÁŽ OTOPISTY TĚLES VČETNĚ VEDENÍ – VIZ UT
- 10 DEMONTÁŽ OBKLADU VNITŘNÍHO PARAPETU
- 11 DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY
- 12 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ POLICE
- 13 VYVĚŠENÍ DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA
- 14 ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ STĚRY NA STĚNĚ AŽ NA ZDIVO
- 15 DEMONTÁŽ ELEKTRICKÉHO ZASOBNÍKU
- 16 DEMONTÁŽ PLYNOVÉHO KOTLE VIZ UT
- 17 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ SKLOVÉ LÍSTY
- 18 PODLAHY JSOU ŘEŠENY VE SKLADÁCH KONSTRUKCÍ
- 19 OŠKRBÁNÍ MALBY A SVRCHNÍ ČÁSTI OMITKY ZE VŠECH STĚN
- 20 POD NOVÉ OBKLADY OTLŮCOUT OMITKU AŽ NA ZDIVO
- 21 OŠKRBÁNÍ MALBY Z PALACHOVÉHO POHLEDU V MÍSTNOSTECH BEZ BUDOUCÍHO POHLEDU
- 22 SONDY DO PODLAHY ZAPRAVIT
- 23 DEMONTÁŽ OBLOŽKOVÉ ZAŘÍBNĚ VČETNĚ ZAPRAVENÍ OSTĚNÍ
- 24 DEMONTÁŽ NEDOSVĚTLIKU Z KOPILITU VČETNĚ RAMU
- 25 VYBOURÁNÍ PODLAHOVÝCH VŘSTEV PRO OSAZENÍ OCELOVÉHO NOSNIKU, PODBETONOVÁNÍ, ZAPRAVENÍ
- 26 VYBOURÁNÍ NADPRAŽÍ
- 27 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OKNA VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU
- 28 DEMONTÁŽ KOVĚNÉ MŘÍŽKY 300 / 300 mm
- 29 ODSTRANĚNÍ OCELOVÉ ZAŘÍBNĚ VČETNĚ ZAPRAVENÍ OSTĚNÍ
- 30 VYBOURÁNÍ MONTÁŽNÍHO OTVORU – VYBOURÁNÍ PARAPETNÍHO ZDIVA
- 31 DEMONTÁŽ KOVĚNÉ MŘÍŽKY 150 / 300 mm
- 32 DEMONTÁŽ AZBESTOCEMENTOVÉHO POTRUBÍ OTÁHU SPALIN Ø150 mm VČETNĚ ZAPRAVENÍ PŘÍLEHLÝCH OTVORŮ
- 33 DEMONTÁŽ VENTILATORU
- 34 STÁVAJÍCÍ KUCHYŇ ČÁPKOVA – ODSTRANĚNÍ TAPEJTY ZE STĚN
- 35 STÁVAJÍCÍ CHODBA ČÁPKOVA – SILNĚ POŠKOZENÁ MALBA POHLEDU VLVEM ZATĚČENÍ – OŠKRBAT CELOPLOŠNĚ, NOVÝ POHLED

±0,000 = PODLAHA			
VYPRACOVAL	ING. MAREK NETUKA	97	MAREK NETUKA Dubové 640/21, 637 00 Brno tel: 608 922 278 e-mail: marek@netuka.cz
KONTROLOVAL	ING. KAZIMÍR HORÁK	97	
OBJEDNATEL: MĚSTSKÁ ČÁST BRNO–STŘED, DOMINKÁNSKÁ 2, 601 69 BRNO		FORMAT	15 x A4
OPRAVA BYTŮ - VELKÉ BYTY - BYT Č. 7 - 3.NP ČÁPKOVA 54348, 602 00 BRNO DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ		DATUM	05 / 2017
		STUPĚŇ	DSP
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE		ZAK. ČÍSLO	2017-BM-001
		EVJENČNÍ ČÍSLO	083500/1700048
		MĚŘITKO	Č. VÝKRESU 30 03 1:25 D.1.1.2.01