

LEGENDA:

S1 — SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – STÁVAJÍCÍ

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ (PP-HT)

KANALIZACE SP. V PODLAZE (PP-HT)

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

- WC – KLOZET
- U – UMYVADLO
- Sk – SPRCHOVÝ KOUT
- D – DŘEZ
- Ap – AUTOMATICKÁ PRAČKA

POZNÁMKA:

- VÝKRESY ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁSTI PD MAJÍ PŘEDNOST PŘED STAVEBNÍM PODKRESEM V PROFESNÍCH VÝKRESECH.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESŮ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- ROZVODY POTRUBÍ PŘED MONTÁŽÍ NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- VÝŠKOVÁ A PROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH ROZVODŮ BYLA PROVEDENA V NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ PROFESE. JE VŠAK NUTNÉ PROVĚŘIT PROVEDITELNOST PŘÍMO NA STAVBĚ
- PŘESNOU POLOHU STOUPAČEK A DIMENZE POTRUBÍ KANALIZACE BUDE ZJIŠTĚNA PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ, ROZMÍSTĚNÍ NA VÝKRESE JE POUZE ORIENTAČNÍ.
- SVISLÉ ODPADNÍ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z TRUB PP-HT NEBO POLO-KAL 3S 40 AŽ 110 TRUBKY BUDOU SPOJOVÁNY NA HRDLA S TĚSNÍCÍMI O-KROUŽKY
- PŘI PROVÁDĚNÍ KANALIZACE JE NUTNÉ DODRŽET ZÁKONY PLATNÉ V ČR A PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, ZEJMÉNA ČSN EN 12056, ČSN 75 6760, ČSN 73 6101, ČSN 73 6005 A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PL. [m²]
3.01	CHODBA	20,40
3.02	CHODBA	7,40
3.03	POKOJ	27,20
3.04	POKOJ	21,90
3.05	POKOJ	22,20
3.06	KOUPELNA / WC	6,20
3.07	POKOJ	28,00
3.08	KUCHYŇ	15,30
3.09	KOUPELNA	7,50
3.10	WC	1,60
3.11	SPÍŽ	2,10
3.12	BALKÓN	2,90
3.13	BALKÓN	3,30

H.I.P.	ING. MAREK NETUKA	
VYPRACOVAL	ING. FILIP KUPKA	
KONTROLOVAL	ING. FILIP KUPKA	

MAREK NETUKA
Dubová 640/11, 637 00 Brno
tel.: 608 922 278
e-mail: marek@netuka.cz

OBJEDNATEL: MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED, DOMINIKÁNSKÁ 2, 601 69 BRNO

OPRAVA BYTŮ - VELKÉ BYTY - BYT Č. 7 - 3.NP

ČÁPKOVA 543/48, 602 00 BRNO

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

FORMÁT	2 x A4
DATUM	05 / 2017
STUPEŇ	DSP
EVIDENČNÍ ČÍSLO	OB3500/1700048
SO 03	

D.1.4.1 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

PŮDORYS - KANALIZACE

MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
1:50	D.1.4.1.03