

ZABUDOVANÝ INTERIÉR:

01  
ZI

NOVÁ KUCHYŇSKÁ LINKA VČ. SPOTŘEBIČŮ

- KORPUSY DTD, CPL BÍLÁ, TL. 18 MM
- ZÁDOVÁ DESKA: SOLOLIT
- PRACOVNÍ DESKA: DTD OPATŘENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM, TL. 38 MM, SV. ŠEDÁ, IMITACE BETON
- DVÍŘKA A ČELA ZÁSUVK: DTD, CPL BÍLÁ (POLOLESK), TL. 18 MM
- VNITŘNÍ POLICE STAVITELNÉ, CPL BÍLÁ, TL. 18 MM
- ABS HRANA TL. 1,5 MM
- SYSTÉMOVÉ, REKTIFIKAČNÍ NOŽKY, CHROM SAT.
- KOVÁNÍ KVALITNÍ, SEŘIDITELNÉ PANTY, MOŽNOST OTEVŘENÍ NA VÍCE NEŽ 90°, PLYNULÝ DORAZ
- VÝSUVY KVALITNÍ LOŽISKOVÉ S PLYNULÝM DOJEZDEM, ZÁSUVKY KORPUS LTD
- ÚCHYTKY NARÁŽECÍ, TENKÉ, CHROM SAT. (DLE VYOBRAZENÍ)
- LED LINEÁRNÍ SVÍTIDLO VSAZENÍ DO DNA HORNÍCH SKŘÍŇEK, V AL RÁMEČKU (DLE PROJEKTU ELEKTRO)
- VESTAVĚNÉ SPOTŘEBIČE BUDOU PO OBVODU ZASILIKONOVÁNY
- VEŠKERÉ VESTAVĚNÉ SPOTŘEBIČE A VYBAVENÍ BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY KUCHYŇSKÉ LINKY
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY NENÍ MIKROVLNNÁ TROUBA A MYČKA (POUZE PŘÍPRAVA)




VYBAVENÍ:

- 1x SAMOSTATNÁ DIGESTOŘ S RECIRKULACÍ, Š. 600 MM, HL. 600 MM, NEREZ MAT, VČ. KRYCÍHO LÍMCE MOTORU A EL. ZÁSUVKY (TAKÉ NEREZ MAT)
- 1x JEDNODŘEZ S ODKAPÁVAČEM VČ. STOJÁNKOVÉ BATERIE S RUČNÍ SPRŠKOU, DŘEZ FRAGRANITOVÝ (UM. KÁMEN) ŠEDÝ V BARVĚ DESKY, BATERIE CHROM LESK
- 1x ODP. KOŠ DO SKŘÍŇKY
- 1x VESTAVNÁ EL. HORKOVZDUŠNÁ TROUBA, PANEL NEREZ
- 1x 4-PLOTÝNKOVÁ VARNÁ DESKA PLYNOVÁ
- 1x PŘÍPRAVA PRO VOLNĚ STOJÍCÍ MVT (DLE SCHEMATU)

- NUTNO DOMĚŘIT PŘED REALIZACÍ DLE SKUTEČNÉHO STAVU A ROZMĚRŮ SPOTŘEBIČŮ!

2.01

01  
ZI



INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Dominikánská 2, 601 69 Brno		<div>POParch</div> <div>POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno   IČ 04593103</div>	
STUPEŇ: <b>DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ</b>			
OBJEKT: D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		SO.01 - OPRAVA BYTU	
AKCE:			
Projektová dokumentace na výměnu stropu po požáru, oprava bytu nad stropem, oprava nebytového prostoru – Václavská 38/3 byt č.16			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Marika Pajgrtová		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. arch. Marika Pajgrtová	
VYPRACOVAL: Ing. arch. Marika Pajgrtová			
OBSAH VÝKRESU:  ZABUDOVANÝ INTERIÉR	FORMÁT:  2,0xA4	ČÍSLO ZAKÁZKY:  17.06	Č. VÝKR.  D.1.1.B-05
	DATUM:  05/2017	MĚŘÍTKO:  1:50	
			SADA: