

Díl: 784	Malby				10 829,44	
784 40 Odstranění maleb						
40 784402801R00	...oškrábáním, v místnostech do 3,8 m výťah šachta : 1,7*1,2+(1,7+1,2)*2*27,08	m2	159,10400 159,10400		4 343,54 800-784	RTS 16/ II
784 45 Malby z malířských směsí						
41 784452271R00	...disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné výťah šachta : 1,7*1,2+(1,7+1,2)*2*27,08 strojovna výťahu : 2,1*2,25+(2,1+2,25)*2*2,05-0,75*2	m2	180,16400 159,10400 21,06000	36,00	6 485,90 800-784	RTS 12/ I
Díl: M21	Elektromontáže				57 947,40	
210 01-00 Trubky						
42 210010003RT1	...trubka ohebná, PVC, uložená pod omítkou, průměr 23 mm, mech.pevnost 125 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	35,00000	44,70	1 564,50 M21	RTS 16/ II
210 10 Ukončení vodičů, soubory pro kabely						
43 210100002R00	...ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2	kus	10,00000	20,00	200,00 M21	RTS 16/ II
44 210100004R00	...ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 25 mm2	kus	2,00000	71,70	143,40 M21	RTS 16/ II
210 8 Vodiče, šňůry a kabely měděné						
45 210800137RT1	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 pod omítkou stropu, včetně dodávky kabelu	m	40,00000	88,60	3 544,00 M21	RTS 16/ II
46 210800060RT1	Vodič nn a vn CYA 25 mm2 uložený v trubkách, včetně dodávky vodiče CYA 25	m	45,00000	92,50	4 162,50 M21	RTS 16/ II
220 23-01 Kabel uložený pod omítkou						
Odvínutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odříznutí, zaizolování a uložení do připravené drážky. Prozvonění, označení. Zasadřování a zajištění.						
47 220280102R00	Uložení byt. kabelu pod omítkou s vysekáním drážky	m	35,00000	145,00	5 075,00 M22	RTS 16/ II
48 211-001	Osazení jističe 16B/3 IK=10kVa vč.úpravy rozváděče	kus	1,00000	1 056,00	1 056,00	Vlastní
49 211-002	Vypínač vačkový 25A/3p (3-fáz) včetně dodávky vypínače	kus	1,00000	979,00	979,00	Vlastní
50 211-003	Výchozí revize NN vč. 4 ks revizní zprávy	kus	1,00000	2 816,00	2 816,00	Vlastní
51 211-004	Koordinace výměny jističe s prac. distribuční společností	hod	8,00000	286,00	2 288,00	Vlastní
52 211-005	Mimostaveništní doprava	Kč	1,00000	880,00	880,00	Vlastní
53 211-006	Požární přepážky 0,3m2	kus	2,00000	1 815,00	3 630,00	Vlastní
54 211-007	Úklid pracoviště, likvidace odpadu	Kč	1,00000	616,00	616,00	Vlastní
55 211-008	Lešení	Kč	1,00000	23 100,00	23 100,00	Vlastní
56 31412822R	hřebík stavební se zápuštnou hlavou mřížkovanou; ocelový; d 3,1 mm; l = 80 mm; bez povrch.úpravy; ČSN 02 2825	kg	1,00000	72,00	72,00 SPCM	RTS 16/ II
57 58541233R	sádra pro stavebnictví šedá; bal., 30 kg	t	0,45000	17 380,00	7 821,00 SPCM	RTS 16/ II
Díl: M33	Montáže dopravních zařízení a výtahů				1 101 219,00	
58 330-001	M+D výtah-komplet. provedení dle PD,vč.vybavení výtah.šachty,osvětlení,elektro,atd.,provedeno dle PD	kua	1,00000	1 101 219,00	1 101 219,00	Vlastní
Díl: D96	Přesuny suťi a vybouraných hmot				11 618,95	
979 01 Svislá doprava suťi a vybouraných hmot						
59 97901111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	6,77135	274,20	1 856,70 801-3	RTS 16/ II

Stavba :	Botanická 41 Botanická 41- oprava a zateplení fasád, modernizace výtahů	
Objekt :	SO03	SO03 - oprava dvorní plochy
		JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO03**
SO03 - oprava dvorní plochy

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
03	SO03 - oprava dvorní plochy	231 174,19
	Celkem objekt SO03	231 174,19

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	231 174,19
DPH	15 %	34 676,13
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		265 850,32

Rekapitulace soupisu 03 SO03 - oprava dvorní plochy

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	67 736,17
5	Komunikace	44 468,81
91	Doplňující práce na komunikaci	17 038,40
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	24 099,81
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	9 063,54
96	Bourání konstrukcí	23 539,64
99	Staveništní přesun hmot	13 428,89
721	Vnitřní kanalizace	7 216,78
783	Nátěry	3 847,38
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	20 734,77
	Celkem soupis 03	231 174,19

000120

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Botanická 41	Botanická 41- oprava a zateplení fasád, modernizace výtahů
O:	SO03	SO03 - oprava dvorní plochy
R:	03	SO03 - oprava dvorní plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Centr	Gen. soustava
Díl:	1	Poznímková uchazeče						
		Zemní práce				67 736,17		
1	111201101R00	111 20-11 Odstranění dřevin a stromů o průměru do 10 cm s odstraněním kofenů a s případným nutným odklizením dřevin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,	m2	26,10000	318,00	8 091,00	800-1	RTS 16/ II
2	111201401R00	111 20-14 Spálení odstraněných dřevin a stromů o průměru kmenů do 100 mm na hromadách pro jakoukoliv plochu, ...pro jakoukoliv plochu Včetně nákladů na přehrnování dřevin, očištění spaleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.	m2	26,10000	145,09	3 784,50	800-1	RTS 16/ II
3	139711101R00	139 7 Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek ...v hornině 1-4 pod dlažbu : (21,8-3)*0,6*0,2+63,44*0,2	m3	14,94400	1488,00	22 236,67	800-1	RTS 16/ II
4	162701105R00	162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	14,94400	270,09	4 034,88	800-1	RTS 16/ II
5	162701109R00	162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m ...z horniny 1 až 4 14,944*5	m3	74,72000	27,00	2 017,44	800-1	RTS 16/ II
6	162701203R00	162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádob na hromadu nebo do dopravního prostředku, ...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	14,94400	1 055,00	15 765,92	800-1	RTS 16/ II
7	162701210R00	162 20-9 příplatek k ceně za každých dalších 10 m ...z horniny 1 až 4, kolečkem 14,944*2	m3	29,88800	154,00	4 602,75	800-1	RTS 16/ II
8	162702199R00	162 20-21 Vodorovné přemístění dřmu Vodorovné přemístění dřmu na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením	m3	14,94400	272,00	4 064,77	823-1	RTS 16/ II
		181 10 Úprava pláně v zářezích						

9	181101102R00	vyrovnání výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. ...v hornině 1 až 4, se zhutněním 63,44*(21,8-3)*0,6	m2	74,72000 74,72000	42,00	3 138,24	800-1	RTS 16/ II
Díl: 5	Komunikace							
10	564851111R00	564 8 Podklad ze štěrku s rozproštěním a zhutněním ...tloušťka po zhutnění 150 mm okap.chodník : (21,8-3)*0,5 dlažba : 63,44	m2	72,84000 9,40000 63,44000	260,00	18 938,40	822-1	RTS 16/ II
11	596215021R00	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	63,44000 63,44000	264,00	16 748,16	822-1	RTS 16/ II
12	596811111R00	...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm 3,8*0,4+7,2*2+4,2*14,4-5,4*2,4	m2	9,40000 9,40000	264,00	2 481,60	822-1	RTS 16/ II
13	59245020R	596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m ...do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm okap.chodník : (21,8-3)*0,5 dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm (63,44-45,78)*1,02	m2	18,01320 18,01320	205,00	3 692,71	SPCM	RTS 16/ II
14	59245315R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 45,0 mm	m2	0,00000	330,00	0,00	SPCM	RTS 16/ II
15	59245601R	dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm okap.chodník : (21,8-3)*0,5*1,02	m2	9,58800 9,58800	272,00	2 607,94	SPCM	RTS 16/ II
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							
16	916561111RT4	916 5 Osazení záhonového obrubníku betonového se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm 916 51 včetně dodávky obrubníků ...rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrrou z betonu prostého	m	33,60000	282,00	9 475,20	822-1	RTS 16/ II
17	917862111RT5	917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 917 71-1 včetně dodávky betonového obrubníku ...rozměru 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 kolem dlažby : 14,8 schody : 2,1*4	m	23,20000 14,80000 8,40000	326,00	7 563,20	822-1	RTS 16/ II
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb							
935	11 Osazení příkopového žlabu s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm					24 099,87		

18	935112311R00	...se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových příkopových tváří, šířky přes 800 mm Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár. 17*14,8	m	31,80000	458,00	14 564,40	822-1	RTS 16/ II
19	59227000R	Žlabovka betonová 490x330x80 mm přírodní 45*1,01	kus	31,80000 45,45000 45,45000	64,00	2 908,80		Vlastní
20	59227003R	Žlab odvodňovací beton; l = 250,0 mm; š = 210 mm; h = 80,0 mm; barva přírodní 81*1,01	kus	81,81000 81,81000	81,00	6 626,61	SPCM	RTS 16/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 063,54		
21	95000-001	Renovace stáv.teracového schodiště, očištění, vyspravení, přebroušení 3*(0,18+0,3+0,18+0,2)	m2	2,58000 2,58000	8 513,00	9 063,54		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				20 539,64		
22	113106121R00	113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek (21,8-3)*0,6	m2	11,28000 11,28000	108,00	1 218,24	822-1	RTS 16/ II
23	113106231R00	113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár ...v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	0,00000	119,00	0,00	822-1	RTS 16/ II
24	113201111R00	113 20 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek ...chodníkůvých ležatých 21,7	m	21,70000 21,70000	94,00	2 039,80	822-1	RTS 16/ II
25	963042819R00	963 04-2 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů ...zhotovených na místě 2,4*4	m	9,60000 9,60000	167,00	1 603,20	801-3	RTS 16/ II
26	976016111R00	976 01-6 Vybourání prefabrikovaných krmných žlabů pro skot bez podezdívky, ...železobetonových	m	15,00000	510,00	7 650,00	801-3	RTS 16/ II
27	979071131R00	979 07 Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m	m2	45,78000 45,78000	80,00	3 703,60	822-1	RTS 16/ II
28	113106121x01	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho vč. uložení na palety 2,1*21,8	m2	45,78000 45,78000	160,00	7 324,80		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				18 428,89		

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	IMOS Brno, a.s.
Ulice a č.p.	Olomoucká 174
Místo	Brno
PSČ	62700
IČO	25322257
DIC	CZ25322257
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **Botanická 43**
Botanická 43 - Opravy a zateplení fasád, modernizace výtahů

Zadavatel :

IČO :
DIČ :

Projektant :

IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	479 230,00
Stavební objekt		3,00	
SO01 SO01 fasády		1,00	6 924 553,30
SO02 Modernizace výtahu		1,00	1 328 237,94
SO03 Oprava dvorní plochy		1,00	719 846,55
Celkem za stavbu			9 451 867,79

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	9 451 867,79
DPH	15 %	1 417 780,17
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za stavbu s DPH		10 869 647,96

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	175 782,67
2	Základy a zvláštní zakládání	3 705,66
3	Svislé a kompletní konstrukce	99 762,54
4	Vodorovné konstrukce	439,60
5	Komunikace	143 075,40
61	Úpravy povrchů vnitřní	29 402,71
62	Úpravy povrchů vnější	4 025 861,99
63	Podlahy a podlahové konstrukce	26 749,64
91	Doplňující práce na komunikaci	21 355,80
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	47 648,82

94	Lešení a stavební výtahy	582 362,26
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	223 003,20
96	Bourání konstrukcí	134 982,70
96	Zemní práce	51 319,16
97	Prorážení otvorů	169 644,00
99	Staveništní přesun hmot	279 996,37
711	Izolace proti vodě	148 075,62
713	Izolace tepelné	82 619,26
721	Vnitřní kanalizace	7 216,78
764	Konstrukce klempířské	412 848,11
765	Krytiny tvrdé	3 857,41
766	Konstrukce truhlářské	3 071,46
767	Konstrukce zámečnické	579 917,30
771	Podlahy z dlaždic a obklady	88 660,17
783	Nátěry	119 060,50
784	Malby	10 883,44
M21	Elektromontáže	57 947,40
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	1 101 219,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	342 168,74
VN	Vedlejší náklady	479 230,00
Cena celkem		9 451 867,79

000127

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	Botanická 43	Botanická 43 - Opravy a zateplení fasád, modernizace výtahů
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MU	hmotství	cena / MU	celkem	ceník	Gen. soustava
		Ceník, kapitola:						
		Díl: VN						
		Vedlejší náklady				4 79 230,00		
1	911-000	Zařízení staveníště, vč. oplocení a skladovacích ploch, viz. projekt PD	Kč	1,00000	370 000,00	370 000,00		Vlastní
2	911-001	Odrhové zkoušky břízlotu + ETICS	Kč	1,00000	7 700,00	7 700,00		Vlastní
3	911-002	Zkoušky a revize - náklady zhotovitele na provádění zkoušek a revizí nezbytných k provedení díla	Kč	1,00000	8 800,00	8 800,00		Vlastní
4	911-003	Vzorkování omítek	Kč	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní
5	911-004	Územní vlivy - zohlednění dopravních omezení	Kč	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
6	911-005	Zábor komunikace	Kč	1,00000	33 880,00	33 880,00		Vlastní
7	911-006	Pojištění stavby dle podmínek zadavatele	Kč	1,00000	24 750,00	24 750,00		Vlastní
8	911-007	Náklady na koordinátora BOZP	Kč	1,00000	13 200,00	13 200,00		Vlastní
9	911-008	Dokumentace skutečného provedení (3paré)	Kč	1,00000	13 200,00	13 200,00		Vlastní

0000128

Stavba :	Botanická 43 Botanická 43 - Opravy a zateplení fasád, modernizace výtahů	
Objekt :	SO01 SO01 fasády	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO01**
SO01 fasády

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO01	SO01 Fasády	6 924 553,30
	Celkem objekt SO01	6 924 553,30

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	6 924 553,30
DPH	15 %	1 038 683,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		7 963 236,30

Rekapitulace soupisu SO01 SO01 Fasády

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	628,80
62	Úpravy povrchů vnější	4 025 861,99
63	Podlahy a podlahové konstrukce	24 486,28
94	Lešení a stavební výtahy	578 366,72
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	199 525,25
96	Bourání konstrukcí	47 433,56
97	Prorážení otvorů	160 699,33
99	Staveništní přesun hmot	227 473,21
711	Izolace proti vodě	148 075,62
713	Izolace tepelné	82 619,26
764	Konstrukce klempířské	412 848,11
765	Krytiny tvrdé	3 857,41
767	Konstrukce zámečnické	579 917,30
771	Podlahy z dlaždic a obklady	80 887,01
783	Nátěry	115 745,63
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	236 127,82
	Celkem soupis SO01	6 924 553,30

000129

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Botanická 43	Botanická 43 - Opravy a zateplení fasád, modernizace výtahů
O:	SO01	SO01 fasády
R:	SO01	SO01 Fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Geník	Gen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Díl: 3						
		319 20 Vyrovnání nerovného povrchu				628,80		
		vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,						
		319 20-2 přizdáním						
1	319202331R00	...o tloušťce přes 80 do 150 mm	m2	1,20000	524,00	628,80	801-4	RTS 16/ II
		průjezd : 0,5*2,4		1,20000				
		Díl: 62						
		216 90-4 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem				4 025 861,93		
2	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	1 815,31980	186,50	336 741,82	800-2	RTS 16/ II
		1293,9718+521,348		1 815,31980				
		602 01 Omítky stěn z hotových směsí						
		po jednotlivých vrstvách						
3	602011188R00	...omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená	m2	121,84840	349,00	42 525,09	801-1	RTS 16/ II
		S možnosti aplikace v zimním období.						
		profílce římsy : 67,9*0,24*2						
		1,7*0,1*4		32,59200				
		terasa :		0,68000				
		venkovní stěny : (10,1+4,4)*4,5-1,6*1,6*3,14*4-1,6*1,8*4		21,57640				
		podhled : 10,1*4,4		44,44000				
		sloupy : 0,5*3,14*1,8*5		14,13000				
		sokl z XPS :		4,35000				
		terasa : (10,1+4,4)*0,3		1,53000				
		lodžie : (1,25*2+4-1,4)*0,3		2,55000				
		balkony : (2,25-1,4)*0,3*10		10,21000				
		...vrstva mozaiková, akrylátová, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	10,21000	429,50	4 385,20	801-1	RTS 16/ II
		sokl dvůr : 4,7*0,5+0,4*0,15+0,4*0,3+3*0,5+10,3*0,6		10,21000				
4	602011189R00	...podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	121,84840	47,10	5 739,06	801-1	RTS 16/ II
		profílce římsy : 67,9*0,24*2		32,59200				
		1,7*0,1*4		0,68000				
5	602011193R00							

terasa :					
venkovní stěny : (10,1+4,4)*4,5-1,6*1,6*3,14*4-1,6*1,8*4					
podhled : 10,1*4,4					
sloupky : 0,5*3,14*1,8*5					
sokl z XPS :					
terasa : (10,1+4,4)*0,3					
lodžie : (1,25*2+4-1,4)*0,3					
balkony : (2,25-1,4)*0,3*10					
602 01 Omítky stěn z hotových směsí					
po jednotlivých vrstvách					
602 01-1 Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí					
602011195R00 ...podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky					
sokl dvůr : 4,7*0,5+0,4*0,15+0,4*0,3+3*0,5+10,3*0,6					
602 01 Omítky stěn z hotových směsí					
po jednotlivých vrstvách					
602 01-1 Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí					
602031101R00 ...přínnavostní a penetrační nátěr pod hlíněné omítky					
1293,9718+521,348					
620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů					
s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepiových) maltovin					
8 620991121R00 ...z postaveného lešení					
ulice : 1,4*1,4*44+1,8*2,1+1,4*2,3+1,7*2,4+3*3,9+1,5*1,5*3,14/2					
dvůr : 1,4*1,4*30+1,4*2,3*1+2,2*0,6+0,6*0,4+0,9*2,3+3*3,9+1,5*1,5*3,14/2+1,7*2,4					
622 31-2 Zateplení soklu					
nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.					
K ochranné hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.					
9 622311525RV1 ...extrudovaným polystyrenem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou					
terasa : (10,1+4,4)*0,3					
lodžie : (1,25*2+4-1,4)*0,3					
balkony : (2,25-1,4)*0,3*10					
sokl dvůr : 4,7*0,5+0,4*0,15+0,4*0,3+3*0,5+10,3*0,6					
622 31-3 Zateplení fasády					
nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.					
K ochranné hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.					
10 622321830RT3 ..., minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítká, hlazená, zrnitost 2 mm					

11	622321835RT3	řimsa : 24,5*0,8 ... : minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hladená, zrnitost 2 mm dvorní fasáda : plocha : 24,5*19,72+6,7*3,98+17,7*5,1-1,6*1,6*3,14/2*4-1,6*1,8*3 (10,1+4)*4,5+4,4*4,5+1,25*4,5*2+1,25*4 odečet XPS : -8,43-10,21 okna : -(1,4*1,4*31+1,8*1,9+1,4*2,3*11+2,2*0,6+0,6*0,6+0,9*2,3) -(3*3,4+1,5*1,5*3,14/2-0,2*4,44)-1,1*0,5*4	m2	19,60000 537,82470 575,35920 99,50000 -18,64000 -103,35000 -15,04450	923 982,83 801-1	RTS 16/ II
622 31-5 Zateplení ostění nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.						
12	622321853RT3	...minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka okna : ((1,4+1,4*2)*31+1,8+1,9*2+(1,4+2,3*2)*11+2,2*0,6*2+0,6+0,6*2+0,9*2,3*2)*(0,16+0,3) (3+3,4*2+3*3,14/2)*(0,16+0,3)+(1,1+0,5*2)*(0,16+0,3)*4	m2	108,28860 97,75000 10,53860	194 269,75 801-1	RTS 16/ II
622 31-6 Zateplení parapetu nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje 5,0 m parapetních lišt na m2.						
13	622315563R00	...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm (1,4*31+1,8+2,2*0,6)*0,3	m2	14,40000 14,40000	13 032,00 801-1	RTS 16/ II
14	622321015R00	...hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm 10,1+4,4+1,25*2+4+2,25*24,5	m	47,75000 47,75000	12 558,25 801-1	RTS 16/ II
15	622321111R00	...průběžné E 622 42 Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových, bez otlučení vadných míst, 622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2	m	23,70000	10 627,08 801-1	RTS 16/ II
16	622422511R00	...v množství opravované plochy přes 40 do 50 %, hladkých Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných. složnost 6 : dvorní fasáda : plocha : 24,5*10,6-1,4*1,4*13-1,4*2,3*4-1,7*2,4-1,1*0,5*4-1,8*2,3 (3*3,9+1,5*1,5*3,14/2-0,2*4,9) ostění : ((1,4+1,4*2)*13+(1,4+2,3*2)*4+1,7+2,4*2+(1,1+0,5*2)*4)*0,3 (1,8+2,3*2+(3+3,9*2+3,14/2)*0,3 uliční fasáda :	m2	1 325,57620 210,92000 14,25250 28,05000 6,57300	312 835,98 801-4	RTS 16/ II

[illegible]

20	v přírodní barvě dřítí a přísad 622 46-11 Škrábaná s provedením postřiku, jádra a vrchní vrstvy 622461153R00	...stupeň složitosti IV průjezd : plocha : (13,2*2+0,18*8+9,7*2+(1,45+1,2)*2*4)*5,54 otvory : -(3*3,8+1,5*1,5*3,14/2)*2-1,95*2,5*4 ostění : (1,95+2,5*2)*0,6*4+(3,8*2+1,5*3,14/2)*0,6*2 strop : 122,64	m2	481,05860 379,15760 -49,36500 28,62600 122,64000	518 581,17	801-1	RTS 16/ II
21	622 46-1 Omítky vnější stěn šlechtěné (břízolitové) v přírodní barvě dřítí a přísad 622 46-11 Škrábaná s provedením postřiku, jádra a vrchní vrstvy 622461155R00	...stupeň složitosti VI uliční fasáda : plocha : 24,5*10,6-(3*3,9+1,5*1,5*3,14/2-0,2*4,9)-1,4*1,4*16-1,4*2,3-1,7*2,4-1,8*2,1 balcon : (1,5+3,8+1,5)*1,1*2+3,8*1,5 výstupky : (0,4+0,3+0,4)*0,8*7 římša : 24,5*0,3*2 odečet teraca : -(8+11,3)*0,45 ostění : (1,4+1,4*2)*0,3*16+(1,4+2,3*2+1,7+2,4*2+1,8+2,1*2)*0,3 nad římšou : 24,5*0,3*3	m2	283,60250 203,00750 20,66000 6,16000 14,70000 -8,68500 25,71000 22,05000	393 073,07	801-1	RTS 16/ II
22	622 47-3 Příplatek 622473187RT2	...za okenní zacišťovací lištu včetně dodávky okna : ((1,4+1,4*2)*31+1,8+1,9*2+(1,4+2,3*2)*11+2,2+0,6*2+0,6*2+0,9+2,3*2) (1,1+0,5*2)*4	m	220,90000 212,50000 8,40000	13 695,80	801-1	RTS 16/ II
23	622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou 622481211RT2	...s dodatkou výztužné sítě a stěrkového tmelu profilace římsy : 67,9*0,24*2 1,7*0,1*4 průjezd : plocha : (13,2*2+0,18*8+9,7*2+(1,45+1,2)*2*4)*5,54 otvory : -(3*3,8+1,5*1,5*3,14/2)*2-1,95*2,5*4 ostění : (1,95+2,5*2)*0,6*4+(3,8*2+1,5*3,14/2)*0,6*2 strop : 122,64	m2	514,33060 32,59200 0,68000 379,15760 -49,36500 28,62600 122,64000	228 362,79	801-1	RTS 16/ II
24	622 90-4 Očištění fasád 622904112R00	...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 dvorní fasáda : plocha : 24,5*13,1+17,5*1,12-1,4*1,4*18-1,4*2,3*6-1,6*1,6*3,14/2*4-1,6*1,8*4 římša : 24,5*0,8	m2	1 293,97180 258,35320 19,60000	64 310,40	801-1	RTS 16/ II

[illegible]

Díl	63	Podlahy a podlahové konstrukce	25,87500	24 486,28	
631 36	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů				
631 36-2	ze svařovaných sítí				
32	631362021R00	...ze svařovaných sítí balkony : 2,25*1,15*10 lodžie : 4*1,25*1,2*3,03/1000 terasa : 10,1*4,4*1,2*3,03/1000 balkon ulice : 3,8*1,5*1,2*3,03/1000	t 0,29457 0,09408 0,01818 0,16158 0,02073	29 220,00	RTS 16/ II 8 607,34 801-1
632 45-11	Potěr pískocementový na mazaninách nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3)				
632 45-111	hlazený dřevěným hladítkem				
33	632451135R00	...o tloušťce od 30 do 40 mm balkony : 2,25*1,15*10 lodžie : 4*1,25 terasa : 10,1*4,4 balkon ulice : 3,8*1,5	m2 81,01500 25,87500 5,00000 44,44000 5,70000	196,00	RTS 16/ II 15 878,94 801-1
Díl	94	Lešení a stavební výtahy		578 966,72	
941 94-1	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami				
34	941941042R00	...šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m Včetně kotvení lešení. 24,5*24,82*24,5*23,7	m2 1 188,74000	77,00	RTS 16/ II 91 532,98 800-3
941 94-19	příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení				
35	941941292R00	...šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m 1188,74*12	m2 14 264,88000 14 264,88000	20,50	RTS 16/ II 292 430,04 800-3
941 94-18	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami				
36	941941842R00	...šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2 1 188,74000	44,10	RTS 16/ II 52 423,43 800-3
944 94-40	Montáž ochranné sítě				
37	944944011R00	...z umělých vláken	m2 1 188,74000	11,10	RTS 16/ II 13 195,01 800-3
944 94-409	příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí				
38	944944031R00	...z umělých vláken 1188,74*12	m2 14 264,88000 14 264,88000	7,70	RTS 16/ II 109 839,58 800-3
944 94-48	Demontáž ochranné sítě				
39	944944081R00	...z umělých vláken	m2 1 188,74000	6,60	RTS 16/ II 7 845,68 800-3
40	94194-001	Příplatek za ztížené založení lešení (přemostění) v místech vedení inž.sítí	Kč 1,00000	6 105,00	Vlastní
41	94194-002	Příplatek za ztížené založení lešení mimo ochranné pásmo podzemního vedení NN a VN	Kč 1,00000	4 995,00	Vlastní
Díl	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stávkách		199 625,25	
42	95000-001	Demontážbleskosvodu, prodloužení kotvení, zpětná montáž, revize	m 23,70000	1 014,50	Vlastní 24 043,65

43	95000-002	Zalití trhlín nízkoviskózní pryskyřicí	m	53,60000	31 892,00	Vlastní
44	95000-003	Výměna osvětlení nad vchody	Kč	1,00000	8 880,00	Vlastní
45	95000-004	Odstanění cedulek, uložení ve skladu, zpětná montáž	Kč	1,00000	3 330,00	Vlastní
46	95000-005	Odstanění mřížek, repase, uložení ve skladu, zpětná montáž	Kč	1,00000	7 503,60	Vlastní
47	95000-006	Odstanění satelitů, uložení ve skladu, zpětná montáž	Kč	1,00000	9 990,00	Vlastní
48	95000-007	Výřezání inženýrských sítí	Kč	1,00000	6 105,00	Vlastní
49	95000-008	Odborné očištění kamenných obrazců 1300x600mm	kus	5,00000	94 350,00	Vlastní
50	95000-010	Demontáž markýzy, uložení ve skladu, zpětná montáž	kus	2,00000	3 663,00	Vlastní
51	95000-011	Demontáž, uložení ve skladu a zpětná montáž klimatizační jednotky, vč.odpojení a připojení	kus	1,00000	9 768,00	Vlastní
Díl. 96			47 433,56			
Bourání konstrukcí						
965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin						
52	965043341R00	...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	6,48120	15 619,69	RTS 16/ II
				2,07000	801-3	
				0,40000		
				3,55520		
				0,45600		
965 08-1 Bourání podlah						
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
53	965081713R00	...z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	81,01500	4 342,40	RTS 16/ II
				25,87500	801-3	
				5,00000		
				44,44000		
				5,70000		
966 03-1 Vybourání částí říms z cihel vyložených do 25 cm						
54	966031314R00	...tloušťky přes 300 mm	m	67,90000	15 990,45	RTS 16/ II
				67,90000	801-3	
968 07-2 Vybourání a výmurtí kovových rámu a rolet						
968 07-21		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)				
55	968072456R00	...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,07000	490,59	RTS 16/ II
				2,07000	801-3	
968 07-2 Vybourání a výmurtí kovových rámu a rolet						
968 07-21		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)				
56	968072559R00	...vrat, plochy přes 5 m2	m2	29,86500	4 330,43	RTS 16/ II
				29,86500	801-3	
968 07-21 Vybourání a výmurtí kovových rámu a rolet						
968 07-21		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)				
57	97800-001	Demontáž venkovních rolet vč. uložení do skladu, zpětná montáž	Kč	1,00000	5 550,00	Vlastní
58	97800-002	Odstanění držáků květináčů vč. likvidace	Kč	1,00000	1 110,00	Vlastní
Díl. 97			160 699,33			
978 03 Otučení vnějších omítek šlechtěných						

59	978036161R00	...břizolitových, v rozsahu do 50 % dvorní fasáda : plocha : 24,5*10,6-1,4*1,4*13-1,4*2,3*4-1,7*2,4-1,1*0,5*4-1,8*2,3 (3*3,9+1,5*1,5*3,14/2-0,2*4,9) ostění : ((1,4+1,4*2)*13+(1,4+2,3*2)*4+1,7+2,4*2+(1,1+0,5*2)*4)*0,3 (1,8+2,3*2+(3+3,9*2+3*3,14/2))*0,3 uliční fasáda slož 6 : plocha : 24,5*10,6-(3*3,9+1,5*1,5*3,14/2-0,2*4,9)-1,4*1,4*16-1,4*2,3-1,7*2,4-1,8*2,1 balkon : (1,5+3,8+1,5)*1,1*2+3,8*1,5 výstupky : (0,4+0,3+0,4)*0,8*7 římša : 24,5*0,3*2 odečet teraca : -(8+11,3)*0,45 ostění : (1,4+1,4*2)*0,3*16+(1,4+2,3*2+1,7+2,4*2+1,8+2,1*2)*0,3 složnost 2 : dvorní fasáda : plocha : 24,5*13,1+17,5*1,12-1,4*1,4*18-1,4*2,3*6-1,6*3,14/2*4-1,6*1,8*4 římša : 24,5*0,8 balkony : 2,25*1,15*10 terasa : 14*4,5+(4+10,1)*4,5-2,2*0,6-1,4*2,3-0,6*0,4 sloupky : 0,5*3,14*1,8*5 ostění : (1,4+1,4*2)*0,3*18+(1,4+2,3*2)*0,3*7+(2,2+0,6*2)*0,3 uliční fasáda : plocha : 24,5*13,1-1,4*1,4*28 ostění : (1,4+1,4*2)*0,3*28 římša : 24,5*0,8+24,5*0,3 ...břizolitových, v rozsahu do 100 % nad římšou ulice : 24,5*0,3*3 průjezd : plocha : (13,2*2+0,18*8+9,7*2+(1,45+1,2)*2*4)*5,54 otvory : -(3*3,8+1,5*1,5*3,14/2)*2-1,95*2,5*4 ostění : (1,95+2,5*2)*0,6*4+(3,8*2+1,5*3,14/2)*0,6*2 strop : 122,64 ...z umělého kamene, v rozsahu do 30 % sokl ulice : (8+11,3)*0,45	m2	1 325,57620 210,92000 14,25250 28,05000 6,57300 203,00750 20,66000 6,16000 14,70000 -8,68500 25,71000 258,35320 19,60000 25,87500 121,67000 14,13000 36,30000 266,07000 35,28000 26,95000 503,10860 22,05000 379,15760 -49,36500 28,62600 122,64000 8,68500 8,68500	87 488,03 801-3	RTS 16/ II
60	978036191R00	...břizolitových, v rozsahu do 100 % nad římšou ulice : 24,5*0,3*3 průjezd : plocha : (13,2*2+0,18*8+9,7*2+(1,45+1,2)*2*4)*5,54 otvory : -(3*3,8+1,5*1,5*3,14/2)*2-1,95*2,5*4 ostění : (1,95+2,5*2)*0,6*4+(3,8*2+1,5*3,14/2)*0,6*2 strop : 122,64 ...z umělého kamene, v rozsahu do 30 % sokl ulice : (8+11,3)*0,45	m2	503,10860 22,05000 379,15760 -49,36500 28,62600 122,64000 8,68500 8,68500	72 950,75 801-3	RTS 16/ II
61	978036341R00	...z umělého kamene, v rozsahu do 30 % sokl ulice : (8+11,3)*0,45	m2	8,68500 8,68500	260,55 801-3	RTS 16/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		227 473,21		
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů						
oborů 801, 803, 811 a 812						
999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů						

62	999281111R00	...výšky do 25 m	t	241,22292	946,00	227 473,21	801-4	RTS 16/ II
Díl:	711	Izolace proti vodě				148 075,62		
	711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátery a stěrky							
	711 21-4 stěrka hydroizolační a protiradonová							
63	711212003RT2	...proti tlakové vodě, druh podkladní konstrukce zdivo balkony : 2,25*1,15*10*2 lodžie : 4*1,25*2 terasa : 10,1*4,4*2 balkon ulice : 3,8*1,5*2 vytažení na stěny : 53,6*0,3*2	m2	194,19000 51,75000 10,00000 88,88000 11,40000 32,16000	712,00	138 263,28	800-711	RTS 16/ II
	711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátery a stěrky							
	711 21-6 doplňky							
64	711212601R00	...těsnící pás do spoje podlahy stěna š 120 mm	m	53,60000	160,50	8 602,80	800-711	RTS 16/ II
	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě							
	50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
65	998711103R00	...svise do 60 m	t	1,24055	975,00	1 209,54	800-711	RTS 16/ II
Díl:	713	Izolace tepelné				82 619,26		
	713 12 Montáž tepelné izolace podlah							
66	713121111R00	...jednovrstvá, bez dodávky materiálu balkony : 2,25*1,15*10 lodžie : 4*1,25 terasa : 10,1*4,4 balkon ulice : 3,8*1,5	m2	81,01500 25,87500 5,00000 44,44000 5,70000	32,00	2 592,48	800-713	RTS 16/ II
	713 13 Montáž tepelné izolace stěn							
67	713131113R00	...lepením Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepicího tmelu, osazení desek.	m2	14,63100	145,00	2 121,50	800-713	RTS 16/ II
	713 13-1 Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami							
68	713131142R00	...na tmel a hmoždinky - 4 ks/m2, na cihly plné římky : 67,9*(0,38+0,17) 67,9*0,1*3 67,9*0,07 67,9*0,14 1,7*0,1*4	m2	72,65400 37,34500 20,37000 4,75300 9,50600 0,68000	396,00	28 770,98	800-713	RTS 16/ II
69	28375460R	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3 balkony : (2,25*0,17*10*0,05+2,15*0,2*10*(0,025+0,015)/2)*1,05	m3	1,18926	6 669,00	7 920,47	SPCM	RTS 16/ II

70	28375972R	lodžie : (4*0,17*0,05+2,15*0,2*(0,025+0,015)/2)*1,05 balkon ulice : (3,8*0,17*0,05+2,15*0,2*(0,025+0,015)/2)*1,05 podlahy : balkony : 2,25*1,15*10*(0,03+0,02)/2*1,05 lodžie : 4*1,25*(0,02+0,03)/2*1,05 deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK terasa : 10,1*4,4*0,03*1,05 balkon ulice : 3,8*1,5*0,03*1,05 hmoždinka talířová zatloukací; polyetylenové pouzdro, polyamidový tm vyztužený skelnými vlákny ; pr. talířku 60 mm, délka 135 mm mm; použití: pro kotvení v betonu a plněm stavebním materiálu, pro upevnění tepelně izolačních desek římasy : 71,974*4 1,7*0,1*4*4	m3	0,04473 0,04295 0,67922 0,13125 1,57941 1,39986 0,17955 290,61600 287,89600 2,72000 7,46900 7,46900 5,22830 5,22830 18,67360 17,92560 0,74800 48,54850 48,54850	3 856,92 SPCM	RTS 16/ II
71	56284032R	deska izolační lamelová; minerální vlákno; orientace vláken kolmá; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,041 W/mK; R = 0,700 m2K/W; obj. hmotnost 96,00 kg/m3; hydrofobizováno	kus	211,10	6 132,00 SPCM	RTS 16/ II
72	63150871R	deska izolační lamelová; minerální vlákno; orientace vláken kolmá; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,041 W/mK; R = 0,700 m2K/W; obj. hmotnost 96,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	146,50	1 094,21 SPCM	RTS 16/ II
73	63150872R	deska izolační lamelová; minerální vlákno; orientace vláken kolmá; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,041 W/mK; R = 0,950 m2K/W; obj. hmotnost 96,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	135,40	1 021,61 SPCM	RTS 16/ II
74	63150878R	deska izolační lamelová; minerální vlákno; orientace vláken kolmá; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,041 W/mK; R = 2,400 m2K/W; obj. hmotnost 96,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	366,30	6 840,14 SPCM	RTS 16/ II
75	63150880R	deska izolační lamelová; minerální vlákno; orientace vláken kolmá; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,041 W/mK; R = 2,900 m2K/W; obj. hmotnost 96,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	439,60	21 341,92 SPCM	RTS 16/ II
998	71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně	římasy : 67,9*(0,38+0,17+0,1)*1,1		48,54850		
76	998713103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,93169	927,03 800-713	RTS 16/ II
764	21-13 Demontáž lemování	Konstrukce klempířské			412 848	
764	21-131 zdí					
77	764331830R00	...na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	46,00000	2 484,00 800-764	RTS 16/ II
764	21-13 Demontáž lemování					
764	21-131 zdí					

78	764331850R00	...na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30° 2,3*2	m	4,60000 4,60000	248,40	800-764	RTS 16/ II
79	76421-15 Demontáž žlabů	...mezistřešních a zaatikových, rš 1100 mm, 32,5+25+7,5	m	65,00000 65,00000	4 654,00	800-764	RTS 16/ II
80	76421-21 Demontáž oplechování parapetů	...rš od 100 do 330 mm 1,75*28+1,85*4+1,6*12+1,75*5+1,75*9 1,75*16+1,6*2*2	m	133,70000 100,10000 33,60000	5 468,33	800-764	RTS 16/ II
81	764422810R00	...rš od 600 do 800 mm římky : 17,6+22,7+24,6+15,3+19 šambrány : 2,15*7	m	114,25000 99,20000 15,05000	5 255,50	800-764	RTS 16/ II
82	764430840R00	764 21-23 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek ...rš od 330 do 500 mm 4+4,5+7 26,1+11,6+0,5*7+0,7*7 1,4*2+1*5	m	69,40000 15,50000 46,10000 7,80000	2 977,26	800-764	RTS 16/ II
83	764454803R00	764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí ...trub kruhových , o průměru 150 mm	m	50,00000	1 790,00	800-764	RTS 16/ II
84	764331220x01	K/42 Oplechování zábradlí Pz plech poplastovaný, rš 240 mm 1,4*2	m	2,80000 2,80000	1 196,72		Vlastní
85	764331230x01	K/43 Oplechování zábradlí Pz plech poplastovaný, rš 300 mm K/43 : 1*5	m	5,00000 5,00000	2 442,00		Vlastní
86	764334250x01	K/41 Oplechování zastřešení, Pz plech poplastovaný rš 420mm K/41 : 2,3*2	m	4,60000 4,60000	2 527,70		Vlastní
87	764357201x01	Žlab z Pz poplastovaný, zaatikový rš 850 mm K/16 : 32,5	m	32,50000 32,50000	25 974,00		Vlastní
88	764357201x02	Žlab z Pz poplastovaný, zaatikový rš 730 mm K/17 : 25	m	25,00000 25,00000	22 895,00		Vlastní
89	764357201x03	Žlab z Pz poplastovaný, zaatikový rš 890 mm K/18 : 7,5	m	7,50000 7,50000	8 424,75		Vlastní
90	764410240x01	Oplechování parapetů včetně rohů Pz poplastovaný, rš 260 mm K/01 : 1,75*28	m	49,00000 49,00000	21 540,40		Vlastní
91	764410240x02	Oplechování parapetů včetně rohů Pz poplastovaný, rš 230 mm K/07 : 1,75*9	m	15,75000 15,75000	4 789,58		Vlastní
92	764410250X01	Oplechování parapetů včetně rohů Pz poplastovaný, rš 280 mm K/04 : 1,6*12 K/06 : 1,75*5	m	27,95000 19,20000 8,75000	12 968,80		Vlastní

93	764410260x01	Oplechování parapetů včetně rohů Pz poplastovaný, rš 380 mm K/03 : 1,85*4 K/08 : 1,75*16 K/09 : 1,6	m	37,00000	567,20	20 986,40	Vlastní
94	764410280x01	Oplechování parapetů včetně rohů Pz poplastovaný, rš 600 mm, lepení Enkolitem K/34 : 2*2	m	7,40000			Vlastní
95	764421230s01	Oplechování šambrány z Pz plechu poplastovaný, rš 200 mm K/31 : 2,15*7	m	28,00000	854,70	3 418,80	Vlastní
96	764421240a1	Oplechování archivolty z Pz plechu poplastovaný, rš 280 mm K/35 : 0,7*7	m	1,60000	390,70	5 880,04	Vlastní
97	764421260x01	Oplechování říms z Pz plechu poplastovaný, rš 410 mm K/13 : 15,3	m	15,05000	2 220,00	10 878,00	Vlastní
98	764421260x02	Oplechování říms z Pz plechu poplastovaný, rš 430 mm K/12 : 24,6	m	15,05000	586,10	8 967,33	Vlastní
99	764421270x01	Oplechování říms z Pz plechu poplastovaný, rš 510 mm K/10 : 17,6	m	24,60000	603,80	14 853,48	Vlastní
100	764421290a01	Oplechování archivolty z Pz plechu poplastovaný, rš 680 mm K/37 : 0,5*7	m	24,60000	708,20	12 464,32	Vlastní
101	764421290x00	Oplechování říms z Pz plechu poplastovaný, rš 610 mm K/40 : 18	m	17,60000	875,80	3 065,30	Vlastní
102	764421290x01	Oplechování říms z Pz plechu poplastovaný, rš 630 mm K/14 : 19	m	3,50000	785,90	14 146,20	Vlastní
103	764421290x02	Oplechování říms z Pz plechu poplastovaný, rš 660 mm K/11 : 22,7	m	18,00000	811,40	15 416,60	Vlastní
104	764430220x01	Oplechování zdí z Pz plechu poplastovaný, rš 300 mm K/36 : 11,6	m	19,00000	879,10	19 955,57	Vlastní
105	764430230x01	Oplechování zdí z Pz plechu poplastovaný, rš 360 mm K/35 : 26,1	m	22,70000	476,20	5 523,92	Vlastní
106	764430240x01	Oplechování zdí z Pz plechu poplastovaný, rš 470 mm K/20 : 4,5	m	11,60000	488,40	12 747,24	Vlastní
107	764430260x02	Oplechování zdí z Pz plechu poplastovaný, rš 760 mm K/21 : 7	m	26,10000	684,90	2 857,05	Vlastní
108	764430261x01	Oplechování zdí z Pz plechu poplastovaný, rš 800 mm K/19 : 4	m	4,50000	799,20	5 594,40	Vlastní
109	764454204x01	K/45 Odpadní trouby z Pz plechu poplast,kruh.D150mm,vč.kolen,objímek,kotlíků,čistících tvarovek,spón	m	7,00000	989,00	3 996,00	Vlastní
110	76490-004	Parapetní plech balkonových dveří z nerez plechu rš 330mm balkony : 2,15*10 lodžie : 2,15	m	4,00000	757,00	37 850,00	Vlastní
			m	50,00000	798,70	22 183,92	Vlastní
				27,95000			
				21,50000			
				2,15000			

111	76490-005	terasa : 2,15 balkon ulice : 2,15 Příplatek za lepení parapetů, zdí, říms aj. do plastické stěrky,těsnící hmoty na bitumenovém základu	Kč	2,15000 2,15000 1,00000	4 995,00		Vlastní
112	76490-028	K/28 Odvětrávací ukončovací profil pro balkony, popráškovaný dural	m	46,00000	634,90	29 205,40	Vlastní
113	76490-101	M+D OSB deska u zaštitkových žlabů 32,5+25+7,5	m	65,00000 65,00000	310,80	20 202,00	Vlastní
998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské							
50 m vodorovně							
114	998764203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	3,00000	4 008,23	12 024,70	RTS 16/ II
Díl: 765	Krytiny tvrdé				3 857,41		
765 31 Demontáž pálené krytiny							
115	765312813R00	...z tašek drážkových nebo typu Holand, na sucho, k dalšímu použití (7,5+24,5)*0,7	m2	22,40000 22,40000	39,10	875,84	RTS 16/ II
765 39 Ostatní pokrývačské práce							
765 39-1 přeložení pálené krytiny							
116	765391921R00	...z tašek drážkových nebo typu Holand nebo typu Portugal, střech jednoduchých, na sucho	m2	22,40000	132,00	2 956,80	RTS 16/ II
998 76-5 Přesun hmot pro krytiny tvrdé							
50 m vodorovně							
117	998765103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,01501	1 650,00	24,77	RTS 16/ II
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				579,97	30	
118	76700-001	Z/01 Zastřešení balkonů 2300/1250mm, ocel.kce+polykarbonát, vč.kotvení, provedeno dle PD	kus	2,00000	14 985,00	29 970,00	Vlastní
119	76700-002	Z/02 Repase zábradlí balkonů-demontáž,přesklení,kotvení,zpět mtž,komplet,provedení dle PD	kus	10,00000	17 094,00	170 940,00	Vlastní
120	76700-002.1	M+D sušák na prádlo k položce Z/02	kus	10,00000	2 220,00	22 200,00	Vlastní
121	76700-004	Z/04 Repase mříží-demontáž,čištění,nátěr,úprava kotvení,zpět.mtž, komplet,provedení dle PD	kus	2,00000	4 995,00	9 990,00	Vlastní
122	76700-005	Z/05 M+D 2křídla vstup. brána 3000x4500mm,žár.pozink,vč.kotvení ,povrch.úpravy,povrchů,proved.dle PD	kus	2,00000	88 800,00	177 600,00	Vlastní
123	76700-301	D/01 M+D dveře prosklené v Al rámu 1600X2100mm, vč.doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,00000	87 907,60	87 907,60	Vlastní
124	76700-304	D/04 M+D dveře v plast rámu 900x1970, provedeno dle PD	kus	1,00000	21 683,90	21 683,90	Vlastní
125	76700-901	M+D ocelová patka pro napojení balkonového zábradlí vč.PVC manžet 10*11	kus	110,00000 110,00000	388,50	42 735,00	Vlastní
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce							
50 m vodorovně							
126	998767203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	3,00000	5 630,27	16 890,80	RTS 16/ II
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				80 687,01		

[illegible]

141	979990001R00	...stavební suti	t	91,29241	386,00	34 691,12	801-3	RTS 16/II
-----	--------------	------------------	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

Stavba : Botanická 43 Botanická 43 - Opravy a zateplení fasád, modernizace výtahů
Objekt : SO02 Modernizace výtahu

JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO02**
Modernizace výtahu

Třídnic stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	Cena (Kč)
SO02 Modernizace výtahu	1 328 237,94
Celkem objekt SO02	1 328 237,94

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	1 328 237,94
DPH	15 %	199 235,69
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		1 527 473,63

Rekapitulace soupisu SO02 Modernizace výtahu

Stavební díl	Cena (Kč)
3 Svislé a kompletní konstrukce	3 325,58
4 Vodorovné konstrukce	439,60
61 Úpravy povrchů vnitřní	29 402,71
63 Podlahy a podlahové konstrukce	554,11
94 Lešení a stavební výtahy	3 995,54
96 Bourání konstrukcí	87 549,22
97 Prorážení otvorů	6 607,81
99 Staveništní přesun hmot	2 458,78
766 Konstrukce truhlářské	3 071,46
771 Podlahy z dlaždic a obklady	7 773,16
783 Nátěry	1 391,18
784 Malby	10 883,44
M21 Elektromontáže	57 947,40
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	1 101 219,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	11 618,95
Celkem soupis SO02	1 328 237,94

000146

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Botanická 43	Botanická 43 - Opravy a zateplení fasád, modernizace výtahů
O:	SO02	Modernizace výtahu
R:	SO02	Modernizace výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Genik	Gen. soustava
Díl:	3	Poznámková uchazeče Svislé a kompletní konstrukce				3 325,58		
		317 94 Osazení ocelových válcových nosníků na zdvihu profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
1	317941121R00	...bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm překlad L50/50 : 1,25*2*4,47/1000*8	t	0,08940	6 809,90	608,81	801-1	RTS 16/ II
2	13331512R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); rovnoměrná; tl = 5,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm překlad L50/50 : 1,25*2*4,47/1000*8*1,08	t	0,08940 0,09655 0,09655	28 138,50	2 716,77	SPCM	RTS 16/ II
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				439,60		
		411 38-7 Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropěch včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),						
3	411387531R00	...železobetonových a tvárnících a v klenbách cihelných nebo betonových	kus	2,00000	219,80	439,60	801-4	RTS 16/ II
Díl:	61	Úpravy povrchu vnitřní				29 402,71		
		611 40-1 Omítka malých ploch na stropěch jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
4	611401211R00	...přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	2,00000	288,60	577,20	801-4	RTS 16/ II
		611 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů						
5	611421231R00	611 42-11 železobetonových rovných tvárnících a klenb v množství opravované plochy ...v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. výťah šachta : 1,2*1,7	m2	2,04000	93,20	190,13	801-4	RTS 16/ II
		611 47-31 Omítky vnitřní stropů ze suchých směsí vápenocementových strojné nebo ručně nanášených, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
6	611473112R00	611 47-311 stropů rovných ...štukové strojovna výtahu : 2,1*2,25	m2	4,72500	363,00	1 715,18	801-1	RTS 16/ II
		612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn						
7	612421231R00	...v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových výťahová šachta : (1,7+1,2)*2*27,08-1*2,15*8	m2	139,86400	75,40	10 545,75	801-4	RTS 16/ II
		612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění						