


PŮDORYS 6.NP
BYT ČÍSLO 32




LEGENDA ČAR:

- TOPNÁ VODA PŘÍVOD (50°C)– POTRUBÍ MĚĎ
- TOPNÁ VODA VRAT (40°C)– POTRUBÍ MĚĎ
- NOVÉ VEDENÍ PLYNU V OCELI, SPOJOVÁNÉ SVAŘOVÁNÍM
- ELEKTROINSTALACE, KABEL CYKY 3x1,5
- KABELÁŽ PRO NAPOJENÍ POKOJOVÉHO TERMOSTATU, KABEL LIYCY 2 x 0,8
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY, MATERIÁL PLAST
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY, MATERIÁL PLAST

Tabulka místností						
Číslo	Jméno	Plocha	Teplota	Povrch	Objem	Výška
32–1	CHODBA	3,95	20°		12,26	3,1
32–2	POKOJ 1	20,96	20°		64,98	3,1
32–3	KUCHYŇĚ A JÍDELNA	19,81	20°		61,41	3,1
32–4	POKOJ 2	15,32	20°		47,48	3,1
32–5	ŠATNA	5,96	20°		18,47	3,1
32–6	KOUPELNA	3,48	24°		10,79	3,1

POZNÁMKY:

- [1] STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PLYNU KTERÉ NENÍ NUTNÉ PRO KOTEL A SPORÁK JE NUTNO DEMONTOVAT
- [2] PŘI REALIZACI BUDE OVĚŘENO NAPOJENÍ DO KOMINOVÉHO PRŮDUCHU
- [3] PRO NAPOJENÍ KOTLE NA ELEKTRICKOU ENERGIÍ BUDE PROVEDENA NOVÁ ZÁSUVKA NA 230V NAPOJENA PŘÍMO Z RS PŘES NOVÝ NOVÝ JISTIČ 6A
- [4] ODVOD KONDENZÁTU Z KOTLE BUDE NAPOJEN HADICÍ DO STÁVAJÍCÍHO ODPADU – DO VANY
- [5] NOVÉ ODKOUŘENÍ BUDE NA STŘEŠE ŘÁDNĚ ZAZNAČENO, TEDY ČÍSLO BYTU A SKUTEČNÁ DĚLKA SPALINOVÉ CESTY
- [6] POUŽITÉ NÁZVY TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ČI JINÝCH VÝROBKŮ JSOU POUZE REFERENČNÍ A NEJSOU TEDY ZÁVAZNÉ
- [7] STÁVAJÍCÍ WAW A KARMA BUDOU DEMONTOVÁNY



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ENLYTECH S.R.O. Energetické analýzy a technologie Lidická 700/19, Brno 602 00 Tel: +420 606 485 545 Mail: info@enlytech.cz	
ING. PETR KOMÍNEK	ING. PETR KOMÍNEK	ING. PETR KOMÍNEK		FORMÁT	6x A4
KRAJ:	Jihomoravský	OKRES:	Brno-město	MĚŘÍTKO	1:50
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno			DATUM	04.2018
AKCE:	PD MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 12, BEETHOVENOVA 3 - ZŘÍZENÍ ETÁŽOVÉHO VYTÁPĚNÍ V BYTECH Č. 6, 9, 17, 19, 32			ÚČEL	DPS
				Č. ZAKÁZKY	PD20180401
OBSAH:	D.1.4 VYTÁPĚNÍ V BYTĚ ČÍSLO 32 PŮDORYS PRO PROFESE ELE A ZTI			Č. VÝKR.	PARÉ
				D.1.4.4.4	