


PŮDORYS - ODKOŮŘENÍ





LEGENDA POZIC ODKOUŘENÍ					
Pozice	Název	Rozměry	Materiál	Délka [m]	Ks
1.5	BRILON ODKOUŘENÍ Kooxidní trubka DN 80/125 – 1000 mm (ZAKÁCENA)	DN125/80	Vnější trubka plech RAL9016, vnitřní trubka PE	0,5	1
1.6	BRILON ODKOUŘENÍ Kooxidní koleno DN 80/125 – 45°	125/80,45°	Vnější trubka plech RAL9016, vnitřní trubka PE	–	1
1.7	BRILON ODKOUŘENÍ Patní kooxidní koleno s polderou DN 80/125	125/80,87°	Vnější trubka plech RAL9016, vnitřní trubka PE	–	1
1.8	BRILON ODKOUŘENÍ Kooxidní trubka DN 80/125 – 500 mm (ZAKÁCENA)	DN125/80	Vnější trubka plech RAL9016, vnitřní trubka PE	0,22	2
1.9	BRILON ODKOUŘENÍ kontrolní 1-kus přírmy DN 80/125 (celk. délka bez hrdla 215 mm)	125/80–125	Vnější trubka plech RAL9016, vnitřní trubka PE	0,25	1
1.10	BRILON ODKOUŘENÍ Trubka flexibilní DN 83/75 25 metru	DN80	PE FLEXIBILNÍ TRUBKA PRO VEDENÍ SPALIN	14	1
1.11	BRILON ODKOUŘENÍ Kooxidní koleno DN 80/125 – 87°	125/80, 87°	Vnější trubka plech RAL9016, vnitřní trubka PE	–	1
1.12	Přechodka na trubku DN 83/75 (délka přechodky bez hrdel 87 mm, je určena k napojení pevné trubky DN80 na flexibilní trubku)	DN80	PE	–	1
1.13	Kontrolový poklop DN 80 černý (rozteř základny 400 x 400 mm) SE ZÁVĚSNOU OBLJKOU	DN80 – 400x400 mm	PE – UV STABILNÍ	–	1
1.14	Univerzální distanční objímka DN 80 (max. rozpětí ramen 500 mm)	DN80	PE	–	9
1.15	Kontrolnová zděř DN 80/125	DN125/80	PE	–	1
1.16	Kryt zděře DN 125	DN125	PE	–	1

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZNAČENIE	PL. [m ²]
13-1 CHODBA	11,75
13-2 SPZ	1,64
13-3 WC	1,51
13-4 POKOJ	24,00
13-5 POKOJ	24,00
13-6 VYKŤAC POKOJ + LOŽNICE	11,20
13-7 KUCHENĽ	4,92
13-8 KOLPĽEĽNA	3,88

POZNÁMKA:

PRI REALIZÁCII BUDE OVÉRENO NÁPOJENÍ DO KOMINOVÉHO PRÚDUCHU
PŘEDŠÍM UMÍSTĚNÍM KOMINOVÉHO PRÚDUCHU V KOMINOVÉ SKUPINĚ
NOVÉ ODKOURENÍ BUDE NA STŘEŠE ŘADNĚ ZAZNAMENÁNO, TĚDÝ ČÍSLO
BYTU A SKUTEČNÁ DELKA SPALINOVÉ CESTY
DÁLE MUSÍ BÝT VYHOTOVĚNA REVIZNÍ ZPRÁVA SPALINOVÉ CESTY

[illegible]

- 1) Napojení na kotel
- 2) Koaxiální koleno DN 80/125 - 87°
- 3) Koaxiální trubka DN 80/125
- 4) Křtý zděře DN 125
- 5) Kominová zděř DN 80/125
- 6) Patní koleno s podpěrou DN125/80
- 8) Trubka DN 80 flexi
- 9) Univerzální distanční objímka DN 80 (max. rozpětí ramen 500 mm)
- 10) Závěsná objímka
- 11 Kominový poklop DN 80 černý (rozměr základny 400 x 400 mm)