POHLED NA OK POD VZT

PŮDORYS OK POD VZT



POHLED NA OK PLOŠINY VÝLEZU NA STŘECHU



PŮDORYS OK PLOŠINY VÝLEZU NA STŘECHU



VÝKAZ OCELI

VČETNĚ 4% VYRÁŽNA VE VÝROBNÍCH DÍLECH BEZ PROŘEZU

PROŘEZ	POČET KS	DÉLKA CELK. m	HMOTNOST 1ks(1KS)	HMOTNOST CELKEM
IPE 160		22,0	16,0	352,0
U 100		3,5	10,9	37,1
ROTI 30/3		12x2	22,0	264,0
ÚH/16/5		7,0	13,0	84,2
DN 16 mm		7,0	0,888	6,2
P6-200/200	9		2,0	18,0
		CELKEM		761,5 KG

MATERIÁL S 235 JR
VÝROBNÍ SKUPINA PC1

POZNÁMKY

1) OCELOVÉ ČÁSTI OPATŘIT VE VÝROBĚ NÁTĚREM V 1. 2x45µm
2) VÝROBNÍ DOKUMENTACE JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZHOTOVITELE STAVBY

ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ

10.000 = PODLAHA 1.NP

ZADAVATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, M. Č. BRNO - STŘED
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: AG, AKCIA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST
SPOLUPRACUJÍCÍ PROJEKTANTI: AG, IVANA KOLMANOVÁ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: AG, IVANA KOLMANOVÁ

OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4

parc. č. 2118, k.ú. BRNO - MĚSTO

STUPEŇ PROJEKTU:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
ČÁSTKOVÉ ČÍSLO:	AKCE 2017
DATUM:	06/2020

SO 01
OK POD VZT A PLOŠINA U VÝLEZU NA STŘECHU — STATIKA

MĚŘÍTKO: 1:50 / 1:100 / 1:10
ČÍSLO VÝKRESU: SO 01.STA-08