

INVESTOR :	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - městská část Brno - střed	
SÍDLO:	Dominikánské nám. 2, 601 69 Brno	IČO: 44 99 27 85 DIČ: CZ 44 99 27 85
AKCE :	REVITALIZACE PARKU DVORSKÉHO	
STUPEŇ :	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	DATUM: 05/2019
PROJEKT :	Mgr. Ing. Lucie Radilová, El. Přemyslovny 50, 625 00 Brno Ateliér: Opletalova 6, 602 00 Brno	

ČÁST DOKUMENTACE :	F - VÝKAZ VÝMĚR
--------------------	-----------------

ZHOTOVITEL: ATELIÉR KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY LUCIE RADILOVÁ EL. PŘEMYSLOVNY 50 625 00 BRNO Tel: 604 844 319 e-mail: flsla@seznam.cz IČ 75518872	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	RAZÍTKO	PARÉ
	Ing. Mgr. LUCIE RADILOVÁ VYPRACOVAL: Ing. Mgr. LUCIE RADILOVÁ		
VÝKRES :		F	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: radi19-11
Stavba: Revitalizace parku Dvorského

KSO:
Místo: Brno-město

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2019

Zadavatel:
Statutární město Brno, MČ Brno-střed

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Mgr.Lucie Radilová, DiS

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: radi19-11

Stavba: Revitalizace parku Dvorského

Místo: Brno-město

Datum:

6. 5. 2019

Zadavatel: Statutární město Brno, MČ Brno-střed

Projektant:

ing. Mgr. Lucie Raabová,
DiS

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
01.1	D1 - SO 01 Příprava území - DEMOLICE	0,00	0,00
01.2	D1 - SO 01 Příprava území - TERÉNNÍ MODELACE	0,00	0,00
02.1	D2 - SO 02 Zpevněné plochy a komunikace - TRASA A	0,00	0,00
02.2	D2 - SO 02 Zpevněné plochy a komunikace - TRASA B	0,00	0,00
02.3	D2 - SO 02 Zpevněné plochy a komunikace - TRASA C	0,00	0,00
02.4	D2 - SO 02 Zpevněné plochy a komunikace - TRASA C - SCHODIŠTĚ	0,00	0,00
02.5	D2 - SO 02 Zpevněné plochy a komunikace - TRASA D po stávající chodník	0,00	0,00
02.6	D2 - SO 02 Zpevněné plochy a komunikace - TRASA E	0,00	0,00
02.91	D2 - SO 02 Zpevněné plochy a komunikace - TRASA F	0,00	0,00
04	D4 - SO 04 Mobiliář	0,00	0,00
05	D5 - SO 05 Veřejné osvětlení	0,00	0,00
07	D7 - SO 07 Areálový rozvod vody	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku Dvorského

Objekt:

01.1 - D1 - SO 01 Příprava území - DEMOLICE

KSO:

Místo: Brno-město

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2019

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-střed

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Revitalizace parku Dvorského		
Objekt:	01.1 - D1 - SO 01 Příprava území - DEMOLICE		
Místo:	Brno-město	Datum:	6. 5. 2019
Zadavatel:	Statutární město Brno, MČ Brno-střed	Projektant:	Ing. Mgr.Lucie Radilová, DiS
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku Dvorského

Objekt:

01.1 - D1 - SO 01 Příprava území - DEMOLICE

Místo: Brno-město

Datum: 6. 5. 2019

Zadavatel: Statutární město Brno, MČ Brno-střed

Projektant: Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	13,000		0,00
2	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně	m2	139,200		0,00

VV 696*0,2 139,200

3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	696,000		0,00
4	K	113107161.R	Rozrušení plochy MZK s ponecháním na místě	m2	513,000		0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

5	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	8,000		0,00
6	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	4,000		0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

7	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	4,204		0,00
8	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	68,767		0,00
9	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	618,903		0,00

VV 68,767*9 'Přepočtené koeficientem množství 618,903

10	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	68,767		0,00
11	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	64,563		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku Dvorského

Objekt:

01.2 - D1 - SO 01 Příprava území - TERÉNNÍ MODELACE

KSO:

Místo: Brno-město

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2019

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-střed

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace parku Dvorského

Objekt: 01.2 - D1 - SO 01 Příprava území - TERÉNNÍ MODELACE

Místo:	Brno-město	Datum:	6. 5. 2019
Zadavatel:	Statutární město Brno, MČ Brno-střed	Projektant:	Ing. Mgr.Lucie Radilová, DiS
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku Dvorského

Objekt:

01.2 - D1 - SO 01 Příprava území - TERÉNNÍ MODELACE

Místo: Brno-město

Datum: 6. 5. 2019

Zadavatel: Statutární město Brno, MČ Brno-střed

Projektant: Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	200,000		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

VV 200 "do násypů pro modelaci terénu 200,000

VV Součet 200,000

2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	112,560		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

VV 45,36 "trasa A 45,360

VV 114,30 "trasa B 114,300

VV 28,5 "trasa C 28,500

VV 4,86 "trasa C-schody 4,860

VV 13,95 "trasa D část 01 13,950

VV 4,05 "trasa D část 02 4,050

VV 1,52 "trasa D část 02 - schody 1,520

VV 6,42 "trasa G 6,420

VV 93,6 "trasa F 93,600

VV Mezisoučet celkové odkopávky 312,560

VV -200 "do násypů pro modelaci terénu -200,000

VV Mezisoučet násyp -200,000

VV přebytek Součet 112,560

3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	225,120		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------

VV přebytek*2 225,120

4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	312,560		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

VV 45,36 "trasa A 45,360

VV 114,30 "trasa B 114,300

VV 28,5 "trasa C 28,500

VV 4,86 "trasa C-schody 4,860

VV 13,95 "trasa D část 01 13,950

VV 4,05 "trasa D část 02 4,050

VV 1,52 "trasa D část 02 - schody 1,520

VV 6,42 "trasa G 6,420

VV 93,6 "trasa F 93,600

VV Součet 312,560

5	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	200,000		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

VV 200" násyp - modelace rampa trasa A 200,000

6	K	171101112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí I(d) pod 0,9 mimo aktivní zónu	m3	47,000		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

VV 47 "těleso rampa trasa A - nakupovaný nenamrzavý recyklát 47,000

7	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	94,000		0,00
---	---	----------	--------------------------------	---	--------	--	------

VV 47*2 'Přepočtené koeficientem množství 94,000

8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	202,608		0,00
---	---	-----------	--	---	---------	--	------

VV přebytek*1,8 202,608

9	K	182201101	Svahování násypů	m2	400,000		0,00
---	---	-----------	------------------	----	---------	--	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku Dvorského

Objekt:

02.1 - D2 - SO 02 Zpevněné plochy a komunikace - TRASA A

KSO:

Místo: Brno-město

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2019

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-střed

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku Dvorského

Objekt:

02.1 - D2 - SO 02 Zpevněné plochy a komunikace - TRASA A

Místo: Brno-město

Datum: 6. 5. 2019

Zadavatel: Statutární město Brno, MČ Brno-střed

Projektant: Ing. Mgr. Lucie
Radilová, DiS

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

56 - Betonová dlažba

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku Dvorského

Objekt:

02.1 - D2 - SO 02 Zpevněné plochy a komunikace - TRASA A

Místo:

Brno-město

Datum:

6. 5. 2019

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-střed

Projektant:

Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	25,950		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

VV

19,65 "nástup

19,650

VV

6,3 "trasa

6,300

VV

Součet

25,950

2	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,510		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	18,900		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

4	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,510		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

5	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	45,360		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

VV

18,9+6,3+19,65+0,51

45,360

VV

Součet

45,360

6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky - mezideponie	m3	45,360		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,250		0,00
---	---	-----------	---	----	-------	--	------

VV

0,12+0,13 "zábradlí

0,250

VV

Součet

0,250

8	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	0,500		0,00
---	---	----------	--------------------------------	---	-------	--	------

VV

0,25*2 "Přepočtené koeficientem množství

0,500

9	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	178,500		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------

VV

65,5 "nástup

65,500

VV

113 "trasa

113,000

VV

Součet

178,500

D 2

Zakládání

0,00

10	K	272313711	Základové klenby z betonu tř. C 20/25	m3	0,380		0,00
----	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	--	------

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

0,00

11	K	327323129	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 20/25	m3	11,170		0,00
----	---	-----------	-------------------------------------	----	--------	--	------

VV

11,17 "základy zidky

11,170

12	K	327324128	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	4,060		0,00
----	---	-----------	--	----	-------	--	------

VV

4,06 "zídka

4,060

13	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	42,000		0,00
----	---	-----------	---	----	--------	--	------

14	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	42,000		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

15	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	1,370		0,00
----	---	-----------	--	---	-------	--	------

VV

11,17*90/1000 "základ

1,005

VV

4,06*90/1000 "zídka

0,365

VV

Součet

1,370

16	K	327501111	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého	m3	9,140		0,00
----	---	-----------	---	----	-------	--	------

17	K	3279999.R1	Impregnace betonu	m2	46,200		0,00
----	---	------------	-------------------	----	--------	--	------

D 5

Komunikace pozemní

0,00

D 56

Betonová dlažba

0,00

18	K	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	178,500		0,00
----	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--	------

19	K	596811221.R	Kladení velkoplošné betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva	m2	178,500		0,00
----	---	-------------	--	----	---------	--	------

20	M	5924599030.R	dlažba velkoplošná betonová 200x400, 400x800, 200x200, tl 80 mm barevnost dle PD	m2	196,350		0,00
----	---	--------------	--	----	---------	--	------

VV

178,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

196,350

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
21	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	17,640		0,00
22	M	55391999.R1	Ocelové zábradlí, uzavřený profil 40/20 mm, svařováno, povrchová úprava corten	kg	74,428		0,00
VV			27,98*2,463*1,08		74,428		
23	K	916371211.R	Osazení skrytého flexibilního zahradního obručníku kovového, kotveného do bet.patek	m	78,400		0,00
VV			20,4+58		78,400		
24	M	27245187.R2	obrubník zahradní z ocel.pásoviny 120 x 10 mm vč. navařených kotevních prvků	m	78,400		0,00
D 998			Přesun hmot				0,00
25	K	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	89,023		0,00
VV			178,045*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		89,023		
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	89,023		0,00
VV			178,045*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		89,023		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku Dvorského

Objekt:

02.2 - D2 - SO 02 Zpevněné plochy a komunikace - TRASA B

KSO:

Místo: Brno-město

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2019

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-střed

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku Dvorského

Objekt:

02.2 - D2 - SO 02 Zpevněné plochy a komunikace - TRASA B

Místo: Brno-město

Datum: 6. 5. 2019

Zadavatel: Statutární město Brno, MČ Brno-střed

Projektant: Ing. Mgr. Lucie
Radilová, DiS

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

51 - Mlat

0,00

52 - Dlažba KK

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku Dvorského

Objekt:

02.2 - D2 - SO 02 Zpevněné plochy a komunikace - TRASA B

Místo: Brno-město

Datum: 6. 5. 2019

Zadavatel: Statutární město Brno, MČ Brno-střed

Projektant: Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	114,300		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------

VV 114,3 114,300

VV Součet 114,300

2	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	114,300		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

VV 114,3 114,300

VV Součet 114,300

3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky - mezideponie	m3	114,300		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

4	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	382,000		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------

VV 268 "mlat 268,000

VV 114 "KK 114,000

VV Součet 382,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00

D 51 Mlat 0,00

5	K	564801111.R	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 4/8 tl 30 mm	m2	268,000		0,00
---	---	-------------	---	----	---------	--	------

6	K	564851113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	268,000		0,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--	------

7	K	564932111.R	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm zdroj Lomnička	m2	268,000		0,00
---	---	-------------	---	----	---------	--	------

D 52 Dlažba KK 0,00

8	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	114,000		0,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--	------

9	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	114,000		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

10	M	58381005	kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	116,280		0,00
----	---	----------	---------------------------------------	----	---------	--	------

VV 114*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 116,280

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

11	K	916371211.R	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku kovového, kotveného do bet.patek	m	348,000		0,00
----	---	-------------	---	---	---------	--	------

VV 348 348,000

12	M	27245187.R2	obrubník zahradní z ocel.pásovin 120 x 10 mm vč. navařených kotevních prvků	m	348,000		0,00
----	---	-------------	---	---	---------	--	------

D 998 Přesun hmot 0,00

13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	135,722		0,00
----	---	-----------	---	---	---------	--	------

VV 271,443*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 135,722

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku Dvorského

Objekt:

02.3 - D2 - SO 02 Zpevněné plochy a komunikace - TRASA C

KSO:

Místo: Brno-město

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2019

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-střed

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku Dvorského

Objekt:

02.3 - D2 - SO 02 Zpevněné plochy a komunikace - TRASA C

Místo: Brno-město

Datum: 6. 5. 2019

Zadavatel: Statutární město Brno, MČ Brno-střed

Projektant: Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

51 - Mlat

0,00

52 - Dlažba KK

0,00

53 - Dlažba zatravněná KK

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku Dvorského

Objekt:

02.3 - D2 - SO 02 Zpevněné plochy a komunikace - TRASA C

Místo:

Brno-město

Datum:

6. 5. 2019

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-střed

Projektant:

Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	28,500		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

VV

28,5

28,500

VV

Součet

28,500

2	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	28,500		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

VV

28,5

28,500

VV

Součet

28,500

3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky - mezideponie	m3	28,500		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

4	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	95,000		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

VV

45,5 "mlat

45,500

VV

17,5 "KK zatravněná

17,500

VV

32 "KK

32,000

VV

Součet

95,000

D 5

Komunikace pozemní

0,00

D 51

Mlat

0,00

5	K	564801111.R	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 4/8 tl 30 mm	m2	45,500		0,00
---	---	-------------	---	----	--------	--	------

6	K	564851113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	45,500		0,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--	------

7	K	564932111.R	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm zdroj Lomnička	m2	45,500		0,00
---	---	-------------	---	----	--------	--	------

D 52

Dlažba KK

0,00

8	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	32,000		0,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--	------

9	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	32,000		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

10	M	58381005	kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	32,640		0,00
----	---	----------	---------------------------------------	----	--------	--	------

VV

32*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

32,640

D 53

Dlažba zatravněná KK

0,00

11	K	564811119.R	Podklad - vegetační ložná vrstva zemina : štěrkodrt' 8/16 v poměru 1:2, tl 50 mm	m2	35,000		0,00
----	---	-------------	--	----	--------	--	------

VV

17,5*2

35,000

12	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	17,500		0,00
----	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--	------

13	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	17,500		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

14	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	17,850		0,00
----	---	----------	----------------------------------	----	--------	--	------

VV

17,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

17,850

15	K	599432111.R	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene směsí zeminy, substrátu a travního semene	m2	17,500		0,00
----	---	-------------	--	----	--------	--	------

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

16	K	916371211.R	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku kovového, kotveného do bet.patek	m	131,500		0,00
----	---	-------------	---	---	---------	--	------

VV

131,5

131,500

17	M	27245187.R2	obrubník zahradní z ocel.pásovin 120 x 10 mm vč. navařených kotevních prvků	m	131,500		0,00
----	---	-------------	---	---	---------	--	------

D 998

Přesun hmot

0,00

18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	38,010		0,00
----	---	-----------	---	---	--------	--	------

VV

76,02*0,5 'Přepočtené koeficientem množství

38,010

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku Dvorského

Objekt:

**02.4 - D2 - SO 02 Zpevněné plochy a komunikace - TRASA C -
SCHODIŠTĚ**

KSO:

Místo: Brno-město

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2019

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-střed

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku Dvorského

Objekt:

02.4 - D2 - SO 02 Zpevněné plochy a komunikace - TRASA C -

Místo: Brno-město

Datum: 6. 5. 2019

Zadavatel: Statutární město Brno, MČ Brno-střed

Projektant: Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku Dvorského

Objekt:

02.4 - D2 - SO 02 Zpevněné plochy a komunikace - TRASA C -

Místo:

Brno-město

Datum:

6. 5. 2019

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-střed

Projektant:

Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	25,950		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

VV

19,65 "nástup

19,650

VV

6,3 "trasa

6,300

VV

Součet

25,950

2	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,510		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

3	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,510		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	45,360		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

VV

18,9+6,3+19,65+0,51

45,360

VV

Součet

45,360

5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky - mezideponie	m3	45,360		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

6	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	178,500		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------

VV

65,5 "nástup

65,500

VV

113 "trasa

113,000

VV

Součet

178,500

D 2

Zakládání

0,00

7	K	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,660		0,00
---	---	-----------	---	----	-------	--	------

8	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	40,000		0,00
---	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	--	------

9	K	275361821	Vyztuž základových patek betonarskou ocelí 10 505 (R)	t	0,137		0,00
---	---	-----------	---	---	-------	--	------

VV

1,520*90/1000

0,137

10	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	40,000		0,00
----	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	--	------

D 4

Vodorovné konstrukce

0,00

11	K	434121451.R	Osazení ŽB schodišťových stupňů na nerez. trny	m	30,000		0,00
----	---	-------------	--	---	--------	--	------

VV

20*1,5

30,000

12	M	59373757.R1	stupeň schodišťový nosný ŽB 260x540x1500 mm - horní, zkosení dle PD	kus	1,000		0,00
----	---	-------------	---	-----	-------	--	------

13	M	59373757.R2	stupeň schodišťový nosný ŽB 270x540x1500 mm - dolní zkosení dle PD	kus	1,000		0,00
----	---	-------------	--	-----	-------	--	------

14	M	59373757.R3	stupeň schodišťový nosný ŽB 260x540x1500 mm - průběžný zkosení dle PD	kus	18,000		0,00
----	---	-------------	---	-----	--------	--	------

15	M	31142039.R	Trn (nerez) d-12 mm, délky 300 mm	kus	80,000		0,00
----	---	------------	-----------------------------------	-----	--------	--	------

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

16	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	16,200		0,00
----	---	-----------	---	----	--------	--	------

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

17	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	11,200		0,00
----	---	-----------	---	---	--------	--	------

18	M	55391999.R1	Ocelové zábradlí, uzavřený profil 40/20 mm, svařováno, povrchová úprava corten	kg	57,723		0,00
----	---	-------------	--	----	--------	--	------

VV

21,7*2,463*1,08

57,723

D 998

Přesun hmot

0,00

19	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	19,407		0,00
----	---	-----------	--	---	--------	--	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku Dvorského

Objekt:

02.5 - D2 - SO 02 Zpevněné plochy a komunikace - TRASA D po stávající chodník

KSO:

Místo: Brno-město

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2019

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-střed

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku Dvorského

Objekt:

02.5 - D2 - SO 02 Zpevněné plochy a komunikace - TRASA D po stávající

Místo:	Brno-město	Datum:	6. 5. 2019
Zadavatel:	Statutární město Brno, MČ Brno-střed	Projektant:	Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

51 - Mlat

0,00

52 - Dlažba KK

0,00

53 - Dlažba zatravněná KK

0,00

59 - Předlažba

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku Dvorského

Objekt:

02.5 - D2 - SO 02 Zpevněné plochy a komunikace - TRASA D po stávající

Místo:

Brno-město

Datum:

6. 5. 2019

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-střed

Projektant:

Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	13,950		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

VV

13,95

13,950

VV

Součet

13,950

2	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,020		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

3	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,020		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,970		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

VV

13,95+1,02

14,970

VV

Součet

14,970

5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky - mezideponie	m3	14,970		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	0,410		0,00
---	---	-----------	---	----	-------	--	------

VV

0,13+0,28 "zábradlí

0,410

VV

Součet

0,410

7	M	58331200	štěrkop/sek netříděný zásypový	t	0,820		0,00
---	---	----------	--------------------------------	---	-------	--	------

VV

0,41*2 'Přepočtené koeficientem množství

0,820

8	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	55,800		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

VV

26,5 "mlat

26,500

VV

10"KK zatravněná

10,000

VV

13,3 "KK

13,300

VV

6" předlazba BD

6,000

VV

Součet

55,800

D 2

Zakládání

0,00

9	K	272313711	Základové klenby z betonu tř. C 20/25	m3	0,770		0,00
---	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	--	------

D 5

Komunikace pozemní

0,00

D 51

Mlat

0,00

10	K	564801111.R	Podklad ze štěrku ŠD fr. 4/8 tl 30 mm	m2	26,500		0,00
----	---	-------------	---------------------------------------	----	--------	--	------

11	K	564851113	Podklad ze štěrku ŠD tl 170 mm	m2	26,500		0,00
----	---	-----------	--------------------------------	----	--------	--	------

12	K	564932111.R	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm zdroj Lomníčka	m2	26,500		0,00
----	---	-------------	---	----	--------	--	------

D 52

Dlažba KK

0,00

13	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	13,300		0,00
----	---	-----------	--------------------------------	----	--------	--	------

14	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	13,300		0,00
----	---	-----------	---	----	--------	--	------

15	M	58381005	kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	13,566		0,00
----	---	----------	---------------------------------------	----	--------	--	------

VV

13,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

13,566

D 53

Dlažba zatravněná KK

0,00

16	K	564811119.R	Podklad - vegetační ložná vrstva zemina : štěrku 8/16 v poměru 1:2, tl 50 mm	m2	20,000		0,00
----	---	-------------	--	----	--------	--	------

VV

10*2

20,000

17	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD tl 100 mm	m2	10,000		0,00
----	---	-----------	--------------------------------	----	--------	--	------

18	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	10,000		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

19	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	10,200		0,00
----	---	----------	----------------------------------	----	--------	--	------

VV

10*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

10,200

20	K	599432111.R	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene směsí zeminy, substrátu a travního semene	m2	10,000		0,00
----	---	-------------	--	----	--------	--	------

D 59

Předlažba

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	6,000		0,00
22	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr 4/8 mm tl 40 mm	m2	6,000		0,00
23	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	6,000		0,00
24	M	59248005.R	<i>dlažba plošná betonová chodníková původní</i>	m2	6,000		0,00
25	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	6,000		0,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
26	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	14,000		0,00
27	M	55391999.R1	<i>Ocelové zábradlí, uzavřený profil 40/20 mm, svařováno, povrchová úprava corten</i>	kg	69,161		0,00
VV			26*2,463*1,08		69,161		
28	K	916371211.R	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku kovového, kotveného do bet.patek	m	77,500		0,00
VV			77,5		77,500		
29	M	27245187.R2	<i>obrubník zahradní z ocel.pásoviny 120 x 10 mm vč. navařených kotevních prvků</i>	m	77,500		0,00
D 998			Přesun hmot				0,00
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	22,595		0,00
VV			45,19*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		22,595		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku Dvorského

Objekt:

02.6 - D2 - SO 02 Zpevněné plochy a komunikace - TRASA E

KSO:

Místo: Brno-město

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2019

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-střed

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku Dvorského

Objekt:

02.6 - D2 - SO 02 Zpevněné plochy a komunikace - TRASA E

Místo: Brno-město

Datum: 6. 5. 2019

Zadavatel: Statutární město Brno, MČ Brno-střed

Projektant: Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

51 - Mlat

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku Dvorského

Objekt:

02.6 - D2 - SO 02 Zpevněné plochy a komunikace - TRASA E

Místo: Brno-město

Datum: 6. 5. 2019

Zadavatel: Statutární město Brno, MČ Brno-střed

Projektant: Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	6,420		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

VV 6,42 6,420

VV Součet 6,420

2	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	21,400		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

VV 21,4 21,400

VV Součet 21,400

3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky - mezideponie	m3	21,400		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

4	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	21,400		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

VV 21,4 "mlat 21,400

VV Součet 21,400

D 5 Komunikace pozemní 0,00

D 51 Mlat 0,00

5	K	564801111.R	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 4/8 tl 30 mm	m2	21,400		0,00
---	---	-------------	---	----	--------	--	------

6	K	564851113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	21,400		0,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--	------

7	K	564932111.R	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm zdroj Lomnička	m2	21,400		0,00
---	---	-------------	---	----	--------	--	------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

8	K	916371211.R	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku kovového, kotveného do bet.patek	m	32,000		0,00
---	---	-------------	---	---	--------	--	------

VV 32 32,000

9	M	27245187.R2	obrubník zahradní z ocel.pásoviny 120 x 10 mm vč. navařených kotevních prvků	m	32,000		0,00
---	---	-------------	--	---	--------	--	------

D 998 Přesun hmot 0,00

10	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	7,978		0,00
----	---	-----------	---	---	-------	--	------

VV 15,955*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 7,978

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku Dvorského

Objekt:

02.91 - D2 - SO 02 Zpevněné plochy a komunikace - TRASA F

KSO:

Místo: Brno-město

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2019

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-střed

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku Dvorského

Objekt:

02.91 - D2 - SO 02 Zpevněné plochy a komunikace - TRASA F

Místo: Brno-město

Datum: 6. 5. 2019

Zadavatel: Statutární město Brno, MČ Brno-střed

Projektant: Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

51 - Mlat

0,00

53 - Dlažba zatravněná KK

0,00

56 - Betonová dlažba

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku Dvorského

Objekt:

02.91 - D2 - SO 02 Zpevněné plochy a komunikace - TRASA F

Místo:

Brno-město

Datum:

6. 5. 2019

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-střed

Projektant:

Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	93,600		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

VV

93,6

93,600

VV

Součet

93,600

2	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	93,600		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

VV

93,6

93,600

VV

Součet

93,600

3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky - mezideponie	m3	93,600		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

4	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	312,000		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------

VV

289 "mlat

289,000

VV

18 "KK zatravněná

18,000

VV

2,5 "varovný pás

2,500

VV

2,5 "betonová dlažba

2,500

VV

Součet

312,000

D 5

Komunikace pozemní

0,00

D 51

Mlat

0,00

5	K	564801111.R	Podklad ze štěrku ŠD fr. 4/8 tl 30 mm	m2	289,000		0,00
---	---	-------------	---------------------------------------	----	---------	--	------

6	K	564851113	Podklad ze štěrku ŠD tl 170 mm	m2	289,000		0,00
---	---	-----------	--------------------------------	----	---------	--	------

7	K	564932111.R	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm zdroj Lomnička	m2	289,000		0,00
---	---	-------------	---	----	---------	--	------

D 53

Dlažba zatravněná KK

0,00

8	K	564811119.R	Podklad - vegetační ložná vrstva zemina : štěrku 8/16 v poměru 1:2, tl 50 mm	m2	36,000		0,00
---	---	-------------	--	----	--------	--	------

VV

18*2

36,000

9	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD tl 100 mm	m2	18,000		0,00
---	---	-----------	--------------------------------	----	--------	--	------

10	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	18,000		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

11	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	18,360		0,00
----	---	----------	----------------------------------	----	--------	--	------

VV

18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

18,360

12	K	599432111.R	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene směsí zeminy, substrátu a travního semene	m2	18,000		0,00
----	---	-------------	--	----	--------	--	------

D 56

Betonová dlažba

0,00

13	K	564851114	Podklad ze štěrku ŠD tl 180 mm	m2	5,000		0,00
----	---	-----------	--------------------------------	----	-------	--	------

14	K	596811221.R	Kladení velkoplošné betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva	m2	2,500		0,00
----	---	-------------	--	----	-------	--	------

15	M	5924599030.R	dlažba velkoplošná betonová 200x400, 400x800, 800x1200, tl 80 mm barevnost dle PD	m2	2,750		0,00
----	---	--------------	---	----	-------	--	------

VV

2,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

2,750

16	K	596811221.R1	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva - varovný pás	m2	2,500		0,00
----	---	--------------	--	----	-------	--	------

17	M	5924599099.R	dlažba varovný pás, tl 80 mm barevnost dle PD	m2	2,750		0,00
----	---	--------------	---	----	-------	--	------

VV

2,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

2,750

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

18	K	916371211.R	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku kovového, kotveného do bet.patek	m	416,500		0,00
----	---	-------------	---	---	---------	--	------

VV

416,5

416,500

19	M	27245187.R2	obrubník zahradní z ocel.pásovin 120 x 10 mm vč. navařených kotevnických prvků	m	416,500		0,00
----	---	-------------	--	---	---------	--	------

D 998

Přesun hmot

0,00

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	116,772		0,00
VV			233,543*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		116,772		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku Dvorského

Objekt:

04 - D4 - SO 04 Mobiliář

KSO:

Místo: Brno-město

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2019

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-střed

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku Dvorského

Objekt:

04 - D4 - SO 04 Mobiliář

Místo:

Brno-město

Datum:

6. 5. 2019

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-střed

Projektant:

Ing. Mgr. Lucie
Radilová, DiS

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku Dvorského

Objekt:

04 - D4 - SO 04 Mobiliář

Místo: Brno-město

Datum: 6. 5. 2019

Zadavatel: Statutární město Brno, MČ Brno-střed

Projektant: Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t	kus	1,000		0,00
2	M	749104911.R	Pítka, materiál Corten	kus	1,000		0,00
3	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	4,000		0,00
4	M	749101291	koš odpadkový ocel konstrukce 315 x 315 mm, výšky 800 mm dle PD s popelníkem	kus	2,000		0,00
5	M	749101292	koš odpadkový ocel konstrukce 315 x 315 mm, výšky 800 mm dle PD bez popelníku	kus	2,000		0,00
6	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	7,000		0,00
7	M	74910106	lavička s opěradlem dl 1800mm konstrukce kov, sedák-dřevo	kus	7,000		0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

8	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	3,126		0,00
---	---	-----------	--	---	-------	--	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku Dvorského

Objekt:

05 - D5 - SO 05 Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Brno-město

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2019

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-střed

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Revitalizace parku Dvorského	
Objekt:		05 - D5 - SO 05 Veřejné osvětlení	
Místo:	Brno-město	Datum:	6. 5. 2019
Zadavatel:	Statutární město Brno, MČ Brno-střed	Projektant:	Ing. Mgr.Lucie Radilová, DiS
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace parku Dvorského

Objekt: 05 - D5 - SO 05 Veřejné osvětlení

Místo: Brno-městoDatum: 6. 5. 2019

Zadavatel: Statutární město Brno, MČ Brno-středProjektant: Ing. Mgr.Lucie Radilová, DiS

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	M		Práce a dodávky M				0,00
D	21-M		Elektromontáže				0,00
1	K	M21-R	Položkový rozpočet specialisty	kč	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku Dvorského

Objekt:

07 - D7 - SO 07 Areálový rozvod vody

KSO:

Místo: Brno-město

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2019

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-střed

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Revitalizace parku Dvorského	Datum:	6. 5. 2019
Objekt:	07 - D7 - SO 07 Areálový rozvod vody		
Místo:	Brno-město	Projektant:	Ing. Mgr.Lucie Radilová, DiS
Zadavatel:	Statutární město Brno, MČ Brno-střed	Zpracovatel:	
Uchazeč:	Vyplň údaj		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku Dvorského

Objekt:

07 - D7 - SO 07 Areálový rozvod vody

Místo:

Brno-město

Datum:

6. 5. 2019

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno-střed

Projektant:

Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	11,120		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

VV

ryha*0,5

11,120

2	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	22,240		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

VV

(1,7+0,7)/2*18*0,9

19,440

VV

0,5*0,8*7

2,800

VV

ryha

Součet

22,240

3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	11,120		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

VV

ryha*0,5

11,120

4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,850		0,00
---	---	-----------	---	----	-------	--	------

VV

ryha-zásyp

9,850

VV

Součet

9,850

5	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	12,390		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

VV

zásyp

12,390

6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky - mezideponie	m3	9,850		0,00
---	---	-----------	---	----	-------	--	------

7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,390		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

VV

ryha

22,240

VV

Mezisosoučet

22,240

VV

-0,5*0,5*7

-1,750

VV

-0,9*0,5*18

-8,100

VV

Mezisosoučet obsyp

-9,850

VV

zásyp

Součet

12,390

8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m	m3	9,850		0,00
---	---	-----------	---	----	-------	--	------

VV

0,5*0,5*7

1,750

VV

0,9*0,5*18

8,100

VV

obsyp

Součet

9,850

9	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	19,700		0,00
---	---	----------	------------------------	---	--------	--	------

VV

obsyp*2

19,700

D 4

Vodorovné konstrukce

0,00

10	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,200		0,00
----	---	-----------	--	----	-------	--	------

D 8

Trubní vedení

0,00

11	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	18,000		0,00
----	---	-----------	--	---	--------	--	------

12	M	28613595	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m	m	18,000		0,00
----	---	----------	--	---	--------	--	------

13	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	7,000		0,00
----	---	-----------	--	---	-------	--	------

14	M	28611223	trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm	m	7,000		0,00
----	---	----------	--	---	-------	--	------

15	K	871254202	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D	m	1,000		0,00
----	---	-----------	--	---	-------	--	------

16	M	28613384	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návín se signalizační vrstvou 90 x 8,2 mm	m	1,000		0,00
----	---	----------	---	---	-------	--	------

17	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	5,000		0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--	------

18	M	28615969	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 32mm	kus	5,000		0,00
----	---	----------	--	-----	-------	--	------

19	K	877161112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	2,000		0,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--	------

20	M	28653052	elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm	kus	2,000		0,00
----	---	----------	---------------------------------	-----	-------	--	------

21	K	877161113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	1,000		0,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	28615011	elektrovarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN 16 D 32mm	kus	1,000		0,00
23	K	879161111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25	kus	1,000		0,00
24	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 25	kus	1,000		0,00
25	M	55111241	šoupě litina s násuvnými hrdly pro PE potrubí PN 10 DN 3/4"	kus	1,000		0,00
26	M	422910601	souprava zemní ventilová	kus	1,000		0,00
27	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	18,000		0,00
28	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	18,000		0,00
29	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000		0,00
30	K	894812111	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok	kus	1,000		0,00
31	K	894812142	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm	kus	1,000		0,00
32	K	894812163	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	1,000		0,00
33	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,000		0,00
34	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus	1,000		0,00
35	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového	kus	1,000		0,00
36	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,300		0,00
D 998			Přesun hmot				0,00
37	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	21,374		0,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
38	K	722231083.HNW	Ventil zpětný EA Honeywell RV280 G 3/4 PN 16 do 90°C	kus	1,000		0,00
39	K	722232062.GCM	Kohout kulový Giacomini R250DS přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000		0,00
40	K	722270101	Sestava vodoměrová závitová G 3/4	soubor	1,000		0,00
41	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,003		0,00