


Bayerova 5 - oprava bytu č. 33 - Stávající stav, bourací práce



Legenda materiálů

	BOURANÉ KONSTRUKCE		STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU
	STÁVAJÍCÍ ZDIVO		

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
1.01	Závěří	3,76	DŘEVOTŘÍSKA +PVC	VPC OMÍTKA	VPC OMÍTKA	
1.02	Koupelna + WC	2,67	TERACO	VPC OMÍTKA	VPC OMÍTKA	OLEJ. NÁTĚR v= 1600mm, OBKLAD KOLEM VANY
1.03	Komora	1,73	DŘEVOTŘÍSKA +PVC	VPC OMÍTKA	VPC OMÍTKA	
1.04	Pokoj	17,04	DŘEVOTŘÍSKA +PVC	VPC OMÍTKA	VPC OMÍTKA	
1.05	Kuchyň	13,28	DŘEVOTŘÍSKA + PVC	VPC OMÍTKA	VPC OMÍTKA	OBKLAD DO v=1270 mm
		38,48 m²				

PODLAHY:

- 1.01 - Závěří - ODSTRANIT PŮVODNÍ PODLAHU:

  - PVC
  - DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY
  - POLŠTÁŘE
  - NÁSYP 150mm
- 1.02 - Koupelna+WC - ODSTRANIT PŮVODNÍ PODLAHU:

  - TERACO 20mm
  - BET. MAZANINA 80mm
  - NÁSYP 70mm
- 1.03 - Komora - ODSTRANIT PŮVODNÍ PODLAHU:

  - PVC
  - DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY
  - POLŠTÁŘE
  - NÁSYP 150mm
- 1.04 - Pokoj - ODSTRANIT PŮVODNÍ PODLAHU

  - PVC
  - DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY
  - POLŠTÁŘE
  - NÁSYP 150mm
- 1.05 - Kuchyň - ODSTRANIT PŮVODNÍ PODLAHU

  - PVC
  - DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY
  - POLŠTÁŘE
  - NÁSYP 150mm

Stručný popis stávajícího stavu a postupu bouracích prací:

- BUDOU ODSTRANĚNY NÁTĚRY ZÁRUBNÍ A DVEŘNÍCH KŘÍDEL U VŠECH DVEŘÍ V INTERIÉRU
- VSTUPNÍ DVEŘE BUDOU VYBOURÁNY VČ. ZÁRUBNÍ
- BUDOU ODSTRANĚNY PŮVODNÍ PRAHY U VŠECH DVEŘÍ
- VŠECHNA KASTLOVÁ OKNA DO ODVĚTRÁVACÍHO PODHLEDU V CHODBĚ DOMU BUDOU ZRUŠENA, VYBOURÁNA
- BUDOU OŠKRÁBÁNY PŮVODNÍ MALBY A ODSTRANĚNY OMÍTKY V MÍSTNOSTI 1.01, 1.02, 1.03
- V MÍSTNOSTECH 1.05. A 1.06 BUDOU OSTRANĚNY PŮVODNÍ MALBY
- BUDOU ODSTRANĚNY PŮVODNÍ SPOTŘEBIČE - EL. INFR. ZÁŘIČ V KOUPELNĚ, SPORÁK V KUCHYNI A WAV V POKOJI A V KUCHYNI
- BUDOU ODSTRANĚN PŮVODNÍ OLEJOVÝ NÁTĚR V KOUPELNĚ A OBEZDĚNÍ VANY, BUDE OSTRANĚN OBKLAD V KUCHYNI
- PODLAHY JSOU PO DŘÍVĚJŠÍ OPRAVĚ, NÁŠLAPNÉ VRSTVY BUDE TŘEBA ODSTRANIT
- BUDOU ODSTRANĚNY ČÁSTI SPALINOVÝCH CEST OD PŮVODNÍCH PLYNOVÝCH TOPIDEL
- BUDOU ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ ROZVODY PLYNU, NEPODÁŘILO SE ZJISTIT KUDY VEDE PŘÍVOD PLYNU DO KUCHYNĚ (DÁLE UŽ JE NA STĚNĚ VIDITELNÝ), LZE PŘEDPOKLÁDAT, ŽE PŘÍVOD PLYNU DO KUCHYNĚ JE VEDEN VE ZDIVU OD PLYN. SKŘÍNĚ ZE ZÁDVEŘÍ PŘES KOMORU, PŘÍVODY PLYNU BUDOU ZASLEPENY
- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY A ROZVODY ZTI (VODA A ODPADY) BUDOU VYBOURÁNY A ODSTRANĚNY
- BUDOU ODSTRANĚNY VŠECHNY STÁVAJÍCÍ ZÁSUVKY A VYPÍNAČE, BUDE DEMONTOVÁN STÁVAJÍCÍ BYTOVÝ ROZVADĚČ
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SVÍTEL
- BUDOU ODSTRANĚNY ZBYTKY VYBAVENÍ (POLICE V CHODBĚ, EL. BOILER POLOŽENÝ NA PODLAZE V POKOJI AJ.)
- TL. OBVODOVÝCH STĚN BYTU JE ORIENTAČNÍ (PŘI ZA MĚŘENÍ JE NEBYLO MOŽNO OVĚŘIT)
- STÁVAJÍCÍ NOVÉ VODOMĚRY BUDOU DEMONTOVÁNY A PŘEDÁNY SPRÁVCI DOMU

Ing. Petr Machynka Zahradní 1158, Uherské Hradiště, 686 06 IČ: 75231034 ČKAIT 1004921			Zodp. projektant: Ing. Petr Machynka		Otisk razítka:	
			Projektant: Ing. Petr Machynka			
Investor: Statutární město Brno, Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno						
Místo: Brno	Stupeň: DSP	Datum: Červen 2018			Podpis:	
Měřítko: 1 : 50	Akce:  Bayerova 5 - oprava bytu č. 33  Bayerova 575/5, Brno, par.č. 1289, k.ú. Veverí (610372)				Č. výkresu:  D.1.1.1	Paré:  1
Číslo zakázky:						