


VÝKRES: BAYEROVA 5 - oprava bytové jednotky č.37, 4NP
ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Rozvody ZTI



Legenda materiálu

ZDÍVO

Legenda místností

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	DRUH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROP	POZN.
4.01	CHODBA	18,1	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTY
4.02	POKOU 1	20,6	PARKETY	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTY
4.03	POKOU 2	23,7	PARKETY	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTY
4.04	KUCHYŇ	14,8	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	OBKLAD ZA LINKOU
4.05	SPÍŽ	2,8	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	KER. SOKL
4.06	WC	1,2	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	OBKLAD v. 1600mm
4.07	KOUPELNA	3,3	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	OBKLAD v. 2100mm
4.08	BALKON	3,2	BETON-DLAŽBA	-	-	-
CELKEM		87,7				

LEGENDA POTRUBÍ

- VODA STUDENÁ - NÁPOJIT NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ (REVIZNÍ DVÍŘKA 300x300 mm)
- VODA TEPLÁ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE - NÁPOJIT NA STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ
- MATERIÁL ROZVODŮ STUDENÉ VODY: PPR - PN20
- MATERIÁL ROZVODŮ TV: PPR - PN20
- MATERIÁL PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE: SYSTÉM HT-PP

Poznámka

- UMÝVADLO BÍLÉ ŠÍŘKY 55CM SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERÍ, TLAKOVÉ HADICE PN20, ZKRVI/2" S FILTREM, SIFON CHROM
- AKRYLÁTOVÁ OBDĚLNÍKOVÁ VANA, 120x70, ZASTĚNA S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, NASTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE SE SPRCHOU A TYČÍ S POSUVNÝM DRŽÁKEM SPRCHY, OBEZDĚNÁ Z PÓROBET. TVÁRNIC TL. 75mm, HRANA OPATŘENA HLINÍKOVOU LIŠTOU (PRAVOUHL.)
- K DŘEZU ZKRVI/2" S FILTREM, TLAKOVÉ HADICE PN20, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE S DLOUHÝM RAMÍNKEM, SIFON BILÝ
- ZÁVĚSNÝ WC KOMPLET GEBERIT KOMBI-FIX, PŘEDNÍ OVLÁDÁNÍ, SEDÁTKO BÍLÉ, 1xRV1/2", OBEZDÍVKA Z PÓROBET. TVÁRNIC TL. 100mm
- VODOROVNÉ ROZVODY TV A SV BUDOU VEDENY VE ZDI
- ODSTRANIT VEŠKERÉ NEPOTŘEBNÉ ROZVODY KANALIZACE A VODY V TRASE NOVÝCH ROZVODŮ
- NUTNO POČÍTAT S VÝMĚNOU STÁVAJÍCÍHO VODOMĚŘU ZA NOVÝ - DODÁVÁ SPRÁVCE DOMU - NOVÁ NIKA A OSAZENÍ DVÍŘEK 300/300/150
- POTRUBÍ VODY SPÁDOVAT K VÝTOKUM U ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
- POTRUBÍ VODY BUDE OPATŘENO NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ TL. 9mm
- VÝŠKY A POLOHY PŘIPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU UPŘESNĚNÝ NA ZÁKLADĚ VYBRANÉHO TYPU ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU INVESTOREM
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.
- TL. OBVODOVÝCH STĚN JE ORIENTAČNÍ
- KE VŠEM POUŽITÝM VÝROBKŮM BUDOU DOLOŽENY TECHNICKÉ LÍSTY

Zodp. projektant:
Ing. Zdeněk Kovář

Projektant:
Ing. Zuzana Greplová

Otisk razítka:

Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

Místo: Brno

Stupeň: DSP

Datum: Červen 2017

Měřítko: 1 : 50

Akce: BAYEROVA 5 - oprava bytové jednotky č.37

Číslo zakázky: Bayerova 5/5/5, Brno-střed, par.č. 1289, k.ú. Veverří (610372)

Název: PŮDORYS- Rozvody ZTI

Č. výkresu: D1.4.2

Paré: 1