


Bayerova 5 - oprava bytu č. 7 - Stávající stav, bourací práce

Legenda materiálů

BOURANÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU (BUDE OSTRANĚN)

STÁVAJÍCÍ ZDIVO



LEGENDA MÍSTNOSTÍ						
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
1.01	Zádveří	4,40	PVC+PRKNA	VPC OMÍTKA	VPC OMÍTKA	
1.02	Koupelna + WC	4,21	DLAŽBA	OBKLAD	VPC OMÍTKA	OBKLDA v= 2000mm
1.03	Komora	4,81	TERACO	VPC OMÍTKA	VPC OMÍTKA	SKŘÍŇ cca 2x2,2x0,6m
1.04	Pokoj + KK	16,03	2xPVC, PRKNA	VPC OMÍTKA	VPC OMÍTKA	
1.05	Pokoj	19,60	PRKNA	VPC OMÍTKA	VPC OMÍTKA	
		49,05 m²				

- P1 - SKLADBA PODLAHY (ODSTRANIT)  
- PŮVODNÍ PRKENNÁ PODLAHA  
- POLŠTÁŘE A ZÁSYP TL.100mm

P2 - SKLADBA PODLAHY - ODSTRANIT  
- 2 VRSTVY PVC  
- PŮVODNÍ PRKENNÁ PODLAHA  
- POLŠTÁŘE A ZÁSYP TL.100mm

P3 - SKLADBA PODLAHY - ODSTRANIT  
- PVC  
- PŮVODNÍ PRKENNÁ PODLAHA TL. 25mm  
- POLŠTÁŘE A ZÁSYP TL.100mm
- P4 - SKLADBA PODLAHY  
- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE TL 15mm (ODSTRANIT)  
- BETONOVÁ MAZANINA TL. 80mm (PONECHAT, ZAČISTIT)

P5 - SKLADBA PODLAHY - PONECHAT  
- PŮVODNÍ TERACO TL. 80mm
- Poznámka**
- BUDOU ODSTRANĚNY DVEŘE A ZÁRUBNĚ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ
  - VŠECHNA 3 KASTLOVÁ OKNA DO ODVĚTRÁVACÍHO PODHLEDU V CHODBĚ DOMU BUDOU ZRUŠENA, VYBOURÁNA
  - DVEŘE MEZI POKOJI BUDOU ODSTRANĚNY VČ. ZÁRUBNÍ, BEZ NÁHRADY
  - BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL
  - BUDOU ODSTRANĚNY ZBYTKY VYBAVENÍ (POLICE, KUCHYNĚ, HÁČKY, EL. OHŘÍVAČ ATD.) VIZ PROHLÍDKA PŘED PODÁNÍM NABÍDKY
  - BUDOU ODSTRANĚNY PŮVODNÍ PRAHY
  - BUDOU ODSTRANĚNY PŮVODNÍ TOPIDLA - EL BOILER, SÁLAVÉ TĚLESO V KOUPELNĚ A WAVKY V POKOJI
  - BUDOU ODSTRANĚNY ČÁSTI SPALINOVÝCH CEST OD PŮVODNÍCH PLYNOVÝCH TOPIDEL
  - BUDOU ODSTRANĚNY OMÍTKY NA STĚNÁCH (KROMĚ OMÍTEK V POKOJÍCH, KDE BUDE ODSTRANĚNA MALBA) - VIZ TZ
  - OMÍTKY NA STROPECH BUDOU PONECHÁNY, V POKOJÍCH BUDOUZE STROPŮ ODSTRANĚNY MALBY
  - BUDOU ODSTRANĚNY PŮVODNÍ KERAMICKÉ OBKLADY STĚN V KOUPELNĚ A V KUCHYNI
  - BUDE ODSTRANĚNY VŠECHNY STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY; PO ODSTRANĚNÍ DLAŽBY KOUPELNĚ BUDE PROVEDENO DŮKLADNĚ OČIŠTĚNÍ PODKLADU, TERACO V KOMOŘE BUDE PONECHÁNO JAKO PODKLAD, BUDE OČIŠTĚNO
  - BUDOU ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ ROZVODY PLYNU ( BEZ NÁHRADY)
  - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY A ROZVODY ZTI (VODA A ODPADY) BUDOU VYBOURÁNY A ODSTRANĚNY
  - BUDOU ODSTRANĚNY VŠECHNY STÁVAJÍCÍ ZÁSUVKY A VYPÍNAČE, BUDE DEMONTOVÁN STÁVAJÍCÍ BYTOVÝ ROZVADĚČ
  - BUDOU ODSTRANĚNY PŘÍČKY V ROZSAHU DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
  - TL. OBVODOVÝCH STĚN BYTU JE ORIENTAČNÍ (PŘI ZA MĚŘENÍ JE NEBYLO MOŽNO OVĚŘIT)

		Zodp. projektant: Ing. Zdeněk Kovář	Otisk razítka:			
		Projektant: Ing. Zuzana Greplová				
Investor: Statutární město Brno, Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno						
Místo: Brno	Stupeň: DPS	Datum: Listopad 2018		Podpis:		
Měřítko: 1 : 50	Akce: Bayerova 5 - oprava bytu č. 7 Bayerova 575/5, Brno, par.č. 1289, k.ú. Veverí (610372)			Č. výkresu: Paré:		
Číslo zakázky:				D.1.1.2		
Název: Stávající stav, bourací práce						