

Bayerova 5 - oprava bytu č. 7 - Nový stav

Legenda materiálů

<div></div>	NOVÉ KONSTRUKCE	<div></div>	NOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC
<div></div>	STÁVAJÍCÍ ZDIVO	<div></div>	SDK STĚNY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
1.01	Zádveří	4,31	DLAŽBA	VPC OMÍTKA	SDK	SOKL v= 50mm
1.02	Koupelna+WC	3,96	DLAŽBA	OBKLAD	SDK	OBKLAD v= 2100 mm
1.03	Kuchyň. kout	4,90	DLAŽBA	VPC OMÍTKA	SDK	OBKLAD ZA KUCH. LINKOU
1.04	Pokoj	19,60	PLOVOUCÍ PODLAHA	VPC OMÍTKA	VPC OMÍTKA	MDF LIŠTY
1.05	Pokoj	16,03	PLOVOUCÍ PODLAHA	VPC OMÍTKA	VPC OMÍTKA	MDF LIŠTY
		48,80 m²				

Poznámka

- BUDOU ZAZDĚNÝ 2 OTVORY PO SPALINOVÝCH CESTÁCH V POKOJI (PO ZRUŠENÝCH KAMNECH)
- BUDE ZAZDĚN OTVOR PO DVEŘÍCH MEZI POKOJI
- DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE BUDOU VYHOTOVENY NOVÉ PŘÍČKY VČ. STAVEBNÍCH POUZDER PRO POSUVNÉ DVEŘE, V KOUPELNĚ BUDE VYHOTOVENA SDK PŘEDSTĚNA PRO VEDENÍ INSTALACÍ
- BUDOU ZAZDĚNA VŠECHNA OKNA VEDOUcí DO ODVĚTRÁVACÍHO PODHLEDU NA CHOBĚ DOMU, V KOUPELNĚ A V KUCHYNI BUDOU OSAZENY PROSTUPY PRO ODVĚTRÁNÍ, KTERÉ BUDOU OSAZENY VENTILÁTOREM A V KUCHYNI PRO NAPOJENÍ ODVĚTRÁNÍ DIGESTOŘE Z KUCHYNĚ
- BUDE ROZVEDENA NOVÁ ELEKTROINSTALACE, OSAZEN NOVÝ BYTOVÝ ROZVADĚČ, NAMONTOVÁNY NOVÉ ZÁSUVKY A VYPÍNAČE, PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACE JE VČ. ZAPRAVENÍ
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ ROZVODY ZTI A NAINSTALOVÁNY NOVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, PROVEDENÍ ZTI JE VČETNĚ ZAPRAVENÍ ROZVODŮ A OPATŘENÍ SPÁR KOLEM ZAŘ. PŘEDMĚTŮ SILIKONEM
- NOVÉ REVIZNÍ OTVORY (VODOMĚRY, HL. UZÁVĚR VODY) BUDOU OSAZENY NOVÝMI DVIŘKY (VČ. RÁMEČKU)
- V MÍSTNOSTI 1.04 A 1.05, BUDOU OPRÁVENY OMÍTKY NA STĚNÁCH - DO 30% (ZEJMÉNA ZAPRAVENÍ PO ŘEMESLECH)
- V MÍSTNOSTI 1.01, 1.02 A 1.03 BUDE OPRÁVENA OMÍTKA NA STĚNÁCH VE 100%, V MÍSTĚ OBKLADŮ SE NEBUDOU PROVÁDĚT ŠTUKOVÉ VRSTVY
- BUDE PROVEDENO ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ PO ŘEMESLECH; A NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA; NA EXPONOVANÁ MÍSTA BUDE VLOŽENA ARMOVANÁ SÍŤOVINA ; PROVEDE SE PENETRACE A 2X VRCHNÍ NÁTĚR STĚN - 100%
- V KOUPELNĚ, V ZÁDVEŘÍ A KK BUDOU PROVEDENY NOVÉ SDK PODHLEDY NA PŘÍMÉ ZÁVĚSY, KTERÉ BUDOU FINÁLNĚ OPATŘENY PENETRACÍ A 3 NÁSOBNÝCH BÍLÝM NÁTĚREM
- SKLADBY PODLAH BUDOU PŘI REALIZACI VÝŠKOVĚ UZPŮSOBENY , ABY SE DOSÁHLO STEJNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ V CELÉM BYTU
- V KOUPELNĚ BUDE PŘED NALEPENÍM OBKLADŮ A DLAŽBY PROVEDEN HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR VČ. SYSTÉMOVÝCH ROHOVÝCH PÁSEK, NA CHODBĚ BUDE DLAŽBA DOPLNĚNA NA STĚNÁCH SOKLEM Z KERAMICKÉ DLAŽBY
- V KOUPELNĚ A V KUCHYŇSKÉM KOUTU BUDOU PROVEDENY NA STĚNÁCH NOVÉ KERAMICKÉ OBKLADY
- V CHODBĚ A KOUPELNĚ A V KK BUDE PROVEDENA NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA, VČ. PŘÍPRAVY PODKLADU - VIZ SKLADBY PODLAH
- V POKOJÍCH BUDE NOVÁ PLOVOUCÍ, LAMINÁTOVÁ PODLAHA VČ. KOMPLETNĚ NOVÉHO PODKLADU
- V KOUPELNĚ BUDE OSAZEN NOVÝ EL. KOTEL, KTERÝ BUDE SLOUŽIT PRO VYTÁPĚNÍ I OHŘEV TUV (ZÁSOBNÍK TUV POD KOTLEM)
- STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTU BUDOU KOMPLETNĚ ZREPASOVÁNY VČ. KOVÁNÍ
- V INTERIÉRU BUDOU OSAZENY NOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DVEŘE DO KOUPELNY A POKOJŮ; BUDOU DODÁNY NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE DO NOVĚ OSAZENÝCH OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ A POSUVNÉ DVEŘE DO KOUPELNY, U DVEŘÍ BUDE JEDNOTNÉ KOVÁNÍ
- BUDOU OSAZENY NOVÉ PRAHY DVEŘÍ
- STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ (OKNA) BUDOU VYČIŠTĚNA A SEŘÍZENY
- BUDE DODÁNA KUCHYŇSKÁ LINKA VČ. DŘEZU, VESTAVNÉ EL. TROUBY, INDUKČNÍ VARNÉ DESKY A DŘEZOVÉ BATERIE
- SOUČÁSTÍ KUCHYNĚ JE I DIGESTOŘ VESTAVENÁ POD HORNÍ SKŘÍŇKU NAD INDUKČNÍ DESKOU S ODVĚTRÁNÍM DO NOVÉHO OTVORU
- TL. OBVODOVÝCH STĚN JE ORIENTAČNÍ
- KE VŠEM POUŽITÝM VÝROBKŮM BUDOU DOLOŽENY TECHNICKÉ LISTY
- PŘI REALIZACI BUDOU DODRŽENY ZÁVAZNÉ NORMY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY STANOVENÉ VÝROBCI POUŽITÝCH MATERIÁLŮ

- P1 - SKLADBA PODLAHY (KOUPELNA)
- KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEX. TMELU tl. 15mm
 - HLOUBKOVÁ PENETRACE
 - HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR
 - NIVELAČNÍ VRSTVA
 - PENTRACE
 - OČIŠTĚNÝ STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ POTĚR

- P2 - SKLADBA PODLAHY (ZÁDVEŘÍ)
- KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEX TMELU tl. 15mm
 - HLOUBKOVÁ PENETRACE
 - DESKY OSB 4 PD tl. 12mm, 2 VRSTVY LEPENÉ NA KŘÍŽ, SPŘAŽENÉ VRUTY
 - DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY TL. 40mm
 - VYROVNÁVACÍ PODSYP Z LEHČENÉHO KAMENIVA 40mm - NAPŘ. LIAPOR
 - STÁVAJÍCÍ NÁSYP - VYROVNÁN DO POŽADOVANÉ VÝŠKY

- P3 - SKLADBA PODLAHY (KUCHYŇSKÝ KOUT)
- KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEX. TMELU tl. 15mm, SOKL
 - PENETRACE - ADHÉZNÍ MŮSTEK
 - OČIŠTĚNÉ STÁVAJÍCÍ TERACO

- P4 - SKLADBA PODLAHY (POKOJE)
- PLOVOUCÍ PODLAHA - LAMINO, MDF LIŠTY
 - MIRELON TL. 4mm
 - DESKY OSB 4 PD tl. 12mm, 2 VRSTVY LEPENÉ NA KŘÍŽ, SPŘAŽENÉ VRUTY
 - DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY TL. 40mm
 - VYROVNÁVACÍ PODSYP Z LEHČENÉHO KAMENIVA 20mm - NAPŘ. LIAPOR
 - STÁVAJÍCÍ NÁSYP - VYROVNÁN DO POŽADOVANÉ VÝŠKY

- S1 - SKLADBA STROPU (ZÁDVEŘÍ A KUCHYŇ)
- SDK ROŠT (ROČT ZAVĚŠEN NA PŘÍMÉ ZÁVĚSY)
 - SÁDROKARTONOVÁ DESKA tl. 12,5mm
 - PENETRACE
 - 3 VRSTVY BÍLÉHO STANDARDNÍHO NÁTĚRU

- S2 - SKLADBA STROPU (KOUPELNA)
- SDK ROŠT (PŘÍMÉ ZÁVĚSY)
 - PAROTĚSNÁ FÓLIE
 - VODĚODOLNÁ SÁDROKARTONOVÁ DESKA tl. 12,5mm
 - PENETRACE
 - 3 VRSTVY BÍLÉHO NÁTĚRU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI

- S3 - SKLADBA STROPU (POKOJE)
- STÁVAJÍCÍ VPC OMÍTKA (OČIŠTĚNÁ A PŘETMELENÁ)
 - PENETRACE
 - 2 VRSTVY BÍLÉHO STANDARDNÍHO NÁTĚRU

 <div>INFRA PROJEKT</div>		Zodp. projektant: Ing. Zdeněk Kovář	Otisk razítka:	
		Projektant: Ing. Zuzana Greplová		
Investor: Statutární město Brno, Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno				
Místo: Brno	Stupeň: DPS	Datum: Listopad 2018	Podpis:	
Měřítko: 1 : 50	Akce: Bayerova 5 - oprava bytu č. 7 Bayerova 575/5, Brno, par.č. 1289, k.ú. Veveří (610372)		Č. výkresu: D.1.1.3	Paré:
Číslo zakázky:				
Název: Nový stav				