

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 19-051 Körnerova 8 - rekonstrukce VS-změna páry na horkou vodu**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem bez DPH**

**0,00** CZK

v

dne

**22.07.2019**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>PS 01.1</b>	<b>Technologie VS+ stavební úpravy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
01	Demontáže	0	0		0	
02	Nová technologie VS	0	0		0	
03	Stavební úpravy	0	0		0	
Celkem za stavbu					0	0

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
64	Výplně otvorů	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00	
722	Vnitřní vodovod	PSV			0,00	
725	Zařizovací předměty	PSV			0,00	
728	Vzduchotechnika	PSV			0,00	
732	Strojovny	PSV			0,00	
733	Rozvod potrubí	PSV			0,00	
734	Armatury	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	

767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
799	Ostatní	PSV			0,00	
M99	Ostatní práce "M"	MON			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

## Položkový rozpočet

S:	19-051	Körnerova 8 - rekonstrukce VS-změna páry na horkou vodu
O:	PS 01.1	Technologie VS+ stavební úpravy
R:	01	Demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>0,00</b>		
1	713300822R00	Odstranění tepelné izolace z pásů ploch tvarových	m2	18,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
2	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	18,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
3	713400832R00	Odstranění pevné izol.potrubí vč.úpravy	m2	12,50000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
4	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%			0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
5	998713293R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 500 m	%			0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
<b>Díl: 728</b>		<b>Vzduchotechnika</b>				<b>0,00</b>		
6	728614821R00	Dmtž ventilátoru axiál.nízko tl. potrub. do d 200mm	kus	2,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
<b>Díl: 732</b>		<b>Strojovny</b>				<b>0,00</b>		
7	724111811R00	Demontáž čerpadel kalových	soubor	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
8	724311811R00	Demontáž nádrže tlakové 300 litrů, ExN	soubor	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
9	732110811R00	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 100 mm	m	1,50000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
10	732211813R00	Demontáž ohříváků zásobníkových ležatých do 630 l	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
11	732213813R00	Rozřezání demontovaných ohříváků do 630 l	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
12	732214813R00	Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 630 l	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
13	732221813R00	Demontáž protiproud.výměníku s vložkou U do 16 m2	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
14	732223814R00	Rozřezání demont.výměníku s vložkou U, do 40 m2	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
15	732224813R00	Vypuštění vody z výměníku s vložkou U do 16 m2	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
16	732292820R00	Rozřezání podpěrných konstrukcí výměníků tepla	soubor	2,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
17	732293810R00	Rozřezání podpěrných konstrukcí nádrží a nádob	soubor	2,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
18	732320812R00	Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 100 l, Kalník,úpravna vody	kus	4,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
19	732320815R00	Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 1000 l, Kondenzátní nádrž	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
20	732324812R00	Vypuštění vody z nádrží o obsahu 100 l, Kalník	kus	2,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
21	732324815R00	Vypuštění vody z nádrží o obsahu 1000 l, Kondenzátní nádrž	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
22	732393815R00	Rozřezání demontovaných nádrží, do 1000 l (Konden.nádrž)	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
23	732420811R00	Demontáž čerpadel oběhových DN 25, Cirk.čerp.	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
24	732420814R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 65	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
25	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%			0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
26	998732293R00	Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m	%			0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				<b>0,00</b>		
27	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	12,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
28	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	4,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
29	733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38	m	32,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
30	733120819R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3	m	25,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
31	733120826R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89	m	12,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
32	733140821R00	Odřezání odvzdušňovací stříšky	kus	2,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
33	733170801R00	Demontáž potrubí z plastových trubek D 25 mm	m	3,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
34	733170804R00	Demontáž potrubí z plastových trubek D 50 mm	m	12,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
35	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%			0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
36	998733293R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	%			0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
<b>Díl: 734</b>		<b>Armatury</b>				<b>0,00</b>		
37	722260814R00	Demontáž vodoměrů závitových G 5/4	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
38	734100811R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50	kus	18,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
39	734100812R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100	kus	6,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
40	734100821R00	Demontáž armatur se třemi přírubami do DN 50	kus	2,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
41	734160814R00	Demontáž odvaděčů kondenzátu do DN 50	kus	2,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
42	734190814R00	Rozpojení přírubového spoje DN 50	kus	9,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
43	734190818R00	Rozpojení přírubového spoje do DN 100	kus	4,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
44	734200822R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1	kus	3,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
45	734200823R00	Demontáž armatur se 2závity do G 6/4	kus	9,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
46	734200824R00	Demontáž armatur se 2závity do G 2	kus	2,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I

### Položkový rozpočet

S:	19-051	Körnerova 8 - rekonstrukce VS-změna páry na horkou vodu
O:	PS 01.1	Technologie VS+ stavební úpravy
R:	01	Demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
47	734410811R00	Demontáž teploměrů přímých a rohových	kus	4,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
48	734410851R00	Demontáž teploměrů - jímky, jímky k čidlům	kus	6,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
49	734420811R00	Demontáž tlakoměrů se spodním připojením	kus	4,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
50	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%			0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
51	998734293R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m	%			0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>	<b>0,00</b>					
52	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	151,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
53	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	0,58000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
54	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	3,18180		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
55	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	3,18180		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
56	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,18180		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
57	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	3,18180		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
58	V97900001	Výkup kovového šrotu	t	2,36000		0,00	Vlastní	Indiv

<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>	<b>0,00</b>					
59	005124010R	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	hod	5,00000		0,00	RTS 19/ I	Indiv

Bude popsána a uvedena ve stavebním deníku.

<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	19-051	Körnerova 8 - rekonstrukce VS-změna páry na horkou vodu
O:	PS 01.1	Technologie VS+ stavební úpravy
R:	02	Nová technologie VS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>0,00</b>		
1	713411121R00	Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá	m2	34,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
2	283771029R	Izolace potrubí Mirelon PRO 20x25 mm šedočerná	m	9,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
3	631547215R	Pouzdro potrubní izolační 35/40 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	7,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
4	631547216R	Pouzdro potrubní izolační 42/40 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	14,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
5	631547317R	Pouzdro potrubní izolační 48/50 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	31,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
6	631547319R	Pouzdro potrubní izolační 60/50 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	15,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
7	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%			0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
8	998713293R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 500 m	%			0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>0,00</b>		
9	721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 200	m	5,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
10	721171229R00	Trubka pro excentrické připojení WC, HL204, D 110	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
11	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	3,50000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
12	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	1,50000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.								
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.								
13	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm	m	2,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.								
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.								
14	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	6,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
15	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	3,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
16	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
17	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
18	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací HL900, přívzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
19	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	16,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
20	28651861.AR	Přechod litina-PVC kanalizační KGUG DN 125 PVC	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
21	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,02788		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>0,00</b>		
22	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom., PN20	m	9,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
23	722172633R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 32x5,4 mm, PN20	m	7,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
24	722172634R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 40x6,7 mm, PN20	m	14,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
25	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	2,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
26	722269112R00	Montáž vodoměru závitového jedn. suchob. G3/4"	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
27	722269113R00	Montáž vodoměru závitového jedn. suchob. G1"	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
28	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	16,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Včetně dodávek vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
29	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	14,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Včetně dodávek vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
30	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	30,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Včetně dodání desinfekčního prostředku.								

## Položkový rozpočet

S:	19-051	Körnerova 8 - rekonstrukce VS-změna páry na horkou vodu
O:	PS 01.1	Technologie VS+ stavební úpravy
R:	02	Nová technologie VS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	388214362R.01	Vodoměr rádiový antimagnetický suchoběžný, jednotokový DN 15, na závit G 3/4, Q=1,6 m3/hod, l=110mm	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
32	388214362R.02	Vodoměr rádiový antimagnetický suchoběžný, jednotokový DN 20, na závit G 1, Q=4,0 m3/hod, l=130mm	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
33	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%			0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
34	998722293R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 500 m	%			0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>0,00</b>		
35	725013138RT1	Klozet kombi,nádrž s armat.odpad svislý,bílý, včetně sedátka v bílé barvě	soubor	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
36	725017132R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	soubor	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
37	725017138R00	Kryt sifonu umyvadel, bílý	soubor	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
38	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	3,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
39	725823111RT0	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvor.odpadu, základní	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
40	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,05531		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
<b>Díl: 728</b>		<b>Vzduchotechnika</b>				<b>0,00</b>		
41	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	2,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
42	210290751R00	Montáž ventilátoru do 1,5 kW	kus	2,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
43	42912010R.01	Ventilátor radiální do potrubí s montáží na stěnu D=150mm,min. 500 m3/hod, 98 W, max. 47 dB	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
44	42981183R	Spiro roura hladká d 150, délka 1 m	m	2,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
45	429822004R	Oblouk segmentový 90°, d 150 mm Pz plech	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
46	998728201R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	%			0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
<b>Díl: 732</b>		<b>Strojovny</b>				<b>0,00</b>		
47	732199100RM1	Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku	soubor	15,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
48	732219301R00	Montáž ohřívačů vody stojat.do 200 l	soubor	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
49	732311111R00	Nádrž na kondenzát 4hran. Nxx-211, 60 l-provizorní	soubor	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
50	732339109R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 300 l	soubor	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
51	9 R01	hodina - Montáž KPS blok UT 1 x 65 kW, 1 x TV 90 kW, vč. tepelných izolací, třída 4	h	18,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
52	V7320002	KPS blok UT 1 x 65 kW, TV 1 x 90 kW vč. všech izolací a pouzder,1 x EN-300 l a nádoby TV-150 l, dle specifikace souboru KPS v TZ a zároveň v souladu s výkresovou částí	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
53	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%			0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
54	998732293R00	Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m	%			0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				<b>0,00</b>		
55	733121210R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 22 x 2,6 mm, dop.	m	4,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
56	733121212R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 28 x 2,6 mm, exp.,kondenzát	m	12,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
57	733121215R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 38 x 2,6 mm	m	1,50000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
58	733121216R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 44,5 x 2,6 mm	m	31,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
59	733121219R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 60,3 x 2,9 mm	m	14,50000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
60	733123116R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 44,5 x 2,6 mm	kus	8,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
61	733123119R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 60,3 x 2,9 mm	kus	2,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
62	733141102R00	Odvzdušňovací nádoby z trub.ocelových do DN 50	kus	2,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
63	733190217R00	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí do D 51	m	43,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Včetně dodávek vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
64	733190219R00	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 60,3	m	14,50000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I



## Položkový rozpočet

S:	19-051	Körnerova 8 - rekonstrukce VS-změna páry na horkou vodu
O:	PS 01.1	Technologie VS+ stavební úpravy
R:	02	Nová technologie VS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
65	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%			0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
66	998733293R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	%			0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
<b>Díl: 734</b>		<b>Armatury</b>				<b>0,00</b>		
67	734109312R00	Montáž přírub.armatur se 2 přírub.PN 2,5-4,0, Měřiče tepla	soubor	2,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
68	734172112R00	Mezikusy z ocel.trubek hlad., jednoznačné , Měřiče tepla	soubor	2,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
69	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 1/2, RV-primár	kus	2,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
70	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 3/4	kus	2,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
71	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 1	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
72	734213112R00	Ventil automaticky odvzdušňovací, DN 15	kus	2,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
73	734235121R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 15	kus	2,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
74	734235155R00	Kohout kul.vnější-vnitřní z. DN 32, páčka	kus	4,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
75	734263315R00	Šroubení topenářské, přímé, DN 32	kus	4,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
76	734494121R00	Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm	kus	9,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
77	230023008R00	Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg DN 15	kus	2,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
78	4223170102R	Kohout kulový ocelový přivařovací, DN 15, PN 40	kus	2,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
79	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%			0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
80	998734293R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m	%			0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>0,00</b>		
81	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	12,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
82	V7670001	Dodávka ocelového uložení	kg	12,00000		0,00	Vlastní	Indiv
83	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%			0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
84	998767293R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 500 m	%			0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>0,00</b>		
85	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	1,50000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
včetně pomocného lešení.								
86	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email, Neizolované	m	10,50000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
87	783424740R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní, Izolované	m	47,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>0,00</b>		
88	V7990001	Autorský dozor	h	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
89	V7990002	Požární hlídka po dokončení svařovacích prací	hod	48,00000		0,00	Vlastní	Indiv
90	V7990006	Revize expanzní nádoby	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
91	V7990007	Provozní řád VS	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Bude předán objednateli v požadované formě a a v požadovaném počtu.								
92	V7990008	Zaškolení obsluhy VS	hod	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Seznámení obsluhy s instalovaným technickým zařízením, vysvětlení ovládání fungování zdroje.								
93	V7990009	Spuštění výměníkové stanice	hod	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
94	V7990010	Dokladová část k realizaci	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
<b>Díl: M99</b>		<b>Ostatní práce "M"</b>				<b>0,00</b>		
95	904 R01	Dilatační zkouška	h	8,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Provozní zkouška.								
96	904 R02	Topná zkouška	hod	72,00000		0,00	RTS 19/ I	Indiv
Jedná se o provozní zkoušku dle požadavku ČSN EN 14336 - Tepelné soustavy v budovách - Montáž a přejímka teplovodních tepelných soustav a pokynů k provádění dle ČSN 06 0310 Ústřední vytápění. Projektování a montáž -odst. 9.3								
97	V990001	Proplach systému	hod	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
98	V990003	Napuštění a odvzdušnění otopného systému	hod	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>0,00</b>		
99	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		0,00	RTS 19/ I	Indiv

### Položkový rozpočet

S:	19-051	Körnerova 8 - rekonstrukce VS-změna páry na horkou vodu
O:	PS 01.1	Technologie VS+ stavební úpravy
R:	02	Nová technologie VS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

100	005124010R	Koordinační činnost	hod	11,00000		0,00	RTS 19/ I	Indiv
-----	------------	---------------------	-----	----------	--	------	-----------	-------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Bude popsána a uvedena ve stavebním deníku.

<b>Díl: ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>					<b>0,00</b>		
----------------	------------------------	--	--	--	--	-------------	--	--

101	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	Kč	3 000,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
-----	---------	-------------------------------------	----	-------------	--	------	-----------	-----------

Doprava materiálu a osob k místu realizace.

102	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00	RTS 19/ I	Indiv
-----	------------	----------------------------------	--------	---------	--	------	-----------	-------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>		
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	19-051	Körnerova 8 - rekonstrukce VS-změna páry na horkou vodu
O:	PS 01.1	Technologie VS+ stavební úpravy
R:	03	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 výkop vnitřní pro kan. : 2,75*,8 výkop vnitřní pro kan. : 1,55*,6*,8	m3	2,94400		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
2	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 3	m3	2,94400		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
3	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	8,80000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	8,80000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zásyp kan. výkopu : 3,68*,8 zásyp šachty kondenzát. hosp. : 1,5*1,924*1,05 zásyp kan. výkopu : 1,55*,6*,8	m3	6,71830		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
6	58337213R	Štěrkopísek frakce 0-32 Z	m3	6,71830		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 100% z objemu výkopů	m3	11,22827		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
8	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m, (odvoz na skládku) rozdíl mezi objemem výkopů a zásypů	m3	11,22827		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>0,00</b>		
9	078872111R00	Osazení ocel. nosníků, prefabrikátů při opravách	m	3,90000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
10	310235241RT2	Zazdívká otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm, s použitím suché maltové směsi	kus	3,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
11	310236261RT1	Zazdívká otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm, s použitím suché maltové směsi	kus	3,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
12	342262612R00	Dělicí příčka W 381 kovov.kce 1x opl.tl.100 mm	m2	2,76000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
13	342262613RT1	Dělicí příčka W 381 kovov.kce 1x opl.tl.125 mm, desky aquapanel tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,64000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
14	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí, betonem třídy C 25/30, instal. kanálky	m3	0,24300		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
15	13331512R	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x5 mm, 11375	t	0,01000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
16	13380520R	Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli S235, 11375	t	0,01443		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>0,00</b>		
17	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropích a klenbách, prostupy po demontáži expanz. potr.	kus	2,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>0,00</b>		
18	602011121RT1	Omítka jádrová sanační Cemix 084, ručně, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	5,40000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
19	602016101R00	Postřik stěn cementový PROFÍ Spritzer ručně	m2	5,40000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>0,00</b>		
20	611421311R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hrubých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	25,90000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
21	612421311R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	18,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
22	614471711R00	Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 10 mm	m2	2,50000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
23	621481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-podhledy, včetně výztužné sítě a stěrky tmelu Cemix	m2	2,50000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>0,00</b>		
24	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 podlaha kari síť 100/100/6 : 29,6*0,00444	t	0,13142		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
25	631313711RM1	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 , z betonu prostého Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.	m3	2,96000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
26	631315511R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15, podklad. bet.tl. 100mm Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.	m3	0,85400		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
27	632411150RT2	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm, cementový potěr 30 Cemix 030, 30 MPa	m2	29,59000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I

## Položkový rozpočet

S:	19-051	Körnerova 8 - rekonstrukce VS-změna páry na horkou vodu
O:	PS 01.1	Technologie VS+ stavební úpravy
R:	03	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	632479122R00	Reprofi.potěr BASF, PCI Pericem EBF Spec.tl.do 5mm	m2	4,64000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
29	713121118RU1	Montáž dilatačního pásu podél stěn, včetně dodávky ISOVER N/PP 15x100x1000 mm	m	35,80000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>0,00</b>		
30	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
31	642942212RT2	Osazení zárubně do sádkarton. příčky tl. 100 mm, včetně dodávky zárubně 700/100	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Včetně kotvení rámu do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).								
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>0,00</b>		
32	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	35,20000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
33	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách, 5x	m2	405,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>		
34	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,16875		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
vysekání drážky v podlaze : ,45°,45°,5				0,10125				
vyb. soklu : 1,5°,15°,3				0,06750				
35	963015111R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,06 t	kus	19,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
36	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	3,66600		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
vyb. podl. v chodbě : 4,7°1,8°,15				1,26900				
vyb. podl. VS : 4,7°3,4°,15				2,39700				
37	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	5,57000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
38	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,30000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
39	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
40	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	16,10000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
41	976075211R00	Vybourání ocel.konzol hmotnost do 20 kg	t	0,04000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
42	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	56,20000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
43	460680025RT1	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 100 cm, plochy do 0,25 m2	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>		
44	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	14,85479		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>0,00</b>		
45	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	28,90000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
46	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	28,90000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
dvouvrstvá								
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>0,00</b>		
47	721223423RT2	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N, mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
48	721223590R00	Souprava izolační HL83 pro balkon. a podl. vpustí	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
49	721300945R00	Pročištění podlahových vpustí DN 100	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
<b>Díl: 728</b>		<b>Vzduchotechnika</b>				<b>0,00</b>		
50	728415814R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2	kus	3,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
51	728611822R00	Dmťz ventilátoru radiál.nížkotl.potrub.do d 200 mm	kus	2,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
52	31395610R	Panel z pevné sítě Armanet typ 60/200, větr. mřížka dle rozm. stáv. rámu	m2	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Položka pořadí 63 : 1,00000				1,00000				
53	611410452R	Sít' proti hmyzu Fakro typ AMS 03 66 x 98 cm, do větr. mřížky	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
<b>Díl: 732</b>		<b>Strojovny</b>				<b>0,00</b>		
54	732199100RM1	Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku	soubor	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>0,00</b>		
55	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřiravých 1kř.do 0,8 m	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
56	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřiravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
57	54914588R	Kliky se štítem mezip s ukazatelem 804 Cr	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I

## Položkový rozpočet

S:	19-051	Körnerova 8 - rekonstrukce VS-změna páry na horkou vodu
O:	PS 01.1	Technologie VS+ stavební úpravy
R:	03	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
58	549146400R	Bezpečnostní kování BK RX802-40 EXCLUSIVE, RC3, klika-knoflík Cr	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
59	553407013R	Dveře CDM.d - 900x1970 L,P, celokovové vnitřní, oboustranně opláštěné, hladké	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položka pořadí 56 : 1,00000

1,00000

60	61165441R	Dveře vnitřní lamino CPL plné VENECIA 1kř. 70x197, odlehčená DTD, profilované	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
----	-----------	---	-----	---------	--	------	-----------	-----------

Položka pořadí 55 : 1,00000

1,00000

<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>	<b>0,00</b>
-----------------	------------------------------	-------------

61	389941012R00	Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 10 kg, osazovací rám ventilace	kg	10,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	----------	--	------	-----------	-----------

Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu.

62	727212159R00	Manžeta protipožární PVC (šedé) D 100 mm	kus	3,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
----	--------------	--	-----	---------	--	------	-----------	-----------

Včetně montáže a dodávky tvarovek nebo armatur, bez zednických výpomocí.

63	767591221R00	Montáž vzduchotechnické mřížky bez prostupu	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
64	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
65	549146452R	Bezpečnostní kování BK RX4-40 EXCLUSIVE, RC3, klika-klika nerez mat Ti	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
66	54917035R	Zavírač dveří hydraulický K 204 č.12 stříbrná	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položka pořadí 64 : 1,00000

1,00000

67	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,01249		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	---------	--	------	-----------	-----------

<b>Díl: 777</b>	<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>	<b>0,00</b>
-----------------	-------------------------------------	-------------

68	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem, Escosil (Schomburg)	m	33,50000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
----	--------------	---	---	----------	--	------	-----------	-----------

vč. dodávky a montáže silikonu.

69	777611901R00	Opravy podlah-epoxidová penetrace S 1300	m2	33,54000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	----------	--	------	-----------	-----------

<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>	<b>0,00</b>
-----------------	---------------	-------------

70	783124220R00	Nátěr syntetický OK "B" 1x + 2x email, zár., kov. dv.	m2	6,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
71	783851223R00	Nátěr epoxidový betonových podlah Ekopox 640	m2	33,54000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I

včetně penetrace.

72	783893282R00	Nátěr sanační vlhkého zdiva Navom 2 PPV dvojnásob.	m2	56,20000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	----------	--	------	-----------	-----------

včetně pomocného lešení.

73	246203390000R	Email synt. Industrol S 2013/1110 šed' světlá	kg	1,40000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
----	---------------	---	----	---------	--	------	-----------	-----------

<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>	<b>0,00</b>
-----------------	--------------	-------------

74	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	43,90000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
75	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	43,90000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
76	784441010R00	Malba latexová 2x, 1barevná, místnost v. do 3,8 m	m2	17,68000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
77	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	43,90000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
78	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	50,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I

<b>Díl: M99</b>	<b>Ostatní práce "M"</b>	<b>0,00</b>
-----------------	--------------------------	-------------

79	210192721R00	Štítek označovací pro přístroje - šroubovaný	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
80	44984124R	Přístroj hasicí práškový NEURUPPIN PG 6 PDC	kus	1,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I

<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>	<b>0,00</b>
-----------------	--	-------------

81	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	11,53537		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
82	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	11,53537		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

83	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	11,53537		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I
84	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	11,53537		0,00	RTS 19/ I	RTS 19/ I

<b>Díl: VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>	<b>0,00</b>
----------------	-------------------------	-------------

85	005121031R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000		0,00	RTS 19/ I	Indiv
----	------------	--	--------	---------	--	------	-----------	-------

Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.

Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláři stavby do původního stavu.

Případné ohumsování.

Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.

Odvoz dočasného oplocení staveniště.

### Položkový rozpočet

S:	19-051	Körnerova 8 - rekonstrukce VS-změna páry na horkou vodu
O:	PS 01.1	Technologie VS+ stavební úpravy
R:	03	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.

Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).

Odstranění základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje.

Zrušení přípojky elektrické energie a vody.

86	005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000		0,00	RTS 19/ I	Indiv
----	------------	--	--------	---------	--	------	-----------	-------

Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.

Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.

Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny.

Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště.

Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru.

Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).

Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy)

Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie.

87	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		0,00	RTS 19/ I	Indiv
----	------------	---------------------	--------	---------	--	------	-----------	-------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

<b>Díl: ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>					<b>0,00</b>		
----------------	------------------------	--	--	--	--	-------------	--	--

88	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00	RTS 19/ I	Indiv
----	------------	----------------------------------	--------	---------	--	------	-----------	-------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>		
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání