

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	ZAKLADBA
2.01	SCHODIŠTĚ	15,00	BSB
2.02	SCHODIŠTĚ	19,20	BSB
2.03	CHODBA	28,80	BSV.U
2.04	CHODBA	22,78	BSV.U
2.05	CHODBA	9,00	BSV.U
2.06	KUCHYŇ + ÚBYTKY POKOJU	41,80	BSB
2.07	POKOJ	21,97	BSB
2.08	KOUPELNA	4,47	BSV.U
2.09	CHODBA	12,88	BSV.U
2.10	MÍSTNOST	6,90	BSV.U
2.11	MÍSTNOST	5,40	BSV.U
2.12	MÍSTNOST	5,40	BSV.U
2.13	WC	1,00	BSV.U
2.14	WC	1,00	BSV.U
2.15	POKOJ	18,88	BSB
2.16	POKOJ	17,23	BSB
2.17	POKOJ	11,03	BSB
2.18	POKOJ	20,83	BSB
2.19	POKOJ	20,83	BSB
2.20	POKOJ	17,23	BSB
2.21	POKOJ	11,32	BSB
2.22	CHODBA	28,80	BSV.U
2.23	ÚKLIDOVÁ	18,00	BSV.U
2.24	CHODBA	23,80	BSV.U
2.25	ÚKLIDOVÁ	27,80	BSV.U
2.26	WC	1,76	BSV.U
2.27	KOUPELNA	8,05	BSV.U
2.28	POKOJ	22,78	BSB
2.29	POKOJ	14,93	BSB
2.30	ÚBYTKY POKOJU	43,83	BSB
2.31	POKOJ	22,88	BSB
2.32	PŘÍSTUPNÍ MÍSTNOST	20,93	BSB
2.33	CHODBA	14,80	BSV.U
2.34	CHODBA	14,80	BSB
2.35	KOUPELNA	5,88	BSV.U
2.36	WC	1,93	BSV.U
2.37	WC	4,95	BSV.U
2.38	MÍSTNOST	11,05	BSB
2.39	MÍSTNOST	11,38	BSB
2.40	POKOJ	20,88	BSB
2.41	CHODBA	22,77	BSB
2.42	WC	1,44	BSV.U
2.43	KOUPELNA	7,68	BSV.U
2.44	VÝŤAH	68,82	BSB
2.45	POKOJ	17,45	BSB
2.46	ÚKLAD	3,42	BSB
2.47	POKOJ	19,42	BSB
2.48	POKOJ	14,53	BSB
2.49	TERASA	39,78	částečně pouze ker. dlažba
2.50	ŠATELNA	13,77	-
2.51	VÝŤAH	1,85	-
2.52	VÝŤAH	1,85	-
	PLOCHA CELKEM	785,32 m²	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DEMOVANÉ STÁVAJÍCÍ BLOKOVÝ
- NOVÉHO NOSIČ
- BOURANÉ KONSTRUKCE – JEDNOTLIVÉ PŘÍKLY/ZDIVO PŘÍČKY/MATEŘ. – VIZ POPIS VE VÝKRESU
- BOURANÉ ZDIVO KONSTRUKCE
- PŘEPOJOVANÉ PŘÍKAZY
- DŘEVĚNÉ PŘÍČKY SKLEPNÍCH KOJŮ

LEGENDA ZNAČEK

- 1000 = 2000 — DAVEČNÉ VÝZNAČNÍ KOTA ZNAMENÁ, ŽE STÁVAJÍCÍ OTVOR BUDE NAHRAZEN NA UVEDENOU HODNOTU
- HRANICE POZEMKU

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ OSOBNÍ REPROZNÁNÍ PŘÍKAZ A OSOBNÍ KONSTRUKCE BUDOU PŘEDCHOZÍ PŘÍKAZ BUDOU VYHOTOVENÉ S OHLEDEM NA MINIMÁLNÍ ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍHO VZHLEDU OBJEKTU. PŘEDCHOZÍ MATERIÁL, KTERÝ BUDE VYPRACOVÁNÍ, SVĚDOMOVACÍCH, PETROLOMOVÁNÍ PŘEDCHOZÍ.
- PROSTORY, KTERÉ NEBYLO NUTNÉ BĚHEM ZMĚŘENÍM STAVBY ZDOKUMENTOVAT, BUDOU PO ZPŘESNĚNÍM ZMĚŘENÍ A NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTI BUDOU ZPRACOVÁNÉ PŘÍPADNÉ OPRAVY ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE.
- KOORDINACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ VČETNĚ UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PROSTUPŮ BUDE ZPRACOVÁNA PO ZPŘESNĚNÍCH VŠECH PROSTORŮ A DOTČENÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ.
- BOURACÍ PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT S MAXIMÁLNÍM OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, KTERÉ BUDOU ZACHOVÁNY.
- STÁVAJÍCÍ PŮVODNÍ DLAŽBA V KOMUNIKAČNÍCH PROSTORECH BUDE ZACHOVÁNA. BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ CHRÁNIT PŮVODNÍ KAMENNOU DLAŽBU A OKRAJ TAK, ABY NEDOŠLO K JEJÍCH POŠKOZENÍ.
- V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NEBO POŽADAVKŮ ZMĚN JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENÉ S OHLEDEM NA STATICKÉ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PRACÍ PROJEKTU. V PŘÍPADĚ, ŽE SANACÍ ČÁSTÍ OBJEKTU NEBUDE NUTNÉ ZMĚŘIT, NEBO NEBUDE PŘESUNUTA, BUDE STATICKÝ NÁVRH UPŘESNĚN PO JEJ ZPŘESNĚNÍ.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ ZMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ. PŘESNÝ POPIS BOURACÍCH PRAC JEDNOTLIVÝCH POSLUŠÍ JE UVEDEN V RÁMCI TECHNICKÉ ZPRÁVY VIZ "SO 01.BP-01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA".

1.02.02 = PODLAHA 1.NP

ZADAVATEL: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. ÚZ 00 (RNN)
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. ARCH. MICHAL KRUTÍN
PROJEKTOVÁNÍ OBJEKTU: Ing. ARCH. MICHAL KRUTÍN
KONZULTACE: Ing. ARCH. MICHAL KRUTÍN
SPOLUPRÁCE: Ing. VLADIMÍR STIBOR
INVESTOR: STAVEBNÍ ÚČTO (RNN), A. S. (RNN) – STÁVO

OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽÍ 4

pro: K. ZEL. N.L. (RNN) – MČTO

STUPEŇ PROJEKTU:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
DATUM/VE ČÍSLO:	08.5.407
DATUM:	05.2.2019

BOURACÍ PRÁCE
PODLAHY 2.NP

BOURACÍ PRÁCE

MĚŘÍTKO: 1:50
ČÍSLO VÝKRESU: SO 01.BP-05