

## Sanace vlhkého zdiva (Křížová 24 oprava nebytového prstoru č.101)

P.č.	Název položky	MJ	množství	jedn. cena	celkem
	<b>chemická injektáž</b>				
SAN R01	Vrty příklepovými vrtáky o pr. 12 mm	m	271,49		
SAN R02	Vyčištění otvorů stlačeným vzduchem, pr. 12 mm	m	271,49		
SAN R03	Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem, vodný roztok siloxanu, 2 řady, horizontální (odečet – půd. plocha)	m2	22,62		
SAN R04	Zaslepení otvorů pr. 12 mm	m	271,49		
SAN R05	Siloxanový bezrozpuštědlový koncentrát, obsah účinné látky koncentrátu 100%	l	49		
SAN R06	Osazení pakrů pro tlakovou injektáž	ks	407		
SAN R07	Malba bílá, bez penetrace, 2 x, zapravení vrtů po chem.injektáži (schodiště), do v=0,5m (1,5+2,9)*0,5	m2	2,20		
	<b>Bourací práce</b>				
978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	40,33		
978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	55,33		
622904121R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči pod sanační omítky	m2	55,33		
978071221R00	Odsekání omítky a izolace lepenk. svislé nad 1 m2	m2	15,00		
	<b>Hydroizolace vodorovné a doplňky</b>				
711111006RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí včetně emulze 0,2 kg/m2	m2	123,81		
711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	123,81		
62852251	Pás modifikovaný asfalt (123,81*1,10)	m2	136,19		
SAN R08	izolační fabion - propojení dodatečné izolace zdiva a izolace podlahy šířka 400 mm, bitumenová stěrka na vyrovnané zdivo (52,8+16,5+10,9)	m	80,20		
	<b>Povrchové úpravy</b>				
SAN R09	Příplatek k omítce za antisanitační přednástřík	m2	40,33		
SAN R10	Vnitřní sanační hydrofilní systém, plnivo na bázi expandovaného vulkanického skla, tep. izol vlast ( $\lambda=0,07$ W/mK), pórovitost >60% tl. 25Mm (6+6+11,5+6,1+4,41*1,3+5)	m2	40,33		
SAN R11	Sanační vyrovnávací omítka se síranovzdorným cementem v tl. do 15mm, vnitřní omítky (100% ploch)	m2	40,33		
SAN R12	Omítka štuková vápenná ručně, vnitřní, tloušťka vrstvy 3mm	m2	40,33		
SAN R13	Malba na sanační omítky 2x, silikátová	m2	40,33		
	<b>Ostatní</b>				
SAN R14	HZS - Nespecifikované práce, provedení detailů a doplňkových sanačních prací	hod	15,00		
632921929R00	Příplatek za zalévání asfaltem podél budovy	m	14,00		
	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	362,07		
999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,84		
979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,06		
979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	121,40		
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,06		
979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	5,06		

**Cena celkem bez DPH**

**DPH 15%**

**Cena celkem včetně DPH 15%**