


PLYNOINSTALACE - PŮDORYS - NOVÝ STAV



LEGENDA:

- K** 2 x PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL PRO KASKÁDOVÉ ZAPOJENÍ. TOPNÝ VÝKON 46kW, 4,94m³/h, Rp G 3/4", V PROVEDENÍ "C"; TŘÍDA NOx5
- HUP** STÁVAJÍCÍ NIKA V CHODBĚ BYTOVÉHO DOMU
STÁVAJÍCÍ KK G 6/4"
STÁVAJÍCÍ PLYNOMĚR G16M
DEMONTÁŽ KK G 6/4"
VODIVĚ POSPOJOVAT
- + — NOVĚ NAVRŽENÉ ROZVODY PLYNU

POZNÁMKA:

MONTÁŽ SYSTÉMU ODKOUŘENÍ KOTLE BUDE POMOCÍ ORIGINÁLNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ.
MONTÁŽ BUDE PROVÁDĚT ODBORNÁ FIRMA PŘI MONTÁŽI BUDOU DODRŽENY PŘÍSLUŠNÉ ČSN, TPG A DOPORUČENÍ VÝROBCE
POTRUBÍ VEDENÉ VE ZDI BUDE OPATŘENO CHRÁNIČKAMI.
VOLNĚ VEDENÉ POTRUBÍ BUDE OPATŘENO NÁTĚREM PROTI KOROZI.
VŠECHNY UZAVÍRACÍ ARMATURY BUDOU V KULOVÉM PROVEDENÍ.
MATERIÁL VNITŘNÍCH ROZVODŮ PLYNU: POTRUBÍ OCELOVÉ.

MONTÁŽ PLYNOVODNÍCH ROZVODŮ A PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ:
DLE NOREM ČSN 73 6005, ČSN EN 1775 A PRAVIDEL TPG G 704 01 - DOMOVNÍ PLYNOVODY

PROJEKTANT	SETOP s.r.o., Brněnská 83, Holasice 664 61	<div>SETOP</div> <div>Brněnská 83, Holasice 664 61</div> <div>Telefon 603 486 989</div> <div>Setop s.r.o.</div>	
VYPRACOVALA	Marek Šedivý		
STAVEBNÍK	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69		
MÍSTO STAVBY	Francouzská 349/12, Brno, parc. č. 425		
NÁZEV STAVBY	Francouzská 12 - projektová dokumentace plynové kotelny	FORMÁT	2 A4
DÍLČÍ ČÁST	D.1.4.b - PLYNOINSTALACE	DATUM	1.2019
OBSAH:	PŮDORYS KOTELNY - NOVÝ STAV	STUPEŇ PD	DSP
		MEŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU 03