



- LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV**
- B2 DEMONTÁŽ PLASTOVÝCH OKEN, OČIŠTĚNÍ PLOCHY V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORU, ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍ OMÍTKY V NADPRÁŽÍ A OŠTĚNÍ, DEMONTÁŽ VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH PARAPETŮ NÁSLEDNĚ ZAČISTĚNÍ DANÉ PLOCHY
  - B3 DEMONTÁŽ VNĚJŠÍHO PARAPETU, NÁSLEDNĚ ZAČISTĚNÍ DANÉ PLOCHY
  - B4 DEMONTÁŽ VNITŘNÍHO PARAPETU, ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍ OMÍTKY V NADPRÁŽÍ A OŠTĚNÍ, NÁSLEDNĚ ZAČISTĚNÍ DANÉ PLOCHY
  - B5 DEMONTÁŽ PLASTOVÝCH DVEŘÍ, OČIŠTĚNÍ PLOCHY V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORU, ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍ OMÍTKY V NADPRÁŽÍ A OŠTĚNÍ
  - B10 DEMONTÁŽ A LUKVIDACE OKAPOVÉHO SYSTÉMU
  - B11 VYBOURÁNÍ ZDIVA Z CPP, CPP ULOŽIT NA PŘEDEM URČENÉ MÍSTO PRO DALŠÍ VYUŽITÍ, ZAROVNÁNÍ A ZAČISTĚNÍ HRAN BOURANÉHO OTVORU
  - B12 VYBOURÁNÍ PÁSU PRO OSAZENÍ NOVÉHO PŘEKĽADU, BOURÁNÍ NA ETAPY PŘI OSAZOVÁNÍ PŘEKĽADU, PŘESAH MIN. 125/150 mm (DLE DANÉHO TYPU PŘEKĽADU NA OBE STRANY OD HRANY BOURANÉHO OTVORU)
  - B13 REPASOVÁNÍ PŮVODNÍHO ZABRÁDLÍ NA MÍSTĚ, BEZ DEMONTÁŽE NĚKTERÉ ČÁSTI JŽ NAHRAZENY NOVÝM TYPEM ZABRÁDLÍ, PONECHÁNÍ VŠECH ČÁSTÍ A REPAS JŽ NAHRAZENÝCH ČÁSTÍ
  - B14 VYBOURÁNÍ PŘÍČKY
  - B15 DEMONTÁŽ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ, OČIŠTĚNÍ PLOCHY V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORU, ODSTRANĚNÍ OMÍTKY V NADPRÁŽÍ A OŠTĚNÍ, NÁSLEDNĚ ZAČISTĚNÍ DANÉ PLOCHY, DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO PRAHU
  - B16 DEMONTÁŽ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ, OČIŠTĚNÍ PLOCHY V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORU, ODSTRANĚNÍ OMÍTKY V NADPRÁŽÍ A OŠTĚNÍ, NÁSLEDNĚ ZAČISTĚNÍ DANÉ PLOCHY, DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO PRAHU
  - B17 DEMONTÁŽ TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
  - B18 DEMONTÁŽ SANITÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ
  - B19 DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ KUCHYNSKÉ LINKY S VYBAVENÍM A SPOTŘEBNÍ
  - B20 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OKLADU, ODSTRANĚNÍ LEPÍCÍ VRSŤVY AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI, NÁSLEDNĚ ZAČISTĚNÍ PLOCHY
  - B21 POVRCHOVÉ ÚPRAVY INTERIÉRU V CELÉ PLOŠE MÍSTNOSTI VYBOURÁNÍ PODLAHY AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI, PŘÍPADNĚ ZAKLÓP NOSNÉ K-CE, OŠKRBÁNÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK AŽ NA NOSNOU K-CL, ODSTRANĚNÍ PODHLEDOVÝCH ÚPRAV, NESOUDRNÝCH ČÁSTÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STROPU, ZAČISTĚNÍ TĚCHTO PLOCH
  - B23 ODSTRANĚNÍ NESOUDRNÝCH, NEBO VLHKÝCH ČÁSTÍ OMÍTKY VNĚJŠÍCH ZDÍ, ZAČISTĚNÍ TĚCHTO PLOCH
  - B26 DEMONTÁŽ PLASTOVÝCH DVEŘÍ A ULOŽENÍ NA PŘEDEM URČENÉ MÍSTO PRO OPĚTOVNÉ OSAZENÍ, OČIŠTĚNÍ PLOCHY V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORU, ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍ OMÍTKY V NADPRÁŽÍ A OŠTĚNÍ
  - B27 ODSTRANĚNÍ ROZVODNÍ SKŘINE
  - B39 DEMONTÁŽ ZABRÁDLÍ
  - B40 DEMONTÁŽ OBLOŽKOVÝCH ZAŘUBNÍ, OČIŠTĚNÍ PLOCHY V MÍSTĚ JEJICH UMÍSTĚNÍ, ODSTRANĚNÍ OMÍTKY V NADPRÁŽÍ A OŠTĚNÍ, NÁSLEDNĚ ZAČISTĚNÍ DANÉ PLOCHY
  - B41 DEMONTÁŽ OCELOVÝCH ZAŘUBNÍ, OČIŠTĚNÍ PLOCHY V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORU, ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍ OMÍTKY V NADPRÁŽÍ A OŠTĚNÍ
  - B42 OČIŠTĚNÍ POVRCHU PAVLAČE V CELÉ PLOŠE, ODSTRANĚNÍ NESOUDRNÝCH ČÁSTÍ A ZAČISTĚNÍ VZNIKLÝCH TRHLIN INERDOVNOSTÍ

- LEGENDA MATERIÁLŮ**
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO CPP
  - BOURANÉ ZDIVO Z CPP, OČIŠTĚNÍ A POUŽITÍ PRO ZAZDĚNÍ OTVORŮ V NOSNÝCH OBVODOVÝCH A VNITŘNÍCH ZDÍCH
  - BOURANÉ PRVKY/KONSTRUKCE
  - STÁVAJÍCÍ PRVKY/KONSTRUKCE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

PROSTOR	OZN.	NÁZEV	PLOCHA m <sup>2</sup>	PODLAHA	TOPENÍ	S.V. MÍSTNOSTI m	POZN.
009	03.009.01	KUCHYŇ	12,5	PVC/PRKNA		3,06	SDK PODHLED
	03.009.02	POKOJ	12,4	PRKNA		3,06	
	03.009.03	POKOJ	9,5	PRKNA	LOK.PLYN.TOP.-VAF	3,06	
	03.009.04	POKOJ	18,2	PRKNA		3,03	
	03.009.05	KOUPELNA	2,0	DLAŽBA		3,06	
	03.009.06	WC	1,2	DLAŽBA		3,06	
CELKEM			55,8				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA			60,5				
011	03.011.01	KOUPELNA+WC	13,7	PVC/PRKNA		3,02	SDK PODHLED
	03.011.02	POKOJ	20,4	PRKNA	LOK.PLYN.TOP.-VAF	3,05	
	03.011.03	POKOJ	21,5	PRKNA	LOK.PLYN.TOP.-VAF	3,07	
	03.011.04	KUCHYŇ	15,2	PVC/PRKNA		3,07	
CELKEM			70,8				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA			78,3				
012	03.012.01	KUCHYŇ	13,8	PRKNA		3,06	SDK PODHLED
	03.012.02	POKOJ	20,2	PRKNA		3,05	
	03.012.03	WC	1,1	PVC		3,00	
CELKEM			35,1				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA			36,2				

013	03.013.01	KUCHYŇ	6,4	PVC		3,00	
	03.013.02	POKOJ	19,1	PVC/KOBEREC		3,09	
	03.013.03	KOUPELNA+WC	4,5	DLAŽBA	LOK.PLYN.TOP._VAF	2,63	
CELKEM			30,0				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA			30,8				
014	03.014.01	KUCHYŇ	9,7	PVC/PRKNA		2,80	SDK PODHLED
	03.014.02	POKOJ	18,0	PARKETY/KOB.	LOK.PLYN.TOP._VAF	2,82	SDK PODHLED
	03.014.03	KOUPELNA+WC	2,3	DLAŽBA		2,84	SDK PODHLED
CELKEM			30,0				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA			31,4				

POZNÁMKA

- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS PŘEDVĚN V KVALITATIVNÍ TŘÍDĚ A
- ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NAPŘ. ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VÝHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

±0,000 = 206,020 m n.m. Bvp

CHRAŇENÍ AUTORSKÝM ZÁKONEM — zřekn. č.127/2000 Sb. —		Ing. Vít Ševčík		Ing. Marek Uhrinec	
zodpovědný projektant		Ing. Vít Ševčík		Ing. Marek Uhrinec	
vypracoval		Ing. Vít Ševčík		Ing. Marek Uhrinec	
investor		Statutární město Brno, městská část Brno-střed		Statutární město Brno, městská část Brno-střed	
dílce		PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - VÍDEŇSKÁ 229/11, BRNO - REKONSTRUKCE DOMU		formát	
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				datum	
obsah výkresu		PŮDORYS 3NP - BOURACÍ PRÁCE		stupeň dokumentace	
				měřítko	
				1:50	
				číslo výkresu	
				D.1.1.04	