

OZNAČENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- SK Sprchový kout
- WC Záchodová mísa
- UM Umyvadlo
- PR Pračka
- K Plynový kondenzační kotel
- VS Vodoměrná sestava
- D Dřez
- M Myčka

LEGENDA POTRUBÍ

Kanalizační potrubí

LEGENDA

Stoupací potrubí

SPÁDY

Připojovací potrubí bude vedeno v minimálním spádu 3%  
Svodné potrubí bude vedeno v minimálním spádu 2%

ORIENTAČNÍ VÝŠKY NAPOJENÍ

- WC šikmý odpad165 mm
- WC vodorovný odpad185 mm
- WC zavěšené220 mm
- Pisoár400 mm
- Bidet100 mm
- Vana130 mm
- Sprcha130 mm
- Umyvadlo530 mm
- Dřez530 – 550 mm
- Pračka750 mm
- Myčka750 mm

TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
101	Chodba	4,5000
102	Obývací pokoj	15,9600
103	Koupelna s Wc	4,8600
104	Chodba	2,9300
105	Kuchyň	12,0000
106	Pokoj	16,5300

POZNÁMKY


- Veškeré změny na stavbě musí být konzultovány s projektantem.
- V případě nesrovnalostí na staveništi nutno kontaktovat projektanta.

Revize	Datum	Popis změny	

Generální projektant  <b>rais</b>  Rais Engineering Services s.r.o. Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 Ičo: 25048023	Vypracoval <b>Antonín Rais, ml.</b>	Kontroloval <b>Ing. Antonín Rais</b>	Schválí <b>Ing. Jiří Švec</b>
	Číslo zakázky <b>1093/19</b>		
Název projektu <b>Projektová dokumentace na opravu bytů: Česká 14 – byt č. 3,4 a 7 a Koblišná 9 – byt č. 10</b>	Investor  Statutární město Brno, městská část Brno–střed Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno		
Lokalita <b>Brno</b>			

Část dokumentace D.1.4e		ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Stupeň DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
Objekt BYT č. 4		Datum 09/2019		Měřítko 1:50	
Název výkresu  PŮDORYS VNITŘNÍ KANALIZACE		Formát A3		Kopie	
		Revize —			
		Číslo výkresu D.1.4e — 03			

Tento výkres je duševním vlastnictvím firmy Rais Engineering Services s.r.o. / This drawing is intellectual property of the company Rais Engineering Services s.r.o..



STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SVODNÉ  
POTRUBÍ DN 110, V RÁMCI REKONSTRUKCE BYTU  
DOJDE K VÝMĚNĚ POTRUBÍ V RÁMCI PODLAŽÍ.