

Moravec a Prýma, v.o.s.

Lazaretní 7, Brno, 615 00
tel: +420 545 15 2729 fax: +420 545 15 2768

info@moravec-pryma.cz



Elektromontážní firma

- projektování elektro, silnoproud, slaboproud, MaR
- realizace silnoproud, slaboproud, MaR, hromosvod
- instalace Ex, automatizace - ŘS, výroba rozváděčů



VÝKAZ VÝMĚR

č.: 30676/2019

zak.č.: 3829 / 710 / 0036

zákazník: MENHIR projekt, s.r.o.

Název zakázky: BRNO - Vídeňská 229/11 - Rekonstrukce domu - elektroinstalace

účel : Stavební elektroinstalace, ochrana před bleskem

☞ Projekt je zpracován podle požadavků odběratele a slouží pro provádění stavby.

☞ V příloze jsou jednotlivé části projektu podle seznamu projektové dokumentace.

☞ Platnost projektu jsou dva roky od data vyhotovení.

☞ Tato projektová dokumentace je duševním vlastnictvím fy Moravec a Prýma, v.o.s a je chráněna autorskými právy. Užití k jinému účelu než k jakému byla určena, je dovoleno jen se souhlasem zhotovitele.

Projektant: Zdeněk Krejčí

Datum: 8/2018

Moravec a Prýma, v.o.s.

Kopie



Č.zak.:3829

Rozpis jednotlivých položek

Příloha č.: 1

Výkaz výměr

01 - INSTALAČNÍ MATERIÁL

| Poř. | Č.polož. | Název položky | Počet | Cena mat+mont | Celkem |
|--|-----------|--|---------|---------------|--------|
| 1 | 01.01.054 | Trubka ohebná PE, nízká mech.odolnost, Ø21,2/16mm | 2516 m | | |
| 2 | 01.01.056 | Trubka ohebná PE, nízká mech.odolnost, Ø34,5/29mm | 1112 m | | |
| 3 | 01.01.076 | Trubka korugovaná, ohebná, d=50mm | 52 m | | |
| 4 | 01.01.079 | Trubka korugovaná, ohebná, d=90mm | 50 m | | |
| 5 | 01.01.092 | Trubka tuhá PVC, nízká mech.odolnost Ø16/13,7mm | 180 m | | |
| 6 | 01.01.093 | Trubka tuhá PVC, nízká mech.odolnost Ø25/22,1mm | 30 m | | |
| 7 | 01.01.105 | Příchytka pro PVC trubku Ø16 | 220 ks | | |
| 8 | 01.01.106 | Příchytka pro PVC trubku Ø25 | 36 ks | | |
| 9 | 01.04.001 | Krabice instalační přístrojová prázdná univerzální d.73,5mm, h.43mm - lze spojit do řady - max.3 | 398 ks | | |
| 10 | 01.04.002 | Krabice instalační protahovací prázdná univerzální d.73,5mm, h.43mm - s víčkem bez zapojení | 72 ks | | |
| 11 | 01.04.003 | Krabice instalační odbočovací.73,5mm, h.43mm - s víčkem, vč.zapojení a pružinových svorek | 26 ks | | |
| 12 | 01.04.006 | Krabice protahovací čtvercová, pod om., s víčkem, 150x150x73mm | 8 ks | | |
| 13 | 01.04.009 | Skříň rozvodná, pod om., s víčkem, 234x176x79mm | 25 ks | | |
| 14 | 01.04.023 | Drobný montážní materiál (svorky, spoj.mat., štítky, vázací pásy, apod.) | 1 celek | | |
| 15 | 01.04.039 | Krabice do SDK přístrojová, jednoduchá | 273 ks | | |
| 16 | 01.04.040 | Krabice do SDK přístrojová, dvojnásobná | 38 ks | | |
| 17 | 01.04.041 | Krabice do SDK přístrojová, trojnásobná | 3 ks | | |
| 18 | 01.04.045 | Krabice odbočná, na povrch, plast, IP54, vč.víčka, zapojení a pružinových svorek | 186 ks | | |
| 19 | 01.05.001 | osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 6 | 1516 ks | | |
| 20 | 01.05.002 | osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8 | 192 ks | | |
| 21 | 01.05.002 | Plastová hmoždinka do sádkartonu 7x25 nylon, vč.montáže | 460 ks | | |
| 22 | 01.05.014 | osazení lustr.svorky do 3x4 vč.zapoj. | 27 ks | | |
| 23 | 01.05.019 | Příchytka - kabely/trubky na strop, vč.vázací pásy | 1210 ks | | |
| 24 | 01.05.023 | Požárně odolná příchytka pro kabel do pr.8mm, vč odolného šroubu 6.3x35mm | 48 ks | | |
| Mezisoučet za skupinu 01 bez DPH: | | | | | |

02 - OCELOVÉ KONSTRUKCE PRO VNITŘNÍ ROZVOD,PŘÍSTROJE A ROZVODNY

| Poř. | Č.polož. | Název položky | Počet | Cena mat+mont | Celkem |
|--|-----------|---|---------|---------------|--------|
| 25 | 02.01.020 | Kabelový žebřík, 60x600, příčky pro 30cm | 6 m | | |
| 26 | 02.02.004 | Kabelový žlab drátěný 150/50 se spojkami vč.podpěrek(bez víka) | 30 m | | |
| 27 | 02.02.004 | Víko kabelového žlabu - 150 | 30 m | | |
| 28 | 02.04.001 | protipožár.ucpávka průchod stropem tl. 20cm | 0,48 m2 | | |
| 29 | 02.04.003 | protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 15cm | 0,08 m2 | | |
| 30 | 02.04.004 | protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 45cm | 0,48 m2 | | |
| 31 | 02.04.005 | protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 60cm | 1,04 m2 | | |
| 32 | 02.04.006 | protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 75cm | 0,16 m2 | | |
| Mezisoučet za skupinu 02 bez DPH: | | | | | |

08 - KABELY,VODIČE A ŠŤŮRY MĚDĚNÉ

| Poř. | Č.polož. | Název položky | Počet | Cena mat+mont | Celkem |
|------|-----------|-------------------------------|--------|---------------|--------|
| 33 | 08.01.005 | Kabel CYKY-O 3x1,5 pod omítku | 1426 m | | |
| 34 | 08.01.006 | Kabel CYKY-J 3x1,5 pod omítku | 4574 m | | |

| | | |
|--------------------|------------------------------------|----------------------|
| Č.zak.:3829 | Rozpis jednotlivých položek | Příloha č.: 2 |
|--------------------|------------------------------------|----------------------|

| 08 - KABELY,VODIČE A ŠŇURY MĚDĚNÉ | | | | | |
|--|-----------|--|--------|---------------|--------|
| Poř. | Č.polož. | Název položky | Počet | Cena mat+mont | Celkem |
| 35 | 08.01.012 | Kabel CYKY-J 3x2,5 pod omítku | 5600 m | | |
| 36 | 08.01.015 | Kabel CYKY-J 5x2,5 pod omítku | 405 m | | |
| 37 | 08.01.019 | Kabel CYKY-J 5x4 pod omítku | 104 m | | |
| 38 | 08.01.034 | Kabel CYKY-J 5x6 pod omítku | 712 m | | |
| 39 | 08.03.038 | Vodič H07V-K 1x6 zel.žl. (pod om.) | 2720 m | | |
| 40 | 08.03.050 | Vodič H07V-K 1x25 zel.žl. (pod om.) | 320 m | | |
| 41 | 08.04.027 | KABEL ; CYKY-J 3x6 (VU) | 60 m | | |
| 42 | 08.05.009 | KABEL ; 1-CYKY 3x120+70 - stávající, pouze přeložení do nové trasy | 16 m | | |
| 43 | 08.05.009 | KABEL ; 1-CYKY 3x120+70 (VU) | 6 m | | |
| 44 | 08.06.054 | Kabel JYTY-O 2x1 | 205 m | | |
| 45 | 08.06.057 | KABEL ; JYTY-J 7x1 (TR) | 30 m | | |
| 46 | 08.06.227 | Šňůra ohebná H05VV-F 5x2,5 | 59 m | | |
| 47 | 08.13.061 | Kabel ohniodolný CXKH-V (O) 3x1,5 P60-R B2ca s1 d0 (k total stop) | 50 m | | |
| Mezisoučet za skupinu 08 bez DPH: | | | | | |

| 10 - UKONČENÍ VODIČŮ,SOUBORY PRO KABELY | | | | | |
|--|-----------|--|--------|---------------|--------|
| Poř. | Č.polož. | Název položky | Počet | Cena mat+mont | Celkem |
| 48 | 10.01.001 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 | 811 ks | | |
| 49 | 10.01.002 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 | 340 ks | | |
| 50 | 10.01.004 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 25 mm2 | 22 ks | | |
| 51 | 10.01.007 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 70 mm2 | 8 ks | | |
| 52 | 10.01.009 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 120 mm2 | 24 ks | | |
| 53 | 10.01.150 | Pospojování kab.okem 6mm2 vč.označení symbolem | 66 ks | | |
| Mezisoučet za skupinu 10 bez DPH: | | | | | |

| 11 - SPÍNACÍ,SPOUŠTĚČÍ A REGULAČNÍ ÚSTROJÍ | | | | | |
|---|-----------|---|--------|---------------|--------|
| Poř. | Č.polož. | Název položky | Počet | Cena mat+mont | Celkem |
| 54 | 11.01.013 | Spínač nástěnný, PVC, řazení 1, bílý, IP44 | 7 ks | | |
| 55 | 11.01.016 | Spínač nástěnný, PVC, řazení 6, bílý, IP44 | 8 ks | | |
| 56 | 11.01.025 | Strojek spínače, řazení 1, bezšroubový | 55 ks | | |
| 57 | 11.01.027 | Strojek spínače sériového, řazení 5, bezšroubový | 32 ks | | |
| 58 | 11.01.028 | Strojek spínače střídavého, řazení 6, bezšroubový | 57 ks | | |
| 59 | 11.01.029 | Strojek spínače křížového, řazení 7, bezšroubový | 22 ks | | |
| 60 | 11.01.031 | Strojek spínače dvojitého střídavého, řazení 6+6, bezšroubový | 17 ks | | |
| 61 | 11.01.035 | Strojek tlačítka, řazení 1/0, bezšroubový | 39 ks | | |
| 62 | 11.01.039 | Rámeček pro přístroje, jednoduchý, bílý | 311 ks | | |
| 63 | 11.01.040 | Rámeček pro přístroje, dvojnásobný vodorovný, bílý | 79 ks | | |
| 64 | 11.01.042 | Rámeček pro přístroje, trojnásobný svislý, bílý | 4 ks | | |
| 65 | 11.01.044 | Kryt spínače, jednoduchý, bílý (pro strojky 1, 6, 7, 1/0) | 153 ks | | |
| 66 | 11.01.045 | Kryt spínače, dělený, bílý (pro strojky 5, 6+6) | 49 ks | | |
| 67 | 11.01.046 | Kryt spínače, s popisovým polem, bílý (pro zvonková tlačítka) | 20 ks | | |
| 68 | 11.01.157 | Tlačítko požární červené (CENTRAL STOP), pod sklem, 1xNC, pod om., vč.instalační krabice a štítku | 1 ks | | |
| 69 | 11.01.157 | Tlačítko požární červené (TOTAL STOP), pod sklem, 1xNC, pod om., vč.instalační krabice a štítku | 1 ks | | |
| 70 | 11.01.244 | Automatický pohybový spínač vestavný do SDK, stropní, 360°, 5s-20min. | 1 ks | | |
| 71 | 11.03.017 | Zásuvka 230V/16A, pod om., bílá, bezšroubová | 236 ks | | |
| 72 | 11.03.027 | Zásuvka 230V/16A, nástěnná, PVC, bílá, IP44, s víčkem | 6 ks | | |

| | | |
|--------------------|------------------------------------|----------------------|
| Č.zak.:3829 | Rozpis jednotlivých položek | Příloha č.: 3 |
|--------------------|------------------------------------|----------------------|

| 11 - SPÍNACÍ, SPOUŠTĚCÍ A REGULAČNÍ ÚSTROJÍ | | | | | |
|--|-----------|--|--------|---------------|--------|
| Poř. | Č.polož. | Název položky | Počet | Cena mat+mont | Celkem |
| 73 | 11.03.080 | Dvojbíjka 230V/16A, pod om., bílá, bezšroubová | 213 ks | | |
| 74 | 11.03.100 | Zásuvka 230V/16A, pod omítku, s víčkem, IP44, kompletní | 3 ks | | |
| 75 | 11.03.133 | Zásuvka 230V/16A, montáž na DIN lištu (do rozváděče STA) | 1 ks | | |
| 76 | 11.04.004 | Zásuvka 400V/32A/5p, nástěnná, IP44, s víčkem | 1 ks | | |
| 77 | 11.08.013 | Napájecí zdroj pro LED pásek 230VAC/12VDC, 120W | 10 ks | | |
| 78 | 11.08.013 | Napájecí zdroj pro LED pásek 230VAC/12VDC, 150W | 10 ks | | |
| Mezisoučet za skupinu 11 bez DPH: | | | | | |

| 19 - ROZVÁDĚČE, ROZVODNÉ SKŘÍNĚ, DESKY, SVORKOVNICE | | | | | |
|--|-----------|--|-------|---------------|--------|
| Poř. | Č.polož. | Název položky | Počet | Cena mat+mont | Celkem |
| 79 | 19.01.001 | Montáž zapuštěné rozvodnice do 20kg | 20 ks | | |
| 80 | 19.01.002 | Montáž zapuštěné rozvodnice do 50kg | 3 ks | | |
| 81 | 19.01.006 | Montáž skříňového rozváděče do 150kg | 3 ks | | |
| 82 | 19.21.001 | Dodávka - rozváděč RHE (viz Specifikace č.1) | 1 ks | | |
| 83 | 19.21.002 | Dodávka - rozváděč RS1 (viz Specifikace č.2) | 1 ks | | |
| 84 | 19.21.003 | Dodávka - rozváděč RS2 (viz Specifikace č.3) | 1 ks | | |
| 85 | 19.21.004 | Dodávka - rozváděč RBa (viz Specifikace č.4) | 17 ks | | |
| 86 | 19.21.005 | Dodávka - rozváděč RBb (viz Specifikace č.5) | 3 ks | | |
| Mezisoučet za skupinu 19 bez DPH: | | | | | |

| 20 - SVÍTIDLA A OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ | | | | | |
|---|-----------|--|-------|---------------|--------|
| Poř. | Č.polož. | Název položky | Počet | Cena mat+mont | Celkem |
| 87 | 20.01.004 | LED pásek 24W/m, 2700K, samolepící, vč.AL profilu s opalovým krytem | 70 m | | |
| 88 | 20.01.017 | Svítilno A - vestavné kruhové LED svítilno 18W, pr.22,5cm, IP20, hliník+PMMA, bílá barva | 30 ks | | |
| 89 | 20.01.018 | Svítilno E - přisazené žárovkové, max.1x100W, 1xE27, IP44, plastová základna, skleněný kryt, průměr 240mm, hl.85mm | 31 ks | | |
| 90 | 20.01.020 | Svítilno B - nástěnné venkovní svítilno, barva šedá, materiál hliník, 1x12W, E27, IP44, tř.II, d=195mm, v=135mm | 7 ks | | |
| 91 | 20.01.021 | Svítilno Bc - nástěnné venkovní svítilno, barva šedá, materiál hliník, 1x12W, E27, IP44, tř.II, d=195mm, v=135mm, integrované pohybové čidlo | 27 ks | | |
| 92 | 20.02.004 | Svítilno D - nástěnné LED svítilno, 7W, 4000K, IP44, 230V/50Hz, materiál kov, povrch chrom, barva šedostříbrná, 40x300x115mm | 21 ks | | |
| 93 | 20.02.006 | Svítilno G - přisazené LED svítilno, 39W, 4000K, IP20, těleso ocelový plech, lesklá AL DP mřížka, 1210x238x52mm | 9 ks | | |
| 94 | 20.02.020 | Svítilno F - přisazené, zářivkové, průmyslové, 2x36W, T8, IP65, korpus i kryt z polykarbonátu, 1270x136x90mm, el.předřadník | 5 ks | | |
| 95 | 20.03.002 | Demontáž a zpětná montáž stávajícího halogenového reflektoru na fasádě, vč.výložníku a dlouhých kotev do zateplení | 4 ks | | |
| 96 | 20.05.001 | Svítilno N - přisazené, nouzové, svítící při výpadku, 1x11W, IP65, vestavěný akumulátor, doba svícení 1 hod., piktogram | 18 ks | | |
| 97 | 20.06.002 | Objímka E27 pro žárovku | 65 ks | | |
| 98 | 20.12.014 | Zářivka lineární T8, 36W, 4000K (svítilna F) | 10 ks | | |
| 99 | 20.12.032 | Zářivka kompaktní 12W, E27, 4000K (svítilna B, Bc) | 34 ks | | |
| 100 | 20.12.033 | Zářivka kompaktní 20W, E27, 4000K (svítilna E, do objímky) | 96 ks | | |
| Mezisoučet za skupinu 20 bez DPH: | | | | | |

| 22 - HROMOSVODY A VEDENÍ UZEMŇOVACÍ | | | | | |
|--|-----------|---|-------|---------------|--------|
| Poř. | Č.polož. | Název položky | Počet | Cena mat+mont | Celkem |
| 101 | 22.01.002 | OCEL POZINK.; PASOVINA 30/4 uzem. na povrchu bez nátěru | 60 m | | |

| | | |
|--------------------|------------------------------------|----------------------|
| Č.zak.:3829 | Rozpis jednotlivých položek | Příloha č.: 4 |
|--------------------|------------------------------------|----------------------|

| 22 - HROMOSVODY A VEDENÍ UZEMŇOVACÍ | | | | | |
|--|-----------|--|--------|---------------|--------|
| Poř. | Č.polož. | Název položky | Počet | Cena mat+mont | Celkem |
| 102 | 22.01.006 | Svodový vodič FeZn-drát-prům.10mm (0,62kg/m) - vč.mont.podpěr | 20 m | | |
| 103 | 22.01.014 | Svodový drát Al Mg Si - polotvrdý T/2 - prům. 8 mm (0,135kg/m) - bez mont.podpěr | 240 m | | |
| 104 | 22.02.022 | Jímací tyč - 2m - AlMgSi s rovným koncem | 3 ks | | |
| 105 | 22.02.023 | JÍMACÍ TYČ - JR3 - 3m - AlMgSi s rovným koncem | 3 ks | | |
| 106 | 22.02.024 | JÍMACÍ TYČ - JR4 - 4m - AlMgSi s rovným koncem | 1 ks | | |
| 107 | 22.02.026 | Podstavec betonový - pro jímací tyč, 19kg | 7 ks | | |
| 108 | 22.02.027 | Plastová podložka pod betonový podstavec | 7 ks | | |
| 109 | 22.03.008 | Podpěra vedení pod pálenou nebo betonovou krytinu | 12 ks | | |
| 110 | 22.03.016 | Podpěra vedení na rovnou střechu, plast+betonová výplň | 104 ks | | |
| 111 | 22.03.030 | Podpěra vedení do zdi, vzdálenost vyložení 100mm, vrut 8mm/250mm | 80 ks | | |
| 112 | 22.03.036 | Držák oddáleného hromosvodu na zeď | 6 ks | | |
| 113 | 22.03.046 | Držák oddáleného hromosvodu na trubku | 4 ks | | |
| 114 | 22.03.058 | Izolační tyč oddáleného hromosvodu pro jímací tyč - délka 680mm | 6 ks | | |
| 115 | 22.03.059 | Izolační tyč oddáleného hromosvodu pro jímací tyč - délka 930mm | 4 ks | | |
| 116 | 22.04.002 | Svorka uzemňovací pásek - pásek | 12 ks | | |
| 117 | 22.04.003 | Svorka uzemňovací pásek - drát | 14 ks | | |
| 118 | 22.04.004 | Svorka připojovací | 4 ks | | |
| 119 | 22.04.006 | Svorka okapová | 2 ks | | |
| 120 | 22.04.007 | Svorka zkušební | 5 ks | | |
| 121 | 22.04.010 | Svorka k jímací tyči | 22 ks | | |
| 122 | 22.04.021 | Svorka potrubní k okapovému svodu | 1 ks | | |
| 123 | 22.04.022 | Svorka univerzální s jednou příložkou | 6 ks | | |
| 124 | 22.04.023 | Svorka univerzální bez středové destičky | 62 ks | | |
| 125 | 22.04.032 | Lišta velká pro vyrovnání potenciálu - kompletní | 3 ks | | |
| 126 | 22.04.041 | Svorka zemnicí ZS16 (posp.potrubí), vč.pásku | 8 ks | | |
| 127 | 22.04.043 | Svorka zemnicí ZS4 | 96 ks | | |
| 128 | 22.05.001 | Ochranný úhelník, délka 1,7m | 5 ks | | |
| 129 | 22.05.005 | Držák ochranného úhelníku - středový, s vrutem | 10 ks | | |
| 130 | 22.05.006 | Zemnicí deska, FeZn, 2000x250mm, včetně svorky | 1 ks | | |
| 131 | 22.05.010 | Označovač svodu, plast | 5 ks | | |
| 132 | 22.05.026 | nátěr zemnicí svorky asfaltem - v zemi | 26 ks | | |
| 133 | 22.05.026 | Nátěr svodového vodiče nebo zemnicího pásku, 20cm nad a 30cm pod zemí | 7 ks | | |
| Mezisoučet za skupinu 22 bez DPH: | | | | | |

| 25 - MĚŘENÍ A REGULACE,AUTOMATIZACE | | | | | |
|--|-----------|-----------------------------|-------|---------------|--------|
| Poř. | Č.polož. | Název položky | Počet | Cena mat+mont | Celkem |
| 134 | 25.05.002 | Napojení oběhového čerpadla | 2 ks | | |
| Mezisoučet za skupinu 25 bez DPH: | | | | | |

| 29 - HZS, ZKOUŠKY,ZPROVOZNĚNÍ | | | | | |
|-------------------------------|-----------|--|---------|---------------|--------|
| Poř. | Č.polož. | Název položky | Počet | Cena mat+mont | Celkem |
| 135 | 29.01.001 | Demontáž stávající elektroinstalace | 180 hod | | |
| 136 | 29.02.004 | Vyhledání stávajících rozvodů | 24 hod | | |
| 137 | 29.03.001 | Revize a vystavení výchozí revizní zprávy - elektroinstalace | 1 celek | | |
| 138 | 29.03.001 | Revize a vystavení výchozí revizní zprávy - ochrana před bleskem | 1 celek | | |
| 139 | 29.03.012 | Spolupráce s revizním technikem | 12 hod | | |

| | | |
|--------------------|------------------------------------|----------------------|
| Č.zak.:3829 | Rozpis jednotlivých položek | Příloha č.: 5 |
|--------------------|------------------------------------|----------------------|

| 29 - HZS, ZKOUŠKY, ZPROVOZNĚNÍ | | | | | |
|--|-----------|----------------------------------|--------|---------------|--------|
| Poř. | Č.polož. | Název položky | Počet | Cena mat+mont | Celkem |
| 140 | 29.06.001 | Nespecifikované montážní práce | 96 hod | | |
| 141 | 29.06.012 | Koordinace s ostatními profesemi | 40 hod | | |
| 142 | 29.06.014 | Zabezpečení pracoviště | 20 hod | | |
| Mezisoučet za skupinu 29 bez DPH: | | | | | |

| 30 - SLABOPROUDÉ ROZVODY TELEFONNÍ | | | | | |
|---|-----------|---|--------|---------------|--------|
| Poř. | Č.polož. | Název položky | Počet | Cena mat+mont | Celkem |
| 143 | 30.01.016 | Kabel UTP, cat.5E, 100MHz 4P, bezhalogenový | 405 m | | |
| 144 | 30.07.002 | Elektrický zámek | 1 ks | | |
| 145 | 30.07.004 | Domácí audiotelefon, digitální, interkom, barva bílá | 20 ks | | |
| 146 | 30.07.005 | Domácí videotelefon, digitální, barevný displej 3,5" TFT, s pamětí obrázy, barva bílá | 0 ks | | |
| 147 | 30.07.007 | Zvonkové tablo - modul kamery | 1 ks | | |
| 148 | 30.07.008 | Zvonkové tablo - modul el.vrátného, 2 tlačítka | 1 ks | | |
| 149 | 30.07.009 | Zvonkové tablo - modul tlačítek, 4 tlačítka | 2 ks | | |
| 150 | 30.07.010 | Zvonkové tablo - modul tlačítek, 6 tlačítek | 2 ks | | |
| 151 | 30.07.010 | Zvonkové tablo - montážní rámeček pro 2x3 moduly | 1 ks | | |
| 152 | 30.07.011 | Montážní krabice pod omítku pro zvonkové tablo - 3-rám | 2 ks | | |
| 153 | 30.08.010 | Zkušební provoz - uvedení do provozu | 20 hod | | |
| 154 | 30.30.001 | kabelová forma do 0.5m do 5x2 | 48 ks | | |
| Mezisoučet za skupinu 30 bez DPH: | | | | | |

| 46 - ZEMNÍ PRÁCE | | | | | |
|--|-----------|--|---------|---------------|--------|
| Poř. | Č.polož. | Název položky | Počet | Cena mat+mont | Celkem |
| 155 | 46.04.004 | Uzemnění - výkop+zához ručně 30cm/šíř., 60cm/hl. | 58 bm | | |
| 156 | 46.07.003 | jáma pro pás.zem.FeZn 2000x250x3mm zem.tř.3 | 1 ks | | |
| 157 | 46.12.002 | zához jámy zem.tř. 3-4 | 1,25 m3 | | |
| Mezisoučet za skupinu 46 bez DPH: | | | | | |

| 50 - SPOLEČNÉ TELEVIZNÍ SYSTÉMY, SATELITY | | | | | |
|--|-----------|--|--------|---------------|--------|
| Poř. | Č.polož. | Název položky | Počet | Cena mat+mont | Celkem |
| 158 | 50.01.003 | Kabel koax. H121 - 75 Ohmu CU PVC - do žlabu, TR | 402 m | | |
| 159 | 50.02.010 | Zás.TV+R-koncová - strojek | 10 ks | | |
| 160 | 50.02.011 | Zás.TV+R-průběžná - strojek | 12 ks | | |
| 161 | 50.02.012 | Kryt zásuvky TV+R, bílý | 22 ks | | |
| 162 | 50.03.004 | Anténní slučovač se vstupem pro 3 antény, stíněný od LTE a NMT, pásma VHF / UHF a FM | 1 ks | | |
| 163 | 50.03.005 | Rozbočovač anténní, 12x výstup, 13dB, 5-1000MHz | 1 ks | | |
| 164 | 50.04.001 | Zesilovač pro DVB-T2 | 1 ks | | |
| 165 | 50.04.005 | Napájecí zdroj 12V pro zesilovač | 1 ks | | |
| 166 | 50.05.001 | Anténní set pro příjem DVB-T vysílání (UHF, VHF, FM) | 1 ks | | |
| 167 | 50.07.004 | Stožár anténní - trojnožka 2m, pr.60mm, žárový zinek | 1 ks | | |
| 168 | 50.07.012 | Zkušební provoz - uvedení do provozu | 15 hod | | |
| 169 | 50.07.014 | Konektor F - na koaxiální kabel 50 Ohm | 20 ks | | |
| 170 | 50.11.054 | Rozváděč STA, oceloplechová skříň pod om. 590x825x250, RAL 9016, EI 30 | 1 ks | | |
| 171 | 50.12.016 | Rozvodný panel 230V s přep.ochranou 5pozic | 1 ks | | |
| Mezisoučet za skupinu 50 bez DPH: | | | | | |

| | | |
|--------------------|------------------------------------|----------------------|
| Č.zak.:3829 | Rozpis jednotlivých položek | Příloha č.: 6 |
|--------------------|------------------------------------|----------------------|

| 75 - EPS | | | | | |
|--|-----------|--|-------|---------------|--------|
| Poř. | Č.pol. | Název položky | Počet | Cena mal+mont | Celkem |
| 172 | 75.03.001 | EPS - Autonomní požární detektor, baterie 9V | 20 ks | | |
| Mezisoučet za skupinu 75 bez DPH: | | | | | |

| 80 - STAVEBNÍ PRÁCE | | | | | |
|--|-----------|--|--------|---------------|--------|
| Poř. | Č.pol. | Název položky | Počet | Cena mal+mont | Celkem |
| 173 | 80.03.001 | vybour.otv.cihl.malt.cem.do 0,0225m2 tl.do 150mm | 24 ks | | |
| 174 | 80.03.003 | vybour.otv.cihl.malt.cem.do 0,0225m2 tl.do 450mm | 49 ks | | |
| 175 | 80.03.004 | vybour.otv.cihl.malt.cem.do 0,0225m2 tl.do 600mm | 42 ks | | |
| 176 | 80.06.007 | vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm | 496 ks | | |
| 177 | 80.06.008 | vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<250x150x100mm | 33 ks | | |
| 178 | 80.09.001 | vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm | 1142 m | | |
| 179 | 80.09.002 | vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 70mm | 504 m | | |
| 180 | 80.09.005 | vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 150mm | 50 m | | |
| 181 | 80.09.010 | vysek.rýh cihla do hl.100mm š.do 150mm | 38 m | | |
| 182 | 80.13.001 | průraz stropem 0,0225/do 450mm | 13 ks | | |
| 183 | 80.15.002 | Zabetonování prostupu do 100x200mm | 13 ks | | |
| 184 | 80.16.010 | Sádra stavební a 30kg | 14 bal | | |
| 185 | 80.17.001 | Vrtání otvoru do zdiva cihlového do prům.10mm,do hl. 100mm | 410 ks | | |
| 186 | 80.17.002 | Vrtání otvoru do zdiva cihlového do prům.16mm,do hl. 100mm | 120 ks | | |
| 187 | 80.60.001 | Odvoz sutí na skládku do 20km, kontejner 2m3 | 5 ks | | |
| Mezisoučet za skupinu 80 bez DPH: | | | | | |

| 87 - KLIMATIZACE, VZDUCHOTECHNIKA | | | | | |
|--|-----------|---|-------|---------------|--------|
| Poř. | Č.pol. | Název položky | Počet | Cena mal+mont | Celkem |
| 188 | 87.01.001 | Napojení ventilátoru 1x230V, do 3x2,5mm | 18 ks | | |
| 189 | 87.01.002 | Napojení venkovní kondenzační jednotky 1x230V, do 3x6mm | 3 ks | | |
| 190 | 87.01.003 | Napojení vzduchotechnické rekuperační jednotky 1x230V, do 3x2,5mm | 5 ks | | |
| 191 | 87.01.004 | Napojení ventilátoru 1x230V, do 5x1,5mm, vč.prokabelování s přepínačem otáček a ovládacím termostatem | 1 ks | | |
| Mezisoučet za skupinu 87 bez DPH: | | | | | |

| 95 - SOUHRNNÉ CENY | | | | | |
|--|-----------|--|---------|---------------|--------|
| Poř. | Č.pol. | Název položky | Počet | Cena mal+mont | Celkem |
| 192 | 95.01.017 | Přeložení rozváděče UPC a rozvodů UPC do nových tras (provede smluvní partner společnosti UPC) | 1 celek | | |
| 193 | 95.01.041 | Napojení el. ohříváče vzduchu v rozvodu VZT, 1x230V, do 3x2,5mm | 1 ks | | |
| Mezisoučet za skupinu 95 bez DPH: | | | | | |

| 99 - PROJEKČNÍ ČINNOST | | | | | |
|--|-----------|---|---------|---------------|--------|
| Poř. | Č.pol. | Název položky | Počet | Cena mal+mont | Celkem |
| 194 | 99.02.001 | Vypracování skutečné projektové dokumentace | 1 celek | | |
| 195 | 99.02.002 | Zkreslení skutečného stavu na stavbě | 24 hod | | |
| Mezisoučet za skupinu 99 bez DPH: | | | | | |

| | | |
|---------------------------|--|---|
| Moravec a Prýma, v.o.s. |  | Elektromontážní firma |
| Lazaretní 7, Brno, 615 00 | | tel: +420 545 15 2729 fax: +420 545 15 2768 |

| | | |
|-------------|------------------------------------|---------------|
| Č.zak.:3829 | Rozpis jednotlivých položek | Příloha č.: 7 |
|-------------|------------------------------------|---------------|

| | |
|-------------------------------|--|
| Celkem rozpis položek | |
| <u>Celkem bez DPH:</u> | |