


LEGENDA MATERIÁLŮ A PLOCH:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BLÍŽE NESPECIFIKOVANÉ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE SÁDROKARTONOVÉ
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÝ ROZVOD PLYNU
- BOURANÉ VZT POTRUBÍ VČ. VÝUSTKY



LEGENDA MÍSTNOSTÍ - STÁVAJÍCÍ STAV:

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	SV.VÝŠKA (m)		POVRCH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
			PO STROP	PO PODHL				
1.01	NÁJEMNÍ PROSTOR I.	69,80	3,925	-	KAMENNÁ DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	-
1.02	NÁJEMNÍ PROSTOR II.	34,90	3,860	-	BETON. STĚRKA	OMÍTKA	OMÍTKA	-
1.03	CHODBA	14,55	3,800	-	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	-
1.04	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	1,65	3,800	2,600	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD / OMÍTKA	SDK PODHLED	-
1.05	WC ŽENY	1,65	3,800	2,600	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD / OMÍTKA	SDK PODHLED	-
1.06	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	2,65	~3,800	2,630	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD / OMÍTKA	SDK PODHLED	-
1.07	WC MUŽI	1,20	~3,800	2,630	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD / OMÍTKA	SDK PODHLED	-
1.08	PISOÁR	1,15	~3,800	2,630	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD / OMÍTKA	SDK PODHLED	-
1.09	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCI	11,65	3,840	-	PVC	KER. OBKLAD / OMÍTKA	OMÍTKA	-
1.10	WC ZAMĚSTNANCI	2,15	3,840	-	PVC	KER. OBKLAD / OMÍTKA	OMÍTKA	-
1.11	SVĚTLÍK	7,00	-	-	BETON	OMÍTKA	OMÍTKA	-
CELKEM		148,15						

POPIS BOURACÍCH PRACÍ:

OZNAČ. NA VÝKR.	POPIS
1/01	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY PODLAHY V CELÉ PLOŠE MÍSTNOSTI DO HL. -0,080. STAV. SKLADBA: SAMONIVELAČNÍ STĚRKA, BETON. PODLAHA.
1/02	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY V CELÉ PLOŠE MÍSTNOSTI - KERAM. DLAŽBA.
1/03	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY V CELÉ PLOŠE MÍSTNOSTI - PVC.
1/04	VELMI ŠETRNÉ ODSTRANĚNÍ (VYŘÍZNUTÍ) STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY V UVEDENÉM ROZSAHU NA PODKLADNÍ BET. MAZANINU - KERAM. DLAŽBA.
1/05	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY TL. 100 MM Z LEHČENÉHO, POROBETONOVÉHO ZDIVA.
1/06	ŠETRNÉ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU. U HLAVNÍHO VSTUPU JE SOUČÁSTÍ I VYBOURÁNÍ KERAM. DLAŽBY VČ. ROHOVÝCH SCHODOVÝCH LIŠT.
1/07	ŠETRNÉ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH OKENNÍCH VÝKLADCŮ A VSTUPNÍCH DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKEM
1/08	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO PARAPETU.
1/09	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA. OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZŮSTANE ZACHOVÁNA.
1/10	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁVĚŠENÉHO SDK PODHLEDU V CELÉ PLOŠE MÍSTNOSTI VČ. VESTAVĚNÝCH KONCOVÝCH PRVKŮ VZT A VESTAV. SVÍTIDEL.
1/11	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ MŘÍŽE.
1/12	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OTOPNÉHO TĚLESA.
1/13	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH POTRUBNÍCH ROZVODŮ VZT.
1/14	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
1/15	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁBYTKOVÉHO VYBAVENÍ.
1/16	ŠETRNÉ ODSTRANĚNÍ (ODŘEZÁNÍ) OCELOVÉ PODLAHOVÉ KONZOLY. NUTNÉ OCHRÁNĚNÍ OKOLNÍ DLAŽBY.
1/17	ŠETRNÉ ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO / KAMENNÉHO SOKLU V. CCA 60 MM.
1/18	ŠETRNÉ ODSTRANĚNÍ KAMENNÉ DLAŽBY V UVEDENÉM ROZSAHU NA PODKLADNÍ VRSTVU - CCA 30 MM.
1/19	ŠETRNÉ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ.
1/20	VYBOURÁNÍ 2 KS JEDNODUCHÝCH DŘEVĚNÝCH OKEN DO SVĚTLÍKU VČ. VENKOVNÍHO PARAPETU.
1/21	VYBOURÁNÍ OCELOVÉHO PROFILU CCA 30/50 MM VČETNĚ JEHO KOTVÍCÍCH PRVKŮ DO STĚN A DO STROPU
1/22	ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH ZÁVĚSŮ PŮVODNÍHO SDK PODHLEDU
1/23	OSEKÁNÍ OMÍTEK V NUTNÉM ROZSAHU: CCA 50%

INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno - střed Dominikánská 2, 601 69 Brno	<div>POParch</div> <div>POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno IČ 04593103</div>								
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ									
OBJEKT:	D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU	OPRAVA NEBYTOVÉHO PROSTORU Lidická 49 NP č. 101								
AKCE:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU NEBYTOVÝCH PROSTOR - Lidická 49 NP č. 101, Václavská 13 NP č. 106, Stará 24 NP č. 101									
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Marika Pajgrtová	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. arch. Marika Pajgrtová								
VYPRACOVAL:	Ing. arch. Jan Podešva									
OBSAH VÝKRESU:	PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE		FORMÁT:	6 A4	ČÍSLO ZAKÁZKY:	17.09	Č. VÝKR.	D.1.1.B-03	SADA:	
			DATUM:	07/2017	MĚŘÍTKO:	1:50				