

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: podatelna@brno-stred.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel : PROTECHSTAV, s.r.o.
Vinohradská 1113/78, 618 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 61968
Zastoupený: MSc. Ing. Dušanem Smrčkem, BA, jednatelem
IČO: 283 34 043
DIČ: CZ28334043
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel. kontakt: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: ntuve65

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby

**„Oprava bytů – Vídeňská 24 byt č. 8, Vídeňská 36 byt č. 9 a
Vinohrady 28, byt č. 3“**

v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne 27.08.2020 předložené objednateli zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena smlouva o dílo, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen „dílo“).

- 2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této smlouvy.
- 2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB, NPÚ apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí díla je také předání dokladové části díla.
- 2.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak zajištění bezpečného provozu v domě z pohledu ochrany zdraví všech osob, které se budou v domě nacházet
 - 2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů a revizí k uvedení do provozu),
 - 2.1.5.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po úplném dokončení díla předány objednateli),
 - 2.1.5.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, doložení likvidace (vážní listy, daňové doklady)
 - 2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně úklidu všech povrchů a zařízení interiéru, které byly v průběhu prováděných prací znečištěny,
 - 2.1.5.7. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána ve dvojnásobném vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou *.DWG, tak i *.PDF), elektronická podoba bude předána na CD nosiči, u výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2016 Sb., dále bude uvedena užitná plocha prostoru.
 - 2.1.5.8. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, prostřednictvím koordinátora BOZP a dle požadavků stanovených v §15 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 8.2. této smlouvy,
 - 2.1.5.9. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či

zabudování do stavby k odsouhlasení TDS **do 3 týdnů od předání staveniště**,

- 2.1.5.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací. Uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).
- 2.1.5.11. Pokud budou v rámci oprav dotčeny rozvody plynu v rozsahu vymezeném zadáním nebo budou odstraňovány závady na rozvodu plynu, je součástí plnění zajištění projektové dokumentace (PD) a revizní zprávy vč. tlakových zkoušek.
- 2.1.5.12. S ohledem na uvedené termíny je nutné dobře zkoordinovat stavební práce a jednotlivé profese u prováděcích prací a přizpůsobit technologické postupy. Zejména výběr vhodných materiálů a zajistit okolní podmínky (temperování, větrání, vysoušení).
- 2.1.5.13. Součástí předání díla je i připojení k odběru energií (plyn, elektro) – byt bude ke dni předání stavby připojen k odběru energií a všechny zařizovací předměty, které jsou na těchto energiích závislé, budou zprovozněny a vyzkoušeny. Zhotovitel poskytne Objednateli s dostatečným předstihem revize a tlakové zkoušky potřebné k zajištění smluv s dodavateli energií a osazení fakturačních měřidel. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost (např. uzavření smluv o dodávce a o připojení k distribuční soustavě).
- 2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy v platném znění vztahující se k předmětu plnění, zejména pak ČSN 730540-2, ČSN 733610, ČSN 732901, ČSN 732902 (Etics), ČSN 730802, ČSN 730834, ČSN 730833, ČSN 730810 a vyhl. 410/2005 Sb. Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami uvedenými v následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje Objednatele požadovat výměnu či opravu těchto konstrukcí, aby byly odchylky splněny, popř. může Objednatel požadovat slevu za takto provedené práce ve výši max. 30% z nákladů na položky související s danou vadou.
- Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450**
Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle ČSN 74 4505
Kontrola omítek podle ČSN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší.
Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedeném měření v souladu s výše uvedenými normami.
- 2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací

odpovídající předmětu díla.

- 2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.
- 2.1.9. Zhotovitel zajistí kladečské listy, k obkladům a dlažbě, které předloží ke schválení objednateli před zahájením prací na lepení obkladů nebo dlažby.
- 2.1.10. Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení

- 3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 2 dnů ode dne protokolárního předání staveniště, které bude předáno dle čl. 6.1. této smlouvy do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

3.2. Termín dokončení

3.2.1. **Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 14 týdnů od předání staveniště.**

Termín předání staveniště je pro všechny byty shodný, uvedené termíny dokončení se tedy počítají od stejného dne.

Termín dokončení prací lze prodloužit na základě dohody smluvních stran dodatkem k této smlouvě a to pouze za předpokladu, že:

- a. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které povedou ke vzniku dodatečných nepředvídatelných stavebních prací a z technologického hlediska také nutnosti prodloužit termín plnění,
- b. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které si vyžadají přerušení prací.

- 3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 3.2.1. této smlouvy.

- 3.2.3. Přerušení prací je možné pouze za podmínky, že okolní teplota vzduchu, případně dotčeného podkladu klesne pod úroveň, požadovanou výrobcí dodávaných materiálů při technologickém procesu stavebních prací. Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce objednatele a musí být proveden zápis do stavebního deníku. V zápisu musí být uvedena teplota požadovaná pro provádění prací a teploty naměřené v daný den.

Doba, po kterou budou přerušeny práce dle tohoto odstavce se nezapočítá do termínu sjednaného dle odst. 3.2.1. této smlouvy. Opětovné zahájení prací bude bezodkladně po té, co klimatické podmínky dovolí dodržet technologický daný technologický postup bude po dobu tří dnů nad požadovanou úroveň uvedenou v zápise ve stavebním deníku při přerušení prací.

Z důvodu přerušení prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla.

- 3.2.4. Objednatel (TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných důvodů na straně objednatele (**vč. přerušení po dobu Vánoc**). Nejdéle však na dobu 3 týdnů. O přerušení a následném zahájení prací se provede zápis do stavebního deníku, s uvedením důvodu pro přerušení. Po dobu přerušení

prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Do prodloužení sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve kterém došlo k přerušení prací, i den, kdy byly práce opět povoleny.

3.3. Místo plnění

3.3.1. Místem plnění je:

- Objekt Vídeňská 241/24, Brno, pozemek parc. č. 648, k.ú. Štýřice,
- Objekt Vídeňská 249/36, Brno, pozemek parc. č. 1217, k.ú. Štýřice,
- Objekt Vinohrady 495/28, Brno, pozemek parc. č. 1173, k.ú. Štýřice,

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen:

| | |
|---------------------------|---|
| a) Vídeňská 24, byt č. 8 | 633.121,14 Kč bez DPH (první snížená sazba) |
| b) Vídeňská 36, byt č. 9 | 361.140,52 Kč bez DPH (první snížená sazba) |
| c) Vinohrady 28, byt č. 3 | 356.734,03 Kč bez DPH (první snížená sazba) |

Celková cena díla 1.350.995,69 Kč bez DPH (první snížená sazba)

Celková cena díla 1.553.645,04 Kč vč. DPH

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.

4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním.

4.1.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny.

4.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla.

4.1.5. Při přerušení prací z klimatických důvodů, nelze navyšovat cenu díla v návaznosti na toto přerušení.

4.2. Podmínky pro změnu ceny

4.2.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek. Dále může dojít ke změně sjednané ceny, pokud se jedná o nepředvídatelné dodatečné stavební práce.

4.2.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které souvisí s předmětem díla nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu

plnění.

- 4.2.3. O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce - vícepráce nebo neprovedené práce - méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen písemný zápis formou změnového listu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný v aktuální cenové soustavě RTS), který vypracuje zhotovitel. Změnový list musí obsahovat: pořadové číslo, popis změny, vyčíslení změny v Kč bez DPH a s DPH, důvod změny. Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný v cenové soustavě RTS). Změnový list musí následně potvrdit podpisem zástupce Zhotovitele (stavbyvedoucí), zástupce Objednatele (TDI) a projektant. Následně bude Změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům Objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena, až po podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Objednatel vede přehled odsouhlasených změn, tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.
- 4.2.4. Při nutných dodatečných stavebních pracích (vícepráce) bude jednotková cena dodatečných položek stanovena maximálně ve výši jednotkových cen uvedených v soupisu prací, služeb a dodávek, dle kterého byla stanovena cena díla (položkový rozpočet nabídky uchazeče). Pokud se jedná o práce, dodávku, služby, které nabídka uchazeče neobsahuje, bude použita příslušná položka z aktuální cenové soustavy RTS a bude započtena sleva ve výši 10%. Pokud aktuální cenová soustava nebude obsahovat potřebnou položku bude vybrána z dané cenové soustavy náhradní položka, která je nejvíce podobná a lze ji pro ocenění použít. V případě neshody nad náhradní položkou, bude provedeno samostatné ocenění položky formou konkrétních cenových nabídek dodavatelů materiálů, prací a služeb, kteří jsou schopni tyto nacenit. V takovém případě je nutné předložit 3 cenové nabídky se shodným popisem položek.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) je poslední den příslušného měsíce.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě. Objednatel (TDS) je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací vystaví zhotovitel, dle tohoto soupisu dílčí fakturu **a to nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce ji odevzdá na podatelnu objednatele (na adrese uvedenou v záhlaví smlouvy)**. Nedílnou součástí dílčí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje:

- a. označení a číslo faktury,
- b. název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran, uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu)

Odběratel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Konečný příjemce: Statutární město Brno
Městská část Brno-střed
Dominikánská 264/2
601 69 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

- c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
- d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
- e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti
- f) číslo smlouvy a název díla,
- g) rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného,
- h) odsouhlasený soupis provedených prací,
- i) razítko a podpis zhotovitele.

5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy.

5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.

5.3. Zádržné (pozastávka)

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.

5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné žádosti zhotovitele se splatností 20 dnů od doručení žádosti.

5.3.4. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při dokončování díla (termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny oproti zádržnému. Vyplácené zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné sankce.

5.3.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota

zádržného, bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu zádržného uplatňována samostatně písemnou výzvou s uvedením data splatnosti.

5.4. Lhůty splatnosti

- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **20 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.
- 5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
- 5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.

5.5. Přenesení daňové povinnosti

- 5.5.1. Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.5.2. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

6. Staveniště

6.1. Předání a převzetí staveniště

- 6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem (TDS) zhotoviteli **do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy**. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli.
O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli.
O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.

- 6.1.2. V souladu s čl. 6.1.1. termín pro předání staveniště stanoví objednatel. Termín (datum, místo, čas) bude sdělen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě, že termín objednatel nestanoví, bude předání staveniště zahájeno pátý pracovní den po podpisu smlouvy o dílo na adrese Vídeňská 24, Brno v 10:00hod. Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se zhotovitel k převzetí staveniště nedostaví, může objednatel udělit sankci 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.2. Vykližení staveniště

- 6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště

zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

6.3 Prohlídky bytů

- 6.3.1. V případě, že v domě, který je předmětem opravy (místo plnění), budou probíhat prohlídky volných bytů (nabízených k pronájmu) z úrovně správce domu, je zhotovitel dle pokynu TDS nebo správce domu (SNMČ Brno-střed, p.o.) přerušit na nezbytně nutnou dobu (max. 1 hodinu) probíhající opravy a zpřístupnit prostory k prohlídce.

7. Stavební deník

7.1. Povinnost vést stavební deník

- 7.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a Přílohy č. 16 vyhlášky 499/2006. (Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě) stavební deník. Zhotovitel vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku objednateli.
- 7.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Jednu kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli (TDS) nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 7.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 7.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 7.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 7.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.
- 7.1.8. Objednatel nepřipouští vést elektronický stavební deník.
- 7.1.9. Pro každou bytovou jednotku bude veden samostatný stavební deník.

7.2. Kontrolní dny

- 7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla.
- 7.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDS a technický dozor Zhotovitele. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím konstrukcí, instalací a prací, které budou zakryty v dalším průběhu prací a které jsou předmětem díla. Tato povinnost se vztahuje i na zakrytí přípojovací spáry u oken.
- 7.2.3. Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od předání staveniště svolat kontrolní den, také za účasti zástupců příslušného Odboru památkové péče MMB a Národního památkového ústavu. Tuto povinnost lze po dohodě s TDS zrušit, o tomto musí být proveden zápis do stavebního deníku.

- 7.2.4. Svoláním kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 pracovní dny před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty uvedené v této smlouvě.
- 7.2.5. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody.
- 7.3. Dozor na stavbě
- 7.3.1. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. § 160 zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 7.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).
- 7.3.3. Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě [REDAKCE] **číslo autorizace stavbyvedoucího** [REDAKCE] V případě, změny stavbyvedoucího je povinen tuto změnu Zhotovitel písemně (doporučenou poštou nebo do datové schránky) oznámit Objednateli neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede jméno, příjmení a číslo autorizace nového stavbyvedoucího.
- 7.3.4. Stavbyvedoucí dle odst. 7.3.3. je povinen se účastnit předání staveniště, předání díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Za neúčast stavbyvedoucího při předání staveniště, na kontrolních dnech nebo při předání díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 7.3.5. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává ÚMČ města Brno, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů. Vedoucí tohoto odboru je oprávněn k výkonu TDS pověřit konkrétní osobu z tohoto odboru, která bude výkon činností TDS zajišťovat, popř. může určit jinou osobu (právníckou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na základě objednávky nebo příkazní smlouvy.

8. Provádění díla a bezpečnost práce

8.1. Pokyny objednatele

- 8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 8.1.2. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné odborné péče. V případě, že tak neučiní, odpovídá za vady díla takto vzniklé.
- 8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem.
- 8.1.4. V den předání staveniště **zajistí zhotovitel informace pro nájemníky**

domu o plánovaných opravách včetně kontaktu na odpovědnou osobu a předpokládaného harmonogramu stavebních prací, a to formou oznámení, které bude vhozeno do schránky každého nájemce. Toto oznámení bude dále vylepeno na nástěnku v domě, na vstupní dveře domu nebo na jiném vhodném místě, o čemž bude pořízena fotodokumentace, kterou je zhotovitel povinen do 2 dnů od vylepení odeslat na e-mail: [e-mail: podatelna@brno-stred.cz](mailto:podatelna@brno-stred.cz) V případě porušení povinnosti informovat nájemce uvedeným způsobem o zahájení prací v domě nebo v případě nesplnění povinnosti odeslat fotodokumentaci objednateli, má objednatel nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč.

- 8.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech maximálně od 6:00 do 19:00 hod. V těchto dnech budou v době od 18:00 do 8:00 hod. omezeny práce se zvýšenou hlučností, pokud se smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou jinak. Pracovní doba o sobotách, nedělích a svátcích je od 9:00 do 17:00 hod. V těchto dnech neprovádět žádné práce, které způsobují zvýšenou hlučnost. Po písemné dohodě s nadpoloviční většinou nájemců v domě lze pracovní dobu upravit.
 - 8.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce je Zhotovitel povinen zajistit úklid společných prostor v domě, které byly dotčeny zvýšenou prašností. (úklidem se rozumí, zametení a vytření podlah, zábradlí, dveře atp.), tak aby nebyl snížen komfort užívání domu stávajícími nájemci. V případě provádění bouracích prací není povoleno větrat do společných prostor v domě, aby se nešířil prach v domě.
 - 8.1.7. Zhotovitel není oprávněn používat výtah v domě k přesunu materiálu. Výtah slouží pouze pro přepravu osob. Osoby používající výtah nesmějí výtahem přesouvat materiál ani výtah znečišťovat.
- 8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
- 8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - 8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.
 - 8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit objednateli takové podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a s ním souvisejícími předpisy.
 - 8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, zavazuje se zhotovitel, že na to objednatele upozorní a následně bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP.
 - 8.2.5. Ve společných prostorách domu nebude zhotovitel skladovat, žádný materiál, nářadí ani jiné věci. Ve společných prostorách domu ani dvoru, nebude skladován žádný vybouraný materiál (sut', trubky, kabely nebo jiné vybourané části stavby). Vybouraný materiál bude ihned po vybourání tříděn a odnášen do kontejneru před domem popř. přímo nakládán na dopravní prostředek a odvážen.
 - 8.2.6. Při bouracích pracech musí být přijata taková opatření, která zamezí nebo výrazně sníží prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být proveden zápis do stavebního deníku.

8.2.7. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní úklid společných prostor domu (chodby, schodiště, zábradlí, vstupní dveře od bytů, vypínače, schránky, výtah), tak aby každý den po skončení prací byl dům v běžném užitelném stavu. Úklid musí proběhnout minimálně v následujícím rozsahu:

1. odklizení hrubých nečistot
2. mytí 2x mokrou cestou u podlah, schodiště a výtahu
3. mytí 1x mokrou cestou u zábradlí, klik od dveří, vypínačů, zvonků, schránek.

8.2.8. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby.

8.3. Řízení stavby

1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů
2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle projektové dokumentace díla a obecně platných předpisů a norem.
3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením těchto povinností.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění výstavby.
6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.

8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 8.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla.

9. Předání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel předá Objednateli minimálně 2 týdny před předáním každého z bytů projektovou dokumentaci skutečného provedení, včetně ploch dle čl. 2.1.5.7. této smlouvy.

9.2. Protokol o předání a převzetí díla

O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto smlouvou, PD skutečného provedení (zejména u skrytých instalací), písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody na užívání a údržbu, doklady o uložení odpadů, přehled změn oproti projektu, fotodokumentace na datovém nosiči, zápis o spotřebovaných energiích, originál stavebního deníku apod. Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek.

9.2.1. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). Součástí předání díla bude zejména předání kompletní dokladové části díla požadované touto smlouvou ve dvou vyhotoveních v listinné podobě:

- fotodokumentace průběhu stavby a dokladovou část předání díla na datovém nosiči (CD nebo cloudové úložiště),
- zápis o spotřebovaných energiích,
- doklady o montáži vodoměru, plynoměru a elektroměru,
- revize elektroinstalací vč. přívodního vedení a jištění z RE
- revize spalinové cesty
- revize plynu vč. tlakové zkoušky
- doklad o montáži a kontrole PBZ – požární hlásič,
- zápis o tlakové zkoušce těsnosti – kanalizace, vodovod, ústřední vytápění
- protokol o topné zkoušce
- doklad o protiskluznosti podlah
- návod k údržbě a obsluze bytové jednotky
- zápisy z jednání s NPÚ, OPP MMB
- prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu
- prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla
- doklady o likvidaci odpadů
- protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy

a dále bude předáno:

- originál stavebního deníku
- klíče od bytu – 3ks
- projektovou dokumentaci skutečného provedení, včetně ploch ve formátu dwg a pdf
- návod k obsluze a údržbě kotle ÚT, záruční list kotle
- návody k zařizovacím předmětům – zejména kotel ÚT, ventilátor, požární hlásič.

Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek.

Po dokončení opravy jednotlivých bytů bude vystaven dílčí protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat všechny výše uvedené položky.

Částky v rozpočtu k dílčímu protokolu budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s cenami v nabídce, Zhotovitele.

Každý dílčí protokol bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před

vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě.

- 9.2.2. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 9.2.3. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 9.2.4. Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání.

10. Záruka za jakost díla

10.1. Odpovědnost za vady díla

- 10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 10.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 10.1.3. Záruční lhůta na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
- 10.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 10.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.
- 10.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.
- 10.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

11. Smluvní pokuty

- 11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů
 - 11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
 - 11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
 - 11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 - 11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
 - 11.1.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělků či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
 - 11.1.6. Pokud zhotovitel nepředá objednateli dokumenty dle článku 9.1. této smlouvy je povinen zaplatit pokud ve výši 20.000,- Kč.
 - 11.1.7. Pokud Zhotovitel nepovede stavební deník dle čl. 7.1 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
 - 11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny uvedené v čl. 5.2.2. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.
- 11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
 - 11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
 - 11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
 - 11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. Sankce za porušení sjednaných povinností
 - 11.4.1. V případě porušení některých z povinností stanovených v odstavcích v čl. 8.2., dále v odstavcích 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. této smlouvy může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé

porušení takovéto povinnosti zjištěné zástupcem Objednatelům nebo TDS. O takovéto smluvní pokutě bude proveden zápis do stavebního deníku.

11.5. Sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti

V případě že zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle ustanovení 18.7. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč z ceny díla. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatel na náhradu škody způsobené poručením povinnosti mlčenlivosti.

11.6. Další ujednání

11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výši smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady škody nezapočítávají.

11.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Za písemnou výzvu se též považuje zápis zástupce objednatel nebo TDS do stavebního deníku.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.

Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních pokut zádržné (dle odst. 5.3 této smlouvy).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1. Vlastnictví díla

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

12.2.1. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku až do jejího předání zhotovitel.

13. Pojištění díla

13.1. Pojištění zhotovitele

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Kopii pojistného certifikátu je zhotovitel povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo.

13.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

14.1. Definice vyšší moci

14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují:

- a. nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky,
- b. události, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem této smlouvy,
- c. jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických

- norem,
- d. nečinnost státních orgánů,
- e. jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku nebo v případě podstatného porušení této smlouvy. Při odstoupení smlouvy jsou smluvní strany povinny se navzájem vypořádat.

16. Změna smlouvy

16.1. Forma změny smlouvy

- 16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

17. Zpracování osobních údajů

- 17.1. V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.
- 17.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Bašty 413/2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: poverenec@brno-stred.cz.
- 17.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nepochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.
- 17.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracování z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje

uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

18. Závěrečná ujednání

- 18.1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel
- 18.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
- 18.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv a to v den podpisu této smlouvy. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna v den podpisu této smlouvy, bude Objednatel Zhotovitele písemně informovat o datu uveřejnění této smlouvy v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva účinná).
- 18.5. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
- 18.6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – změnový list, a příloha č. 2 – oceněné soupisy prací.
- 18.7. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednavatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.

18. Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 14.09.2020, usnesením RMČ/2020/81/13.

V Brně dne 13.10.2020

V Brně dne 22.09.2020

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

| | | | |
|----------------------|--|--|--------|
| Předmět díla: | | | |
| Objekt: | | | |
| Objednatel: | | | |
| Zhotovitel: | | | |
| TDI: | | | |
| Projektant: | | | |
| Popis změny: | | | |
| údaje o změně | Změnu vyvolal: | | |
| | Jedná se o změnu: (zaškrtnout) | rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla | x |
| | | úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla | x |
| | | § 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis | x |
| | Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout) | | |
| | | zápis do SD (deníku změn) | x |
| | | dodatek k PD | x |
| | dokumentace skut.provedení | x | |
| | jiné | | |
| údaje o ceně díla | ocenění změny předložil: Zhotovitel | Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH | |
| | náklady na změnu bez DPH | | |
| | Výše DPH sazba: 15% | | |
| | náklady na změnu vč. DPH | | |
| | Cena díla bez DPH (dle SOD) | | |
| | Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH | | |
| | Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH | | |
| Změny dle § 222 ZZVZ | Měněpráce celkem bez DPH | | |
| | Vícepráce celkem bez DPH | | |
| | Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 | | |
| termíny | Termín realizace změny: | | |
| | Vliv změny na termín dokončení díla: | | |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil: | datum | podpis |
| | Zhotovitel (stavbyvedoucí): | | |
| | Zhotovitel (statutární zástupce): | | |
| | TDI: | | |
| | Projektant: | | |
| | Objednatel (statutární zástupce): | | |
| přílohy | Přílohy: | | |
| | | Rozpočet ke Změnovému listu č.1 | |

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **013** **Oprava bytu Vídeňská, Vinohrady - Vídeňská 24, byt č.8**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **PROTECHSTAV, s.r.o.**
Vinohradská 1113/78
61800 Brno

IČO: **28334043**

DIČ: **CZ28334043**

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | 137 923,41 |
| PSV | | | 367 015,59 |
| MON | | | 112 922,28 |
| Vedlejší náklady | | | 15 259,86 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 633 121,14 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 633 121,14 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 94 968,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | -0,14 CZK |

Cena celkem s DPH

728 089,00 CZK

v

dne

31.08.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|------------|
| 12 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. | 633 121 | 0 | 94 968 | 728 089 | 100 |
| 01 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. | 422 555 | 0 | 63 383 | 485 939 | 67 |
| 02 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. | 112 922 | 0 | 16 938 | 129 861 | 18 |
| 03 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. | 97 644 | 0 | 14 647 | 112 290 | 15 |
| Celkem za stavbu | | 633 121 | 0 | 94 968 | 728 089 | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------|--|----------|--|--|-----------|---|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 50 791,32 | 8 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV | | | 16 405,44 | 3 |
| 64 | Výplně otvorů | HSV | | | 2 587,50 | 0 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | 9 853,56 | 2 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | | | 9 973,01 | 2 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 27 300,10 | 4 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 1 209,47 | 0 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | | | 4 235,18 | 1 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 53 471,19 | 8 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV | | | 3 735,33 | 1 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV | | | 11 804,59 | 2 |
| 725 | Zařizovací předměty | PSV | | | 22 930,52 | 4 |
| 728 | Vzduchotechnika | PSV | | | 1 625,83 | 0 |
| 731 | Ústřední vytápění - kotelny | PSV | | | 21 805,65 | 3 |
| 733 | Ústřední vytápění - potrubí | PSV | | | 25 237,57 | 4 |
| 734 | Ústřední vytápění - armatury | PSV | | | 8 960,40 | 1 |
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | PSV | | | 35 558,53 | 6 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 46 808,29 | 7 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | | | 9 061,71 | 1 |
| 775 | Podlahy vlysové a parketové | PSV | | | 9 438,29 | 1 |

| | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|-----|--|--|------------|-----|
| 776 | Podlahy povlakové | PSV | | | 42 952,74 | 7 |
| 781 | Obklady keramické | PSV | | | 33 341,10 | 5 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 7 482,08 | 1 |
| 784 | Malby | PSV | | | 28 566,59 | 5 |
| M21 | Elektromontáže - materiál | MON | | | 20 749,78 | 3 |
| M21a | Elektromontáže - montáž | MON | | | 60 733,02 | 10 |
| M21b | Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE | MON | | | 1 497,70 | 0 |
| M21c | Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB | MON | | | 11 399,78 | 2 |
| M21d | Elektromontáže - ostatní | MON | | | 18 542,00 | 3 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | 19 803,01 | 3 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 15 259,86 | 2 |
| Cena celkem | | | | | 633 121,14 | 100 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----|--|
| S: | 013 | Oprava bytu Vídeňská, Vinohrady - Vídeňská 24, byt č.8 |
| O: | 12 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | DPH | cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---|---------------|---|----|-----------|-----------|------------------|-------|------------------|-------|--------------------------|
| Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | 50 791,32 | | 58 410,02 | | |
| 1 | 342264051RT1 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace | m2 | 76,30000 | 626,40 | 47 794,32 | 15,00 | 54 963,47 | | Vlastní |
| PSV01 : | | | | | | | | | | |
| 80,8-2,4-2,1 | | | | 76,30000 | | | | | | |
| 2 | 342264051RT3 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace | m2 | 4,50000 | 666,00 | 2 997,00 | 15,00 | 3 446,55 | | Vlastní |
| PSV01 : | | | | | | | | | | |
| 2,1+2,4 | | | | 4,50000 | | | | | | |
| Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní | | | | | | 16 405,44 | | 18 866,26 | | |
| 3 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 9,53600 | 42,30 | 403,37 | 15,00 | 463,88 | | Vlastní |
| výpočet : | | | | | | | | | | |
| (1*1,9)*3 | | | | 5,70000 | | | | | | |
| (1,04*1,7)*2 | | | | 3,54000 | | | | | | |
| (0,6*0,5) | | | | 0,30000 | | | | | | |
| 4 | 612421131R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových | m2 | 243,82360 | 52,11 | 12 705,65 | 15,00 | 14 611,50 | | Vlastní |
| 3.008.01 : | | | | | | | | | | |
| (4*3)*2 | | | | 24,00000 | | | | | | |
| (2,5*3)*2 | | | | 15,00000 | | | | | | |
| ostění a nadpraží : | | | | | | | | | | |
| (0,4*2,66)*2 | | | | 2,13000 | | | | | | |
| (0,94*0,4) | | | | 0,38000 | | | | | | |
| odečet : | | | | | | | | | | |
| -0,94*2,66 | | | | -2,50000 | | | | | | |
| -0,9*1,97 | | | | -1,77000 | | | | | | |
| -1*2,2 | | | | -2,20000 | | | | | | |
| 3.008.02 : | | | | | | | | | | |
| (2,9*3)*2 | | | | 17,40000 | | | | | | |
| (2,295*3)*2 | | | | 13,77000 | | | | | | |
| ostění a nadpraží : | | | | | | | | | | |
| 1,04*0,4 | | | | 0,42000 | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----|--|
| S: | 013 | Oprava bytu Vídeňská, Vinohrady - Vídeňská 24, byt č.8 |
| O: | 12 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | DPH | cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------|----|----------|-----------|----------|-----|------------|-------|--------------------------|
| | | (1,7*0,4)*2 | | | | 1,36000 | | | | |
| | | odečet : | | | | | | | | |
| | | -1,04*1,7 | | | | -1,77000 | | | | |
| | | -0,9*2,07 | | | | -1,86000 | | | | |
| | | 3.008.03 : | | | | | | | | |
| | | (6,21*3)*2 | | | | 37,26000 | | | | |
| | | (4*3)*2 | | | | 24,00000 | | | | |
| | | ostění a nadpraží : | | | | | | | | |
| | | (1,7*0,4)*2 | | | | 1,36000 | | | | |
| | | 1,04*0,4 | | | | 0,42000 | | | | |
| | | odečet : | | | | | | | | |
| | | -1,04*1,7 | | | | -1,77000 | | | | |
| | | -0,6*1,97 | | | | -1,18000 | | | | |
| | | 3.008.04 : | | | | | | | | |
| | | (1,84*0,8)*2 | | | | 2,94000 | | | | |
| | | (1,33*0,8)*2 | | | | 2,13000 | | | | |
| | | (0,5*0,8)*2 | | | | 0,80000 | | | | |
| | | 3.008.05 : | | | | | | | | |
| | | (1,1*0,8)*2 | | | | 1,76000 | | | | |
| | | (1,87*0,8)*2 | | | | 2,99000 | | | | |
| | | 3.008.07 : | | | | | | | | |
| | | (3,5*3)*2 | | | | 21,00000 | | | | |
| | | (5,4*3)*2 | | | | 32,40000 | | | | |
| | | ostění a nadpraží : | | | | | | | | |
| | | 0,4*1 | | | | 0,40000 | | | | |
| | | (1,9*0,4)*2 | | | | 1,52000 | | | | |
| | | odečet : | | | | | | | | |
| | | -0,9*1,97 | | | | -1,77000 | | | | |
| | | -0,9*1,97 | | | | -1,77000 | | | | |
| | | -1*1,9 | | | | -1,90000 | | | | |
| | | 3.008.08 : | | | | | | | | |
| | | (5*3)*2 | | | | 30,00000 | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----|--|
| S: | 013 | Oprava bytu Vídeňská, Vinohrady - Vídeňská 24, byt č.8 |
| O: | 12 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | DPH | cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------|---------------|--|-----|--|-----------|-----------------|-------|-----------------|-------|--------------------------|
| | | (5,4*3)*2 ostění a nadpraží : (1*0,4)*2 (1,9*0,4)*4 odečet : -(0,9*1,97)*2 -(1*1,9)*2 | | 32,40000 | | | | | | |
| 5 | 612421321R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých | m2 | 17,75700 | 127,80 | 2 269,34 | 15,00 | 2 609,74 | | Vlastní |
| | | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | | | | | | | | |
| | | B01 : 3.008.04 : (1,33*2,7)*2 (1,84*2,7)*2 odečet : -0,6*1,97 -0,7*1,97 3.008.03 : 1*0,8 3*0,8 | | 7,18000 9,94000 -1,18000 -1,38000 0,80000 2,40000 | | | | | | |
| 6 | 612423631RT2 | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, | m2 | 1,20000 | 855,90 | 1 027,08 | 15,00 | 1 181,14 | | Vlastní |
| | | voda : 3*0,3 odpad : 1*0,3 | | 0,90000 0,30000 | | | | | | |
| Díl: 64 Výplně otvorů | | | | | | 2 587,50 | | 2 975,63 | | |
| 7 | 642944121R00 | Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2 | kus | 1,00000 | 982,80 | 982,80 | 15,00 | 1 130,22 | | Vlastní |
| | | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | | | | | | | | |
| | | D01 : 1 | | 1,00000 | | | | | | |
| 8 | 5533300437R | zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost | kus | 1,00000 | 1 604,70 | 1 604,70 | 15,00 | 1 845,41 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----|--|
| S: | 013 | Oprava bytu Vídeňská, Vinohrady - Vídeňská 24, byt č.8 |
| O: | 12 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | DPH | cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--|----|-----------|-----------|------------------|-------|------------------|-------|--------------------------|
| | | D01: 1 | | 1,00000 | | | | | | |
| Díl: 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | 9 853,56 | | 11 331,59 | | |
| 9 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m plocha : 80,8 | m2 | 80,80000 | 121,95 | 9 853,56 | 15,00 | 11 331,59 | | Vlastní |
| | | | | 80,80000 | | | | | | |
| Díl: 95 | | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | 9 973,01 | | 11 468,96 | | |
| 10 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m plocha : 80,8 | m2 | 80,80000 | 108,45 | 8 762,76 | 15,00 | 10 077,17 | | Vlastní |
| | | | | 80,80000 | | | | | | |
| 11 | 952901110R00 | Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří výpočet : (1*1,9)*3 (1,04*1,7)*2 (0,6*0,5) | m2 | 9,53600 | 46,08 | 439,42 | 15,00 | 505,33 | | Vlastní |
| | | | | 5,70000 | | | | | | |
| | | | | 3,54000 | | | | | | |
| | | | | 0,30000 | | | | | | |
| 12 | 952902110R00 | Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě plocha : 80,8*2 | m2 | 161,60000 | 4,77 | 770,83 | 15,00 | 886,45 | | Vlastní |
| | | | | 161,60000 | | | | | | |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | 27 300,10 | | 31 395,12 | | |
| 13 | 962031123R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm B13: 1,2*3 odečet : -0,6*1,8 | m2 | 2,52000 | 101,25 | 255,15 | 15,00 | 293,42 | | Vlastní |
| | | | | 3,60000 | | | | | | |
| | | | | -1,08000 | | | | | | |
| 14 | 965081713RT2 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 B09: 3.008.04 : | m2 | 4,50000 | 38,25 | 172,13 | 15,00 | 197,95 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----|--|
| S: | 013 | Oprava bytu Vídeňská, Vinohrady - Vídeňská 24, byt č.8 |
| O: | 12 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | DPH | cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---|----|----------|-----------|------------------|-------|------------------|-------|--------------------------|
| | | 74 | | | 74,00000 | | | | | |
| 20 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 17,75700 | 99,90 | 1 773,92 | 15,00 | 2 040,01 | | Vlastní |
| | | <div style="color: blue; font-size: small;"> B01 : 3.008.04 : (1,33*2,7)*2 7,18000 (1,84*2,7)*2 9,94000 odečet : -0,6*1,97 -1,18000 -0,7*1,97 -1,38000 3.008.03 : 1*0,8 0,80000 3*0,8 2,40000 </div> | | | | | | | | |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 1 209,47 | | 1 390,89 | | |
| 21 | 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m | t | 4,39168 | 275,40 | 1 209,47 | 15,00 | 1 390,89 | | Vlastní |
| | | <div style="color: blue; font-size: small;"> celkem : 4,39168 4,39000 </div> | | | | | | | | |
| Díl: 711 | | Izolace proti vodě | | | | 4 235,18 | | 4 870,46 | | |
| 22 | 711212002RT3 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti | m2 | 8,46000 | 478,80 | 4 050,65 | 15,00 | 4 658,25 | | Vlastní |
| | | <div style="color: green; font-size: small;"> jednovrstvá OB01 : 0,9*2,2 1,98000 0,9*2,2 1,98000 P02 : 2,1+2,4 4,50000 </div> | | | | | | | | |
| 23 | 998711203R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 60 m | % | 45,00720 | 4,10 | 184,53 | 15,00 | 212,21 | | Vlastní |
| Díl: 713 | | Izolace tepelné | | | | 47 389,71 | | 54 498,17 | | |
| 24 | 713111121RU1 | Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů rovných, spodem, přichycená drátem, , z minerálních vláken, tloušťky 160 mm | m2 | 80,80000 | 481,50 | 38 905,20 | 15,00 | 44 740,98 | | Vlastní |
| | | <div style="color: blue; font-size: small;"> PSV01 : 80,8 80,80000 </div> | | | | | | | | |
| 25 | 713111221R00 | Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, bez dodávky fólie | m2 | 80,80000 | 78,21 | 6 319,37 | 15,00 | 7 267,28 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----|--|
| S: | 013 | Oprava bytu Vídeňská, Vinohrady - Vídeňská 24, byt č.8 |
| O: | 12 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | DPH | cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------|---------------|---|----|-----------|----------------------|------------------|-------|------------------|-------|--------------------------|
| | | PSV01 : 80,8 | | | 80,80000 | | | | | |
| 26 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | % | 514,21120 | 2,16 | 1 110,70 | 15,00 | 1 277,31 | | Vlastní |
| 27 | 28322108.AR | fólie izolační střešní parotěsná; tloušťka 0,20 mm; plošná hmotnost 190 g/m2 | m2 | 80,80000 | 13,05 | 1 054,44 | 15,00 | 1 212,61 | | Vlastní |
| | | PSV01 : 80,8 | | | 80,80000 | | | | | |
| Díl: 721 Vnitřní kanalizace | | | | | | 3 735,33 | | 4 295,63 | | |
| 28 | 721171809R00 | Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm | m | 7,50000 | 39,78 | 298,35 | 15,00 | 343,10 | | Vlastní |
| | | odpad : 7,5 | | | 7,50000 | | | | | |
| 29 | 721176103R00 | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 | m | 6,50000 | 234,45 | 1 523,93 | 15,00 | 1 752,52 | | Vlastní |
| | | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. odpad : 6,5 | | | 6,50000 | | | | | |
| 30 | 721176116R00 | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 | m | 2,00000 | 920,70 | 1 841,40 | 15,00 | 2 117,61 | | Vlastní |
| | | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. odpad : 2 | | | 2,00000 | | | | | |
| 31 | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m | % | 40,70750 | 1,76 | 71,65 | 15,00 | 82,40 | | Vlastní |
| Díl: 722 Vnitřní vodovod | | | | | | 11 804,59 | | 13 575,28 | | |
| 32 | 722130801R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 | m | 22,00000 | 60,30 | 1 326,60 | 15,00 | 1 525,59 | | Vlastní |
| | | teplá : 11 studená : 11 | | | 11,00000 11,00000 | | | | | |
| 33 | 722172312R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 22,00000 | 349,65 | 7 692,30 | 15,00 | 8 846,15 | | Vlastní |
| | | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. teplá : 11 | | | 11,00000 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----|--|
| S: | 013 | Oprava bytu Vídeňská, Vinohrady - Vídeňská 24, byt č.8 |
| O: | 12 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | DPH | cena s DPH | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|--|---------------|--|--------|-----------|-----------|------------------|-------|------------------|-------|--------------------------|
| | | studená : 11 | | | 11,00000 | | | | | |
| 34 | 722181212RT8 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i> | m | 11,00000 | 74,07 | 814,77 | 15,00 | 936,99 | | Vlastní |
| | | studená : 11 | | | 11,00000 | | | | | |
| 35 | 722181214RT8 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i> | m | 11,00000 | 96,75 | 1 064,25 | 15,00 | 1 223,89 | | Vlastní |
| | | teplá : 11 | | | 11,00000 | | | | | |
| 36 | 722264218R00 | Vodoměr bytový, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 20, pro teplotu vody do 90°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 2,5 m3/hod, PN 16, délka 130 mm | kus | 1,00000 | 765,00 | 765,00 | 15,00 | 879,75 | | Vlastní |
| | | ZTI : 1 | | | 1,00000 | | | | | |
| 37 | 998722203R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m | % | 121,08800 | 1,17 | 141,67 | 15,00 | 162,92 | | Vlastní |
| Díl: 725 Zařizovací předměty | | | | | | 22 930,52 | | 26 370,10 | | |
| 38 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 1,00000 | 162,00 | 162,00 | 15,00 | 186,30 | | Vlastní |
| | | B06 : 1 | | | 1,00000 | | | | | |
| 39 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1,00000 | 133,20 | 133,20 | 15,00 | 153,18 | | Vlastní |
| | | B05 : 1 | | | 1,00000 | | | | | |
| 40 | 725219401R00 | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva <i>Včetně dodání zápachové uzávěrky.</i> | soubor | 1,00000 | 754,20 | 754,20 | 15,00 | 867,33 | | Vlastní |
| | | ZTI03 : 1 | | | 1,00000 | | | | | |
| 41 | 725220851R00 | Demontáž van včetně obezdívky | soubor | 1,00000 | 467,10 | 467,10 | 15,00 | 537,17 | | Vlastní |
| | | B04 : 1 | | | 1,00000 | | | | | |
| 42 | 725249103R00 | Montáž sprchového koutu | soubor | 1,00000 | 1 354,50 | 1 354,50 | 15,00 | 1 557,68 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----|--|
| S: | 013 | Oprava bytu Vídeňská, Vinohrady - Vídeňská 24, byt č.8 |
| O: | 12 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | DPH | cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------------|-------|-----------------|-------|--------------------------|
| | | 1 | | 1,00000 | | | | | | |
| 52 | 55428102.AR | kout sprchový v = 1 850 mm; š = 900 mm; l = 900 mm; čtvrtkruhový; R 500 mm; vstup rohový; š. vstupu 630 mm; výplň bezpečnostní sklo; dezén chinchila | kus | 1,00000 | 7 798,50 | 7 798,50 | 15,00 | 8 968,28 | | Vlastní |
| | | ZTI02 : | | | | | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | | | |
| 53 | 64214330R | umyvadlo š = 550 mm; hl. 450 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílá; uchycení šrouby | kus | 1,00000 | 969,30 | 969,30 | 15,00 | 1 114,70 | | Vlastní |
| | | ZTI03 : | | | | | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | | | |
| 54 | 64233512R | klozet kombi stojící; h kloz. mísy 400 mm; š nádrže 370 mm; š kloz. mísy 360 mm; hl. 635 mm; splach. hluboké; odpad vodorovný; bílý; nádrž boční napouštění; objem splachování 3 nebo 6 l | kus | 1,00000 | 3 424,50 | 3 424,50 | 15,00 | 3 938,18 | | Vlastní |
| | | ZTI01 : | | | | | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | | | |
| Díl: 728 Vzduchotechnika | | | | | | 1 625,83 | | 1 869,70 | | |
| 55 | 728112112R00 | Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 200 mm | m | 0,50000 | 150,30 | 75,15 | 15,00 | 86,42 | | Vlastní |
| | | VZT01 : | | | | | | | | |
| | | 0,5 | | 0,50000 | | | | | | |
| 56 | 728615212R00 | Montáž axiálního středotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 200 mm | kus | 1,00000 | 243,45 | 243,45 | 15,00 | 279,97 | | Vlastní |
| | | VZT01 : | | | | | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | | | |
| 57 | 998728203R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m | % | 17,96500 | 0,50 | 8,98 | 15,00 | 10,33 | | Vlastní |
| 58 | 429148045R | ventilátor do koupelny připojení k potrubí pr. 150 mm; s automat.žaluzií, kuličk.ložisky, bez zpětné klapky, s čas.doběhem 2-30 min; výkon 32 W; materiál ABS plast; napájecí napětí 230 V; 50 Hz; průtok vzduchu 345 m3/h; teplota do 40 °C; otáčky 2 300,0 ot/min; akustický tlak 37 dB (A); IP 24 | kus | 1,00000 | 1 194,30 | 1 194,30 | 15,00 | 1 373,45 | | Vlastní |
| | | průtok vzduchu 345 m3/h; teplota do 40 °C; otáčky 2 300,0 ot/min; akustický tlak 37 dB (A); IP 24 | | | | | | | | |
| | | VZT01 : | | | | | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | | | |
| 59 | 42981183R | potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 150,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu | m | 0,50000 | 207,90 | 103,95 | 15,00 | 119,54 | | Vlastní |
| | | VZTI : | | | | | | | | |
| | | 0,5 | | 0,50000 | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----|--|
| S: | 013 | Oprava bytu Vídeňská, Vinohrady - Vídeňská 24, byt č.8 |
| O: | 12 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | DPH | cena s DPH | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--|--|----------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|--------------------------|
| Díl: 766 | | | | | | 46 808,29 | | 53 829,53 | | |
| | 60 | 766662811R00 | Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových | kus | 1,00000 | 44,64 | 44,64 | 15,00 | 51,34 | Vlastní |
| | | B02 : | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | 1,00000 | | | | | |
| | 61 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového | kus | 5,00000 | 1 770,30 | 8 851,50 | 15,00 | 10 179,23 | Vlastní |
| | | D02 : | | | | | | | | |
| | | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | 4,00000 | | | | | |
| | | D03 : | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | 1,00000 | | | | | |
| | 62 | 766695213R00 | Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm | kus | 1,00000 | 116,55 | 116,55 | 15,00 | 134,03 | Vlastní |
| | | D01 : | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | 1,00000 | | | | | |
| | 63 | 998766203R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m | % | 546,94100 | 1,44 | 787,60 | 15,00 | 905,74 | Vlastní |
| | 64 | 61160111R | dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované; otevíravé; počet křidel 1; plně; povrch. úprava bílá barva | kus | 1,00000 | 1 477,80 | 1 477,80 | 15,00 | 1 699,47 | Vlastní |
| | | D03 : | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | 1,00000 | | | | | |
| | 65 | 61160113R | dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované; otevíravé; počet křidel 1; plně; povrch. úprava bílá barva | kus | 4,00000 | 1 477,80 | 5 911,20 | 15,00 | 6 797,88 | Vlastní |
| | | D02 : | | | | | | | | |
| | | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | 4,00000 | | | | | |
| | 66 | 61174006R | dveře speciální bezpečnostní; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové, hladké; EI 30 min; třída bezpečnosti III; otevíravé; počet křidel 1; plně; dub, buk, javor, hruška, ořech, bílá; montáž do zpevněné ocelové zárubně CgH, CgU | kus | 1,00000 | 10 116,00 | 10 116,00 | 15,00 | 11 633,40 | Vlastní |
| | | zpevněné ocelové zárubně CgH, CgU | | | | | | | | |
| | | Dveře vstupní D01 900x2600 L plná deska DTD protipožární a protihluková úprava vč kování a zámku | | | | | | | | |
| | | D01 : | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | 1,00000 | | | | | |
| | 67 | 61181511R | zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, bělený dub, šedá | kus | 1,00000 | 2 871,00 | 2 871,00 | 15,00 | 3 301,65 | Vlastní |
| | | bělený dub, šedá | | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----|--|
| S: | 013 | Oprava bytu Vídeňská, Vinohrady - Vídeňská 24, byt č.8 |
| O: | 12 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | DPH | cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------------|-------|------------------|-------|--------------------------|
| | | D03 : | | | | | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | | | |
| 68 | 61181523R | zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 180 až 250 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, bělený dub, šedá | kus | 2,00000 | 2 871,00 | 5 742,00 | 15,00 | 6 603,30 | | Vlastní |
| | | bělený dub, šedá | | | | | | | | |
| | | D02 : | | | | | | | | |
| | | 2 | | 2,00000 | | | | | | |
| 69 | 61181538R | zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 360 až 500 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, bělený dub, šedá | kus | 2,00000 | 3 420,00 | 6 840,00 | 15,00 | 7 866,00 | | Vlastní |
| | | bělený dub, šedá | | | | | | | | |
| | | D02 : | | | | | | | | |
| | | 2 | | 2,00000 | | | | | | |
| 70 | O01 | Seřízení a vyčištění stávajících plastových oken O01 | kus | 6,00000 | 675,00 | 4 050,00 | 15,00 | 4 657,50 | | Vlastní |
| | | O01 - seřízení a vyčištění oken | | | | | | | | |
| | | O01 : | | | | | | | | |
| | | 6 | | 6,00000 | | | | | | |
| Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady | | | | | | 9 061,71 | | 10 420,97 | | |
| 71 | 771101116R00 | Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. přes 10 do 30 mm | m2 | 4,50000 | 152,55 | 686,48 | 15,00 | 789,45 | | Vlastní |
| | | P02 : | | | | | | | | |
| | | 3.008.04 : | | | | | | | | |
| | | 2,4 | | 2,40000 | | | | | | |
| | | 3.008.05 : | | | | | | | | |
| | | 2,1 | | 2,10000 | | | | | | |
| 72 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 4,50000 | 42,93 | 193,19 | 15,00 | 222,17 | | Vlastní |
| | | P02 : | | | | | | | | |
| | | 3.008.04 : | | | | | | | | |
| | | 2,4 | | 2,40000 | | | | | | |
| | | 3.008.05 : | | | | | | | | |
| | | 2,1 | | 2,10000 | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----|--|
| S: | 013 | Oprava bytu Vídeňská, Vinohrady - Vídeňská 24, byt č.8 |
| O: | 12 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | DPH | cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|----------|-------|------------|-------|--------------------------|
| | | 3.008.01 : | | | | | | | | |
| | | 12,8 | | 12,8 | 12,80000 | | | | | |
| | | 3.008.02 : | | | | | | | | |
| | | 6,7 | | 6,7 | 6,70000 | | | | | |
| | | 3.008.03 : | | | | | | | | |
| | | 10,9 | | 10,9 | 10,90000 | | | | | |
| | | 3.008.08 : | | | | | | | | |
| | | 27 | | 27 | 27,00000 | | | | | |
| 85 | 776101121R00 | Přípravné práce penetrace podkladu | m2 | 57,40000 | 20,52 | 1 177,85 | 15,00 | 1 354,53 | | Vlastní |
| | | P03 : | | | | | | | | |
| | | 3.008.01 : | | | | | | | | |
| | | 12,8 | | 12,8 | 12,80000 | | | | | |
| | | 3.008.02 : | | | | | | | | |
| | | 6,7 | | 6,7 | 6,70000 | | | | | |
| | | 3.008.03 : | | | | | | | | |
| | | 10,9 | | 10,9 | 10,90000 | | | | | |
| | | 3.008.08 : | | | | | | | | |
| | | 27 | | 27 | 27,00000 | | | | | |
| 86 | 776421100R00 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu | m | 55,17000 | 68,94 | 3 803,42 | 15,00 | 4 373,93 | | Vlastní |
| | | P03 : | | | | | | | | |
| | | 3.008.01 : | | | | | | | | |
| | | 4*2 | | 8 | 8,00000 | | | | | |
| | | 2,5*2 | | 5 | 5,00000 | | | | | |
| | | 0,4*2 | | 0,8 | 0,80000 | | | | | |
| | | odečet : | | | | | | | | |
| | | -0,9 | | -0,9 | -0,90000 | | | | | |
| | | -0,94 | | -0,94 | -0,94000 | | | | | |
| | | -1 | | -1 | -1,00000 | | | | | |
| | | 3.008.02 : | | | | | | | | |
| | | 2,9*2 | | 5,8 | 5,80000 | | | | | |
| | | 2,295*2 | | 4,59 | 4,59000 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----|--|
| S: | 013 | Oprava bytu Vídeňská, Vinohrady - Vídeňská 24, byt č.8 |
| O: | 12 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | DPH | cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------------|---------------|---|----|----------|-----------|------------------|-------|------------------|-------|--------------------------|
| | | -0,9 | | -0,90000 | | | | | | |
| | | -0,94 | | -0,94000 | | | | | | |
| | | -1 | | -1,00000 | | | | | | |
| | | 3.008.02 : | | | | | | | | |
| | | 2,9*2 | | 5,80000 | | | | | | |
| | | 2,295*2 | | 4,59000 | | | | | | |
| | | odečet : | | | | | | | | |
| | | -0,9 | | -0,90000 | | | | | | |
| | | 3.008.03 : | | | | | | | | |
| | | 6,21*2 | | 12,42000 | | | | | | |
| | | 4*2 | | 8,00000 | | | | | | |
| | | odečet : | | | | | | | | |
| | | -0,7 | | -0,70000 | | | | | | |
| | | -1 | | -1,00000 | | | | | | |
| | | 3.008.08 : | | | | | | | | |
| | | 3,5*2 | | 7,00000 | | | | | | |
| | | 5,4*2 | | 10,80000 | | | | | | |
| | | odečet : | | | | | | | | |
| | | -0,9*2 | | -1,80000 | | | | | | |
| 90 | 28410245R | podlahovina PVC ve čtvercích; š = 608,0 mm; l = 608 mm; tl. 1,70 mm; homogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová | m2 | 57,40000 | 344,25 | 19 759,95 | 15,00 | 22 723,94 | | Vlastní |
| | | P03 : | | | | | | | | |
| | | 3.008.01 : | | | | | | | | |
| | | 12,8 | | 12,80000 | | | | | | |
| | | 3.008.02 : | | | | | | | | |
| | | 6,7 | | 6,70000 | | | | | | |
| | | 3.008.03 : | | | | | | | | |
| | | 10,9 | | 10,90000 | | | | | | |
| | | 3.008.08 : | | | | | | | | |
| | | 27 | | 27,00000 | | | | | | |
| Díl: 781 Obklady keramické | | | | | | 33 341,10 | | 38 342,27 | | |
| 91 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 7,02100 | 49,86 | 350,07 | 15,00 | 402,58 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----|--|
| S: | 013 | Oprava bytu Vídeňská, Vinohrady - Vídeňská 24, byt č.8 |
| O: | 12 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | DPH | cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|--------|-------|------------|-------|--------------------------|
| | | vč. dodávky a montáže silikonu. | | | | | | | | |
| | | OB01 : | | | | | | | | |
| | | 3.008.04 : | | | | | | | | |
| | | 1,84*2 | | | 3,68000 | | | | | |
| | | 1,33*2 | | | 2,66000 | | | | | |
| | | 0,5*2 | | | 1,00000 | | | | | |
| | | odečet : | | | | | | | | |
| | | -0,7*1,97 | | | -1,38000 | | | | | |
| | | -0,8*3 | | | -2,40000 | | | | | |
| | | 3.008.05 : | | | | | | | | |
| | | 1,2*2 | | | 2,40000 | | | | | |
| | | 1,88*2 | | | 3,76000 | | | | | |
| | | odečet : | | | | | | | | |
| | | -0,8*3 | | | -2,40000 | | | | | |
| | | -0,6*0,5 | | | -0,30000 | | | | | |
| 92 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 23,22100 | 42,93 | 996,88 | 15,00 | 1 146,41 | | Vlastní |
| | | včetně dodávky materiálu. | | | | | | | | |
| | | OB01 : | | | | | | | | |
| | | 3.008.04 : | | | | | | | | |
| | | (1,84*2,2)*2 | | | 8,10000 | | | | | |
| | | (1,33*2,2)*2 | | | 5,85000 | | | | | |
| | | (0,5*2,2)*2 | | | 2,20000 | | | | | |
| | | odečet : | | | | | | | | |
| | | -0,7*1,97 | | | -1,38000 | | | | | |
| | | -0,8*3 | | | -2,40000 | | | | | |
| | | 3.008.05 : | | | | | | | | |
| | | (1,2*2,2)*2 | | | 5,28000 | | | | | |
| | | (1,88*2,2)*2 | | | 8,27000 | | | | | |
| | | odečet : | | | | | | | | |
| | | -0,8*3 | | | -2,40000 | | | | | |
| | | -0,6*0,5 | | | -0,30000 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----|--|
| S: | 013 | Oprava bytu Vídeňská, Vinohrady - Vídeňská 24, byt č.8 |
| O: | 12 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | DPH | cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|-------|------------|-------|--------------------------|
| 93 | 781475120R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 23,22100 | 684,00 | 15 883,16 | 15,00 | 18 265,63 | | Vlastní |

OB01 :

3.008.04 :

(1,84*2,2)*2

8,10000

(1,33*2,2)*2

5,85000

(0,5*2,2)*2

2,20000

odečet :

-0,7*1,97

-1,38000

-0,8*3

-2,40000

3.008.05 :

(1,2*2,2)*2

5,28000

(1,88*2,2)*2

8,27000

odečet :

-0,8*3

-2,40000

-0,6*0,5

-0,30000

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|----|----------|------|--------|-------|--------|--|---------|
| 94 | 781479705R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 23,22100 | 7,56 | 175,55 | 15,00 | 201,88 | | Vlastní |
|----|--------------|--|----|----------|------|--------|-------|--------|--|---------|

OB01 :

3.008.04 :

(1,84*2,2)*2

8,10000

(1,33*2,2)*2

5,85000

(0,5*2,2)*2

2,20000

odečet :

-0,7*1,97

-1,38000

-0,8*3

-2,40000

3.008.05 :

(1,2*2,2)*2

5,28000

(1,88*2,2)*2

8,27000

odečet :

-0,8*3

-2,40000

-0,6*0,5

-0,30000

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----|--|
| S: | 013 | Oprava bytu Vídeňská, Vinohrady - Vídeňská 24, byt č.8 |
| O: | 12 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | DPH | cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|----|-----------|-----------|-----------|-------|------------|-------|--------------------------|
| 95 | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m | % | 354,99470 | 3,92 | 1 391,58 | 15,00 | 1 600,32 | | Vlastní |
| 96 | 59761002R | obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; barva světle šedá, slonová kost; mat; povrch reliéfní, glazovaný | m2 | 26,19100 | 555,30 | 14 543,86 | 15,00 | 16 725,44 | | Vlastní |

OB01 :

3.008.04 :

((1,84*2,2)*2)*1,1

8,91000

((1,33*2,2)*2)*1,1

6,44000

((0,5*2,2)*2)*1,1

2,42000

odečet :

-0,7*1,97

-1,38000

-0,8*3

-2,40000

3.008.05 :

((1,2*2,2)*2)*1,1

5,81000

((1,88*2,2)*2)*1,1

9,10000

odečet :

-0,8*3

-2,40000

-0,6*0,5

-0,30000

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|---------------|---------|--------|-----------------|-----------------|--------|--|---------|
| Díl: 783 | | | Nátěry | | | 7 482,08 | 8 604,39 | | | |
| 97 | 783225600R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, | m2 | 1,56500 | 161,55 | 252,83 | 15,00 | 290,75 | | Vlastní |

Nátěr vstupní zárubně

D01 :

0,94*0,25

0,24000

(2,66*0,25)*2

1,33000

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|----|----------|--------|----------|-------|----------|--|---------|
| 98 | 783612920R00 | Údržba nátěrů truhlářských výrobků, olejové dvojnásobné s 1x tmelením | m2 | 27,00000 | 267,75 | 7 229,25 | 15,00 | 8 313,64 | | Vlastní |
|----|--------------|---|----|----------|--------|----------|-------|----------|--|---------|

Repase parketových podlah P01

B10 :

3.008.08 :

27

27,00000

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|---|--------------|-----------|-------|------------------|------------------|----------|--|---------|
| Díl: 784 | | | Malby | | | 28 566,59 | 32 851,58 | | | |
| 99 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 243,82360 | 30,06 | 7 329,34 | 15,00 | 8 428,74 | | Vlastní |

B11 :

3.008.01 :

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----|--|
| S: | 013 | Oprava bytu Vídeňská, Vinohrady - Vídeňská 24, byt č.8 |
| O: | 12 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | DPH | cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|----|-----------|-----------|----------|-------|------------|-------|--------------------------|
| | | (1,1*0,8)*2 | | | 1,76000 | | | | | |
| | | (1,87*0,8)*2 | | | 2,99000 | | | | | |
| | | 3.008.07 : | | | | | | | | |
| | | (3,5*3)*2 | | | 21,00000 | | | | | |
| | | (5,4*3)*2 | | | 32,40000 | | | | | |
| | | ostění a nadpraží : | | | | | | | | |
| | | 0,4*1 | | | 0,40000 | | | | | |
| | | (1,9*0,4)*2 | | | 1,52000 | | | | | |
| | | odečet : | | | | | | | | |
| | | -0,9*1,97 | | | -1,77000 | | | | | |
| | | -0,9*1,97 | | | -1,77000 | | | | | |
| | | -1*1,9 | | | -1,90000 | | | | | |
| | | 3.008.08 : | | | | | | | | |
| | | (5*3)*2 | | | 30,00000 | | | | | |
| | | (5,4*3)*2 | | | 32,40000 | | | | | |
| | | ostění a nadpraží : | | | | | | | | |
| | | (1*0,4)*2 | | | 0,80000 | | | | | |
| | | (1,9*0,4)*4 | | | 3,04000 | | | | | |
| | | odečet : | | | | | | | | |
| | | -(0,9*1,97)*2 | | | -3,55000 | | | | | |
| | | -(1*1,9)*2 | | | -3,80000 | | | | | |
| 100 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 305,28860 | 18,18 | 5 550,15 | 15,00 | 6 382,67 | | Vlastní |
| | | 3.008.01 : | | | | | | | | |
| | | (4*2,8)*2 | | | 22,40000 | | | | | |
| | | (2,5*2,8)*2 | | | 14,00000 | | | | | |
| | | ostění a nadpraží : | | | | | | | | |
| | | (0,4*2,66)*2 | | | 2,13000 | | | | | |
| | | (0,94*0,4) | | | 0,38000 | | | | | |
| | | odečet : | | | | | | | | |
| | | -0,94*2,66 | | | -2,50000 | | | | | |
| | | -0,9*1,97 | | | -1,77000 | | | | | |
| | | -1*2,2 | | | -2,20000 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----|--|
| S: | 013 | Oprava bytu Vídeňská, Vinohrady - Vídeňská 24, byt č.8 |
| O: | 12 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | DPH | cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|--------|----------|-----------|----------|-------|------------|-------|--------------------------|
| 109 | 005123 R | Územní vlivy | Soubor | 1,00000 | 3 051,97 | 3 051,97 | 15,00 | 3 509,77 | | Vlastní |

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------------|--------|---------|----------|----------|-------|----------|--|---------|
| 110 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1,00000 | 8 138,59 | 8 138,59 | 15,00 | 9 359,38 | | Vlastní |
|-----|------------|---------------------|--------|---------|----------|----------|-------|----------|--|---------|

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|
| Celkem | | | | | | 422 555,23 | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----|---|
| S: | 013 | Oprava bytu Vídeňská, Vinohrady - Vídeňská 24, byt č.8 |
| O: | 12 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |
| R: | 02 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno - elektro |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | DPH | cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--|-----|-----------|-----------|------------------|-------|------------------|-------|--------------------------|
| Díl: M21 | | Elektromontáže - materiál | | | | 20 726,34 | | 23 835,29 | | |
| 1 | 91 | Spínač ř.7 3559-A07345 | kus | 2,00000 | 150,03 | 300,06 | 15,00 | 345,07 | | Vlastní |
| 2 | 01 | Dodávka svítidla a LED žárovek | kus | 3,00000 | 756,50 | 2 269,50 | 15,00 | 2 609,93 | | Vlastní |
| 3 | 02 | Spínač ř.1/0 3559-A91345 | kus | 1,00000 | 96,90 | 96,90 | 15,00 | 111,44 | | Vlastní |
| 4 | 03 | Spínač ř.1 3559-A01345 | kus | 3,00000 | 89,68 | 269,04 | 15,00 | 309,40 | | Vlastní |
| 5 | 04 | Spínač ř.5 3559-A05345 | kus | 1,00000 | 131,75 | 131,75 | 15,00 | 151,51 | | Vlastní |
| 6 | 05 | Spínač ř.6 3559-A06345 | kus | 5,00000 | 103,28 | 516,40 | 15,00 | 593,86 | | Vlastní |
| 7 | 06 | Kryt 3558A-A651B | kus | 10,00000 | 42,59 | 425,90 | 15,00 | 489,79 | | Vlastní |
| 8 | 07 | Kryt 3558A-A652B | kus | 3,00000 | 53,89 | 161,67 | 15,00 | 185,92 | | Vlastní |
| 9 | 08 | Rámeček jednonásobný 3901A-B10B | kus | 21,00000 | 26,52 | 556,92 | 15,00 | 640,46 | | Vlastní |
| 10 | 09 | Rámeček dvojnásobný 3901A-B20B | kus | 2,00000 | 48,20 | 96,40 | 15,00 | 110,86 | | Vlastní |
| 11 | 10 | Rámeček trojnásobný 3901A-B30B | kus | 2,00000 | 69,11 | 138,22 | 15,00 | 158,95 | | Vlastní |
| 12 | 11 | Rámeček pětínásobný 3901A-B50B | kus | 2,00000 | 112,63 | 225,26 | 15,00 | 259,05 | | Vlastní |
| 13 | 12 | Zásuvka 5518A-A2349B komplet | kus | 24,00000 | 127,08 | 3 049,92 | 15,00 | 3 507,41 | | Vlastní |
| 14 | 13 | Sporáková kombinace 3425A-0344B | kus | 1,00000 | 499,80 | 499,80 | 15,00 | 574,77 | | Vlastní |
| 15 | 14 | Kryt zaslepovací 3902A-A001 B | kus | 4,00000 | 35,70 | 142,80 | 15,00 | 164,22 | | Vlastní |
| 16 | 15 | Svorka k ochr. pospoj. | kus | 6,00000 | 2,28 | 13,68 | 15,00 | 15,73 | | Vlastní |
| 17 | 16 | Krabice KU 68/2 1901 | kus | 37,00000 | 6,38 | 236,06 | 15,00 | 271,47 | | Vlastní |
| 18 | 17 | Krabice KU 68/2 1902 | kus | 4,00000 | 9,78 | 39,12 | 15,00 | 44,99 | | Vlastní |
| 19 | 18 | Krabice KU 68/2 1903 | kus | 5,00000 | 42,42 | 212,10 | 15,00 | 243,92 | | Vlastní |
| 20 | 19 | Krabice KR 97/5 | kus | 8,00000 | 113,48 | 907,84 | 15,00 | 1 044,02 | | Vlastní |
| 21 | 20 | Krabice KO 97/5 | kus | 2,00000 | 113,48 | 226,96 | 15,00 | 261,00 | | Vlastní |
| 22 | 21 | Krabice KO 125 | kus | 2,00000 | 95,63 | 191,26 | 15,00 | 219,95 | | Vlastní |
| 23 | 22 | Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5) | m | 80,00000 | 9,01 | 720,80 | 15,00 | 828,92 | | Vlastní |
| 24 | 23 | Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) | m | 156,00000 | 11,39 | 1 776,84 | 15,00 | 2 043,37 | | Vlastní |
| 25 | 24 | Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) | m | 232,00000 | 18,45 | 4 280,40 | 15,00 | 4 922,46 | | Vlastní |
| 26 | 25 | Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10) | m | 12,00000 | 86,28 | 1 035,36 | 15,00 | 1 190,66 | | Vlastní |
| 27 | 26 | Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5) | m | 8,00000 | 18,53 | 148,24 | 15,00 | 170,48 | | Vlastní |
| 28 | 27 | Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5) | m | 32,00000 | 29,92 | 957,44 | 15,00 | 1 101,06 | | Vlastní |
| 29 | 28 | Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ) | m | 34,00000 | 4,93 | 167,62 | 15,00 | 192,76 | | Vlastní |
| 30 | 29 | Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ) | m | 28,00000 | 11,31 | 316,68 | 15,00 | 364,18 | | Vlastní |
| 31 | 30 | Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ) | m | 24,00000 | 7,82 | 187,68 | 15,00 | 215,83 | | Vlastní |
| 32 | 31 | Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2) | m | 4,00000 | 47,09 | 188,36 | 15,00 | 216,61 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----|---|
| S: | 013 | Oprava bytu Vídeňská, Vinohrady - Vídeňská 24, byt č.8 |
| O: | 12 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |
| R: | 02 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno - elektro |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | DPH | cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--|---------------|--|-----|-----------|-----------|------------------|-------|------------------|-------|--------------------------|
| 33 | 32 | Trubka PVC 1220 | m | 32,00000 | 7,48 | 239,36 | 15,00 | 275,26 | | Vlastní |
| Díl: M21a Elektromontáže - montáž | | | | | | 60 690,86 | | 69 794,49 | | |
| 34 | 33 | Montáž svítidla | kus | 3,00000 | 181,05 | 543,15 | 15,00 | 624,62 | | Vlastní |
| 35 | 34 | Spínač ř.1/0 3559-A91345 | kus | 1,00000 | 156,83 | 156,83 | 15,00 | 180,35 | | Vlastní |
| 36 | 35 | Spínač ř.1 3559-A01345 | kus | 3,00000 | 124,53 | 373,59 | 15,00 | 429,63 | | Vlastní |
| 37 | 36 | Spínač ř.5 3559-A05345 | kus | 1,00000 | 133,03 | 133,03 | 15,00 | 152,98 | | Vlastní |
| 38 | 37 | Spínač ř.6 3559-A06345 | kus | 5,00000 | 133,03 | 665,15 | 15,00 | 764,92 | | Vlastní |
| 39 | 38 | Zásuvka 5518A-A2349B komplet | kus | 24,00000 | 105,83 | 2 539,92 | 15,00 | 2 920,91 | | Vlastní |
| 40 | 39 | Sporáková kombinace 3425A-0344B | kus | 1,00000 | 162,78 | 162,78 | 15,00 | 187,20 | | Vlastní |
| 41 | 40 | Kryt zaslepovací 3902A-A001 B | kus | 4,00000 | 21,25 | 85,00 | 15,00 | 97,75 | | Vlastní |
| 42 | 41 | Svorka k ochr. pospoj. | kus | 6,00000 | 5,27 | 31,62 | 15,00 | 36,36 | | Vlastní |
| 43 | 42 | Krabice KU 68/2 1901 | kus | 37,00000 | 67,32 | 2 490,84 | 15,00 | 2 864,47 | | Vlastní |
| 44 | 43 | Krabice KU 68/2 1902 | kus | 4,00000 | 85,76 | 343,04 | 15,00 | 394,50 | | Vlastní |
| 45 | 44 | Krabice KU 68/2 1903 | kus | 5,00000 | 185,90 | 929,50 | 15,00 | 1 068,93 | | Vlastní |
| 46 | 45 | Krabice KR 97/5 | kus | 8,00000 | 190,97 | 1 527,76 | 15,00 | 1 756,92 | | Vlastní |
| 47 | 46 | Krabice KO 97/5 | kus | 2,00000 | 95,45 | 190,90 | 15,00 | 219,54 | | Vlastní |
| 48 | 47 | Krabice KO 125 | kus | 2,00000 | 187,00 | 374,00 | 15,00 | 430,10 | | Vlastní |
| 49 | 48 | Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5) | m | 80,00000 | 28,48 | 2 278,40 | 15,00 | 2 620,16 | | Vlastní |
| 50 | 49 | Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) | m | 156,00000 | 28,48 | 4 442,88 | 15,00 | 5 109,31 | | Vlastní |
| 51 | 50 | Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) | m | 232,00000 | 28,48 | 6 607,36 | 15,00 | 7 598,46 | | Vlastní |
| 52 | 51 | Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10) | m | 12,00000 | 34,00 | 408,00 | 15,00 | 469,20 | | Vlastní |
| 53 | 52 | Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5) | m | 8,00000 | 28,48 | 227,84 | 15,00 | 262,02 | | Vlastní |
| 54 | 53 | Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5) | m | 32,00000 | 29,50 | 944,00 | 15,00 | 1 085,60 | | Vlastní |
| 55 | 54 | Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ) | m | 34,00000 | 36,81 | 1 251,54 | 15,00 | 1 439,27 | | Vlastní |
| 56 | 55 | Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ) | m | 28,00000 | 36,81 | 1 030,68 | 15,00 | 1 185,28 | | Vlastní |
| 57 | 56 | Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ) | m | 24,00000 | 36,81 | 883,44 | 15,00 | 1 015,96 | | Vlastní |
| 58 | 57 | Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2) | m | 4,00000 | 18,87 | 75,48 | 15,00 | 86,80 | | Vlastní |
| 59 | 58 | Trubka PVC 1220 | m | 32,00000 | 34,77 | 1 112,64 | 15,00 | 1 279,54 | | Vlastní |
| 60 | 60 | Výbourání otvoru v cihle do 0,0225 m2 | kus | 56,00000 | 69,62 | 3 898,72 | 15,00 | 4 483,53 | | Vlastní |
| 61 | 61 | Průraz zdi cihla do 15 cm | kus | 3,00000 | 238,85 | 716,55 | 15,00 | 824,03 | | Vlastní |
| 62 | 62 | Sekání rýhy cihla 3x3 cm | m | 120,00000 | 62,90 | 7 548,00 | 15,00 | 8 680,20 | | Vlastní |
| 63 | 63 | Sekání rýhy cihla 5x5 cm | m | 24,00000 | 90,95 | 2 182,80 | 15,00 | 2 510,22 | | Vlastní |
| 64 | 64 | Řezání rýhy cihla do 5 cm | m | 288,00000 | 46,75 | 13 464,00 | 15,00 | 15 483,60 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----|---|
| S: | 013 | Oprava bytu Vídeňská, Vinohrady - Vídeňská 24, byt č.8 |
| O: | 12 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |
| R: | 02 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno - elektro |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | DPH | cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---|---------------|--|------|----------|-----------|------------------|-------|------------------|-------|--------------------------|
| 65 | 65 | Montáž rozváděče RB | kus | 1,00000 | 501,50 | 501,50 | 15,00 | 576,73 | | Vlastní |
| 66 | 66 | Ukončení kabelu do 4x10 mm2 | kus | 2,00000 | 150,03 | 300,06 | 15,00 | 345,07 | | Vlastní |
| 67 | 67 | Ukončení kabelu do 5x4 mm2. | kus | 4,00000 | 144,50 | 578,00 | 15,00 | 664,70 | | Vlastní |
| 68 | 68 | Ukončení vodiče 16 mm2 rozv. | kus | 4,00000 | 33,41 | 133,64 | 15,00 | 153,69 | | Vlastní |
| 69 | 69 | Ukončení vodiče 2,5 mm2 rozv. | kus | 72,00000 | 20,57 | 1 481,04 | 15,00 | 1 703,20 | | Vlastní |
| 70 | 92 | Spínač ř.7 3559-A07345 | | 1,00000 | 77,18 | 77,18 | 15,00 | 88,76 | | Vlastní |
| Díl: M21b Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE | | | | | | 1 497,70 | | 1 722,36 | | |
| 71 | 70 | Úprava stávajícího rozváděče RE | kus | 1,00000 | 833,00 | 833,00 | 15,00 | 957,95 | | Vlastní |
| 72 | 71 | Jistič LTN-25B-3 | kus | 1,00000 | 567,80 | 567,80 | 15,00 | 652,97 | | Vlastní |
| 73 | 72 | Svorka RSA 16 A | kus | 3,00000 | 22,10 | 66,30 | 15,00 | 76,25 | | Vlastní |
| 74 | 73 | Svorka RSA 4 A | kus | 3,00000 | 10,20 | 30,60 | 15,00 | 35,19 | | Vlastní |
| Díl: M21c Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB | | | | | | 11 399,78 | | 13 109,75 | | |
| 75 | 74 | Nástěnný rozv. RZG-N-2S28 komplet | kus | 1,00000 | 3 910,00 | 3 910,00 | 15,00 | 4 496,50 | | Vlastní |
| 76 | 75 | Propojovací systém | m | 0,50000 | 663,00 | 331,50 | 15,00 | 381,23 | | Vlastní |
| 77 | 76 | Spínač MSN-32-3 | kus | 1,00000 | 507,45 | 507,45 | 15,00 | 583,57 | | Vlastní |
| 78 | 77 | Jistič LTE-16B-3 | kus | 2,00000 | 487,90 | 975,80 | 15,00 | 1 122,17 | | Vlastní |
| 79 | 78 | Jistič LTE-16B-1 | kus | 8,00000 | 113,90 | 911,20 | 15,00 | 1 047,88 | | Vlastní |
| 80 | 79 | Jistič LTE-10B-1 | kus | 2,00000 | 130,90 | 261,80 | 15,00 | 301,07 | | Vlastní |
| 81 | 80 | Jistič LTE-6B-1 | kus | 1,00000 | 157,68 | 157,68 | 15,00 | 181,33 | | Vlastní |
| 82 | 81 | Proudový chránič LFE-25-4-030AC | kus | 2,00000 | 777,75 | 1 555,50 | 15,00 | 1 788,83 | | Vlastní |
| 83 | 82 | Stykač 230V/2P tichý chod | kus | 1,00000 | 302,60 | 302,60 | 15,00 | 347,99 | | Vlastní |
| 84 | 83 | Svod.přep. 1+2/3P (Iimp=12,5kA) FLP-12,5 V/3 | kus | 1,00000 | 2 455,65 | 2 455,65 | 15,00 | 2 824,00 | | Vlastní |
| 85 | 84 | Svorka RSA 4 A | kus | 3,00000 | 10,20 | 30,60 | 15,00 | 35,19 | | Vlastní |
| Díl: M21d Elektromontáže - ostatní | | | | | | 18 542,00 | | 21 323,30 | | |
| 86 | 85 | DEMONTÁŽNÍ PRÁCE | hod | 10,00000 | 221,00 | 2 210,00 | 15,00 | 2 541,50 | | Vlastní |
| 87 | 86 | PODRUŽNÝ MATERIÁL | % | 3,00000 | 990,50 | 2 971,50 | 15,00 | 3 417,23 | | Vlastní |
| 88 | 87 | ZTRATNÉ A RIZIKO (PROŘEZ) | % | 5,00000 | 990,50 | 4 952,50 | 15,00 | 5 695,38 | | Vlastní |
| 89 | 88 | ZEDNICKÉ VYPOMOCI | % | 6,00000 | 990,50 | 5 943,00 | 15,00 | 6 834,45 | | Vlastní |
| 90 | 89 | REVIZE | kpl. | 1,00000 | 2 465,00 | 2 465,00 | 15,00 | 2 834,75 | | Vlastní |
| Díl: M21 Elektromontáže - materiál | | | | | | 23,44 | | 26,96 | | |
| 91 | 90 | Světelný vývod ukončený lustr. svorkou | kus | 8,00000 | 2,93 | 23,44 | 15,00 | 26,96 | | Vlastní |
| Díl: M21a Elektromontáže - montáž | | | | | | 42,16 | | 48,48 | | |
| 92 | 91 | Světelný vývod ukončený lustr. svorkou | kus | 8,00000 | 5,27 | 42,16 | 15,00 | 48,48 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----|---|
| S: | 013 | Oprava bytu Vídeňská, Vinohrady - Vídeňská 24, byt č.8 |
| O: | 12 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |
| R: | 02 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno - elektro |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | DPH | cena s DPH | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-----|------------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-----|------------|-------|--------------------------|

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| Celkem | | | | | | | 112 922,28 |
|---------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----|--|
| S: | 013 | Oprava bytu Vídeňská, Vinohrady - Vídeňská 24, byt č.8 |
| O: | 12 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno |
| R: | 03 | Modernizace bytu byt č.8, Vídeňská, č.p. 24, Brno - vytápění |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | DPH | cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---|---------------|---------------|--|----------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|--------------------------|
| Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury | | | | | | 8 960,40 | | 10 304,46 | | |
| | 1 | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 2,00000 | 24,21 | 48,42 | 15,00 | 55,68 | Vlastní |
| | 2 | 551243890 | vypouštěcí kulový kohout , 1/2" | kus | 2,00000 | 116,55 | 233,10 | 15,00 | 268,07 | Vlastní |
| | 3 | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2 | kus | 1,00000 | 76,50 | 76,50 | 15,00 | 87,98 | Vlastní |
| | 4 | 551141000 | kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 15, páka, červený | kus | 1,00000 | 157,50 | 157,50 | 15,00 | 181,13 | Vlastní |
| | 5 | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4 | kus | 4,00000 | 95,85 | 383,40 | 15,00 | 440,91 | Vlastní |
| | 6 | 551172371 | Odkalovač Flamcovent Clean Smart 22 mm | kus | 1,00000 | 2 838,60 | 2 838,60 | 15,00 | 3 264,39 | Vlastní |
| | 7 | 551141020 | kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 20, páka, červený | kus | 3,00000 | 248,40 | 745,20 | 15,00 | 856,98 | Vlastní |
| | 8 | 734222821 | Reg. a uzavírací šroubení Verafix VK - rohové | kus | 6,00000 | 189,90 | 1 139,40 | 15,00 | 1 310,31 | Vlastní |
| | 9 | 734222823 | Připojovací svorné šroubení pro měděné trubky | sada | 7,00000 | 49,50 | 346,50 | 15,00 | 398,48 | Vlastní |
| | 10 | 734222849 | Ruční hlavice pro tělesa termostat. ventilů s blokováním | kus | 1,00000 | 114,30 | 114,30 | 15,00 | 131,45 | Vlastní |
| | 11 | 734222850 | Termostatická hlavice | kus | 5,00000 | 278,55 | 1 392,75 | 15,00 | 1 601,66 | Vlastní |
| | 12 | 734222872 | Připojovací armatura HM bílá s termostatickou hlavici | kus | 1,00000 | 1 475,10 | 1 475,10 | 15,00 | 1 696,37 | Vlastní |
| | 13 | 998734101 | Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0,01000 | 963,00 | 9,63 | 15,00 | 11,07 | Vlastní |
| Díl: 713 Izolace tepelné | | | | | | 6 081,48 | | 6 993,70 | | |
| | 14 | 713462111 | Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 16 mm | m | 30,00000 | 80,82 | 2 424,60 | 15,00 | 2 788,29 | Vlastní |
| | 15 | 713462112 | Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 20 mm | m | 40,00000 | 82,62 | 3 304,80 | 15,00 | 3 800,52 | Vlastní |
| | 16 | 713462113 | Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 25 mm | m | 4,00000 | 88,02 | 352,08 | 15,00 | 404,89 | Vlastní |
| Díl: 731 Ústřední vytápění - kotelny | | | | | | 21 805,65 | | 25 076,50 | | |
| | 17 | 731249300 | Topná zkouška | hod | 24,00000 | 18,75 | 450,00 | 15,00 | 517,50 | Vlastní |
| | 18 | 731251050 | Závěsný elektrokotel RAY 9KE (1-6 kW) | kus | 1,00000 | 18 486,00 | 18 486,00 | 15,00 | 21 258,90 | Vlastní |
| | 19 | 731251131 | Montáž elektrokotlů ocelových nástěnných přímotopných 4 až 18 kW | soubor | 1,00000 | 2 736,00 | 2 736,00 | 15,00 | 3 146,40 | Vlastní |
| | 20 | 998731101 | Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m | t | 0,03300 | 4 050,00 | 133,65 | 15,00 | 153,70 | Vlastní |
| Díl: 733 Ústřední vytápění - potrubí | | | | | | 25 237,57 | | 29 023,21 | | |
| | 21 | 733222102 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 | m | 30,00000 | 293,85 | 8 815,50 | 15,00 | 10 137,83 | Vlastní |
| | 22 | 733222103 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 | m | 40,00000 | 336,60 | 13 464,00 | 15,00 | 15 483,60 | Vlastní |
| | 23 | 733222104 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 | m | 4,00000 | 384,30 | 1 537,20 | 15,00 | 1 767,78 | Vlastní |
| | 24 | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 74,00000 | 18,24 | 1 349,76 | 15,00 | 1 552,22 | Vlastní |
| | 25 | 998733101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0,05600 | 1 269,90 | 71,11 | 15,00 | 81,78 | Vlastní |
| Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | | | 35 558,53 | | 40 892,31 | | |
| | 26 | 735000911 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojrégulačního s ručním ovládáním | kus | 1,00000 | 59,67 | 59,67 | 15,00 | 68,62 | Vlastní |
| | 27 | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojrégulačního s termostatickým ovládáním | kus | 6,00000 | 119,25 | 715,50 | 15,00 | 822,83 | Vlastní |
| | 28 | 735152475 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060080-60-10 | kus | 2,00000 | 4 293,00 | 8 586,00 | 15,00 | 9 873,90 | Vlastní |

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **01** **Modernizace bytu**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

PROTECHSTAV, s.r.o.

IČO: **28334043**

Vinohradská 1113/78

DIČ: **CZ28334043**

61800 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | 57 802,39 |
| PSV | | | 208 127,21 |
| MON | | | 87 617,81 |
| Vedlejší náklady | | | 7 593,11 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 361 140,52 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 361 140,52 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem bez DPH

361140,52 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------|-------------|
| Stavební objekt | | | | | 0,00 | #### |
| 13 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno | 361 140,52 | 0,00 | | 361 140,52 | #### |
| 01 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno | 210 159,33 | 0,00 | | 210 159,33 | #### |
| 02 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno - elektro | 87 617,81 | 0,00 | | 87 617,81 | #### |
| 03 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno - vytápění | 63 363,38 | 0,00 | | 63 363,38 | #### |
| Celkem za stavbu | | | | | 361 140,52 | #### |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------|--|----------|--|--|-----------|---|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 18 407,22 | 5 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV | | | 8 453,75 | 2 |
| 64 | Výplně otvorů | HSV | | | 2 587,50 | 1 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | | | 4 435,24 | 1 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 12 868,11 | 4 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 599,37 | 0 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | | | 3 559,35 | 1 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 3 261,60 | 1 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV | | | 2 190,36 | 1 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV | | | 6 656,97 | 2 |
| 725 | Zařizovací předměty | PSV | | | 23 926,73 | 7 |
| 728 | Vzduchotechnika | PSV | | | 1 625,83 | 0 |
| 731 | Ústřední vytápění - kotelny | PSV | | | 21 805,65 | 6 |

| | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|-----|--|--|------------|-----|
| 733 | Ústřední vytápění - potrubí | PSV | | | 12 882,23 | 4 |
| 734 | Ústřední vytápění - armatury | PSV | | | 7 403,66 | 2 |
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | PSV | | | 18 010,24 | 5 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 42 635,84 | 12 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | | | 6 343,18 | 2 |
| 775 | Podlahy vlysové a parketové | PSV | | | 7 696,79 | 2 |
| 776 | Podlahy povlakové | PSV | | | 9 412,75 | 3 |
| 781 | Obklady keramické | PSV | | | 21 070,64 | 6 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 5 925,33 | 2 |
| 784 | Malby | PSV | | | 13 720,06 | 4 |
| M21 | Elektromontáže - materiál | MON | | | 14 745,99 | 4 |
| M21a | Elektromontáže - montáž | MON | | | 46 530,48 | 13 |
| M21b | Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE | MON | | | 1 497,70 | 0 |
| M21c | Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB | MON | | | 11 399,78 | 3 |
| M21d | Elektromontáže - ostatní | MON | | | 13 443,86 | 4 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | 10 451,20 | 3 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 7 593,11 | 2 |
| Cena celkem | | | | | 361 140,52 | 100 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 13 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 18 407,22 | | |
| 1 | 342261211RS3 | Příčky z desek sádrokartonových dvojitě opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm | m2 | 15,19500 | 1 211,40 | 18 407,22 | 801-1 | RTS 20/ I |

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

PSV01 :

1,5*3

4,50000

2,25*3

6,75000

2,3*3

6,90000

odečet :

-0,7*1,97

-1,37900

-0,8*1,97

-1,57600

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--|----|---------|-------|-----------------|-------|-----------|
| Díl: 61 | | Úpravy povrchů vnitřní | | | | 8 453,75 | | |
| 2 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 2,53500 | 42,30 | 107,23 | 801-1 | RTS 20/ I |

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

plocha :

(0,65*1,95)*2

2,53500

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--|----|----------|-------|----------|-------|-----------|
| 3 | 611421131R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových | m2 | 36,60000 | 76,77 | 2 809,78 | 801-4 | RTS 20/ I |
|---|--------------|--|----|----------|-------|----------|-------|-----------|

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

B10 :

3.009.01 :

15,2

15,20000

3.009.02 :

21,4

21,40000

| | | | | | | | | |
|---|--------------|---|----|----------|-------|----------|-------|-----------|
| 4 | 612421131R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových | m2 | 94,47900 | 52,11 | 4 923,30 | 801-4 | RTS 20/ I |
|---|--------------|---|----|----------|-------|----------|-------|-----------|

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 13 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|
| | | B10 : | | | | | | |
| | | 3.009.01 : | | | | | | |
| | | (3,8*3)*2 | | | 22,80000 | | | |
| | | (3,83*3)*2 | | | 22,98000 | | | |
| | | odečet : | | | | | | |
| | | -1,2*2,02 | | | -2,42400 | | | |
| | | -0,9*1,97 | | | -1,77300 | | | |
| | | -1*0,5 | | | -0,50000 | | | |
| | | 3.009.02 : | | | | | | |
| | | (5,7*3)*2 | | | 34,20000 | | | |
| | | 3,8*3 | | | 11,40000 | | | |
| | | 3,645*3 | | | 10,93500 | | | |
| | | ostění a nadpraží : | | | | | | |
| | | (0,65*0,2)*2 | | | 0,26000 | | | |
| | | (1,95*0,2)*4 | | | 1,56000 | | | |
| | | odečet : | | | | | | |
| | | -(0,65*1,95)*2 | | | -2,53500 | | | |
| | | -1,2*2,02 | | | -2,42400 | | | |
| 5 | 612421321R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých | m2 | 4,80000 | 127,80 | 613,44 | 801-4 | RTS 20/ I |
| | | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | | | | | | |
| | | B01 : | | | | | | |
| | | 2*2 | | | 4,00000 | | | |
| | | 1*0,8 | | | 0,80000 | | | |
| Díl: 64 | | Výplně otvorů | | | | 2 587,50 | | |
| 6 | 642944121R00 | Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2 lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu | kus | 1,00000 | 982,80 | 982,80 | 801-4 | RTS 20/ I |
| | | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 13 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| | | D01 : | | | | | | |
| | | 1 | | | 1,00000 | | | |
| 7 | 5533300437R | zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost | kus | 1,00000 | 1 604,70 | 1 604,70 | SPCM | RTS 20/ I |
| | | D01 : | | | | | | |
| | | 1 | | | 1,00000 | | | |
| Díl: 95 | | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | 4 435,24 | | |
| 8 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 36,60000 | 108,45 | 3 969,27 | 801-1 | RTS 20/ I |
| | | plocha : | | | | | | |
| | | 36,6 | | | 36,60000 | | | |
| 9 | 952901110R00 | Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří | m2 | 2,53500 | 46,08 | 116,81 | 801-4 | RTS 20/ I |
| | | plocha : | | | | | | |
| | | (0,65*1,95)*2 | | | 2,53500 | | | |
| 10 | 952902110R00 | Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě | m2 | 73,20000 | 4,77 | 349,16 | 801-4 | RTS 20/ I |
| | | Plocha : | | | | | | |
| | | 36,6*2 | | | 73,20000 | | | |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | 12 868,11 | | |
| 11 | 965081713RT2 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | m2 | 15,20000 | 38,25 | 581,40 | 801-3 | RTS 20/ I |
| | | B08 : | | | | | | |
| | | 3.009.001 : | | | | | | |
| | | 15,2 | | | 15,20000 | | | |
| 12 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | kus | 1,00000 | 15,12 | 15,12 | 801-3 | RTS 20/ I |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 13 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| | | B02 : | | | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 13 | 968062456R00 | Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), B02 : 1,2*2,02 | m2 | 2,42400 | 202,05 | 489,77 | 801-3 | RTS 20/ I |
| | | | | 2,42400 | | | | |
| 14 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 B02 : 0,9*1,97 | m2 | 1,77300 | 341,55 | 605,57 | 801-3 | RTS 20/ I |
| | | | | 1,77300 | | | | |
| 15 | 971038451R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčekovek plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). VZT01 : | kus | 1,00000 | 263,70 | 263,70 | 801-3 | RTS 20/ I |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 16 | 974031165R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). voda : 2,5 odpad : 2 vytápění : 40 | m | 44,50000 | 234,45 | 10 433,03 | 801-3 | RTS 20/ I |
| | | | | 2,50000 | | | | |
| | | | | 2,00000 | | | | |
| | | | | 40,00000 | | | | |
| 17 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 4,80000 | 99,90 | 479,52 | 801-3 | RTS 20/ I |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 13 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

B01 :

2*2

4,00000

1*0,8

0,80000

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | | 599,37 | | |
|----------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---|---|---------|--------|--------|-------|-----------|
| 18 | 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m | t | 2,17635 | 275,40 | 599,37 | 801-1 | RTS 20/ I |
|----|--------------|---|---|---------|--------|--------|-------|-----------|

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvármic nebo kovovou

celkem :

2,17635

2,17635

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|
| Díl: 711 | | Izolace proti vodě | | | | | 3 559,35 | | |
|-----------------|--|---------------------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--|----|---------|--------|----------|---------|-----------|
| 19 | 711212002RT3 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti | m2 | 7,11000 | 478,80 | 3 404,27 | 800-711 | RTS 20/ I |
|----|--------------|--|----|---------|--------|----------|---------|-----------|

jednovrstvá

OB01 :

0,9*2,2

1,98000

0,9*2,2

1,98000

P02 :

3,15

3,15000

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---|---|----------|------|--------|---------|-----------|
| 20 | 998711203R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svíslé do 60 m | % | 37,82520 | 4,10 | 155,08 | 800-711 | RTS 20/ I |
|----|--------------|---|---|----------|------|--------|---------|-----------|

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|
| Díl: 721 | | Vnitřní kanalizace | | | | | 2 190,36 | | |
|-----------------|--|---------------------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--|---|---------|-------|-------|---------|-----------|
| 21 | 721171809R00 | Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm | m | 1,50000 | 39,78 | 59,67 | 800-721 | RTS 20/ I |
|----|--------------|--|---|---------|-------|-------|---------|-----------|

odpadního nebo přípojovacího,

odpad :

1,5

1,50000

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--|---|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 22 | 721176103R00 | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 | m | 4,00000 | 234,45 | 937,80 | 800-721 | RTS 20/ I |
|----|--------------|--|---|---------|--------|--------|---------|-----------|

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 13 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---|----|----------|-----------|-----------------|---------|--------------------------|
| | | odpad : | | | | | | |
| | | 4 | | 4,00000 | | | | |
| 23 | 721176116R00 | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. odpad : | m | 1,25000 | 920,70 | 1 150,88 | 800-721 | RTS 20/ I |
| | | 1,25 | | 1,25000 | | | | |
| 24 | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | % | 23,87050 | 1,76 | 42,01 | 800-721 | RTS 20/ I |
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 6 656,97 | | |
| 25 | 722130801R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 voda : | m | 2,50000 | 60,30 | 150,75 | 800-721 | RTS 20/ I |
| | | 2,5 | | 2,50000 | | | | |
| 26 | 722172312R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. teplá : | m | 13,00000 | 349,65 | 4 545,45 | 800-721 | RTS 20/ I |
| | | 6,5 | | 6,50000 | | | | |
| | | studená : | | | | | | |
| | | 6,5 | | 6,50000 | | | | |
| 27 | 722181212RT8 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. studená : | m | 6,50000 | 74,07 | 481,46 | 800-721 | RTS 20/ I |
| | | 6,5 | | 6,50000 | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 13 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|--------|---------|--------------------------|
| 28 | 722181214RT8 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm | m | 6,50000 | 96,75 | 628,88 | 800-721 | RTS 20/ I |

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

teplá :

6,5

6,50000

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---|-----|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 29 | 722264218R00 | Vodoměr bytový, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 20, pro teplotu vody do 90°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 2,5 m3/hod, PN 16, délka 130 mm | kus | 1,00000 | 765,00 | 765,00 | 800-721 | RTS 20/ I |
|----|--------------|---|-----|---------|--------|--------|---------|-----------|

ZTI :

1

1,00000

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--|---|----------|------|-------|---------|-----------|
| 30 | 998722203R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m | % | 73,01700 | 1,17 | 85,43 | 800-721 | RTS 20/ I |
|----|--------------|--|---|----------|------|-------|---------|-----------|

| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | | | 23 926,73 | |
|-----------------|--|----------------------------|--|--|--|--|--|------------------|--|
|-----------------|--|----------------------------|--|--|--|--|--|------------------|--|

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 31 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1,00000 | 133,20 | 133,20 | 800-721 | RTS 20/ I |
|----|--------------|---|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|

B05 :

1

1,00000

| | | | | | | | | |
|----|--------------|------------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 32 | 725219401R00 | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva | soubor | 1,00000 | 754,20 | 754,20 | 800-721 | RTS 20/ I |
|----|--------------|------------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

ZTI03 :

1

1,00000

| | | | | | | | | |
|----|--------------|-------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|-----------|
| 33 | 725249103R00 | Montáž sprchového koutu | soubor | 1,00000 | 1 354,50 | 1 354,50 | 800-721 | RTS 20/ I |
|----|--------------|-------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|-----------|

ZTI02 :

1

1,00000

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 34 | 725240811R00 | Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur | soubor | 1,00000 | 241,65 | 241,65 | 800-721 | RTS 20/ I |
|----|--------------|--|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|

B04 :

1

1,00000

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 35 | 725240812R00 | Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur | soubor | 1,00000 | 133,65 | 133,65 | 800-721 | RTS 20/ I |
|----|--------------|--|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|

B04 :

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 13 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|--------|----------|-----------|--------|---------|--------------------------|
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 36 | 725530826R00 | Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody akumulačních, do 800 l | soubor | 1,00000 | 940,50 | 940,50 | 800-721 | RTS 20/ I |
| | | B06 : | | 1,00000 | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 37 | 725650805R00 | Demontáž plynových otopných těles ostatních podokenních | soubor | 1,00000 | 248,40 | 248,40 | 800-721 | RTS 20/ I |
| | | B12 : | | 1,00000 | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 38 | 725751811R00 | Demontáž laboratorních armatur vodovodních , výtokových | soubor | 2,00000 | 14,31 | 28,62 | 800-721 | RTS 20/ I |
| | | B04 : | | 1,00000 | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| | | B05 : | | 1,00000 | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 39 | 725820801R00 | Demontáž baterí nástěnných do G 3/4" | soubor | 2,00000 | 75,69 | 151,38 | 800-721 | RTS 20/ I |
| | | B04 : | | 1,00000 | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| | | B05 : | | 1,00000 | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 40 | 725839203R00 | Montáž baterie vanové nástěnné, G 1/2" | soubor | 1,00000 | 291,60 | 291,60 | 800-721 | RTS 20/ I |
| | | ZTI02 : | | 1,00000 | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 41 | 725860180R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 748,80 | 748,80 | 800-721 | RTS 20/ I |
| | | E02 : | | 1,00000 | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 42 | 725860221RT1 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 6/4"; pro sprchové kouty; PP, PE; odtok vodorovný, kul. kloub (otáčivý 280°, sklopný 10°); příslušenství zátka, sítko, včetně dodávky ... | kus | 1,00000 | 590,40 | 590,40 | 800-721 | RTS 20/ I |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 13 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---|-----|-----------|-----------|-----------------|---------|--------------------------|
| | | ZTI02 : | | | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 43 | 725980113R00 | Dvířka vanová, 300 x 300 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 279,90 | 279,90 | 800-721 | RTS 20/ I |
| | | vodoměr : | | | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 44 | 998725203R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m | % | 264,94000 | 0,31 | 82,13 | 800-721 | RTS 20/ I |
| | | vodorovně do 50 m | | | | | | |
| 45 | 55144131R | baterie sprchová nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové; povrch chrom; příslušenství zamezení zpětného toku vody | kus | 1,00000 | 2 902,50 | 2 902,50 | SPCM | RTS 20/ I |
| | | ZTI02 : | | | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 46 | 55423081R | vanička sprchová čtvercová; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 170 mm; akrylátová; bílá; umístění v rohu; podezdění | kus | 1,00000 | 2 853,00 | 2 853,00 | SPCM | RTS 20/ I |
| | | ZTI02 : | | | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 47 | 55428102.AR | kout sprchový v = 1 850 mm; š = 900 mm; l = 900 mm; čtvrtkruhový; R 500 mm; vstup rohový; š. vstupu 630 mm; výplň bezpečnostní sklo; dezén chinchila | kus | 1,00000 | 7 798,50 | 7 798,50 | SPCM | RTS 20/ I |
| | | ZTI02 : | | | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 48 | 64214330R | umyvadlo š = 550 mm; hl. 450 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílá; uchycení šrouby | kus | 1,00000 | 969,30 | 969,30 | SPCM | RTS 20/ I |
| | | ZTI03 : | | | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 49 | 64233512R | klozet kombi stojící; h kloz. mísy 400 mm; š nádrže 370 mm; š kloz. mísy 360 mm; hl. 635 mm; splach. hluboké; odpad vodorovný; bílý; nádrž boční napouštění; objem splachování 3 nebo 6 l | kus | 1,00000 | 3 424,50 | 3 424,50 | SPCM | RTS 20/ I |
| | | ZTI01 : | | | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| Díl: 728 | | Vzduchotechnika | | | | 1 625,83 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 13 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|--------|---------|--------------------------|
| 50 | 728112112R00 | Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 200 mm | m | 0,50000 | 150,30 | 75,15 | 800-728 | RTS 20/ I |

VZT01 :

0,5

0,50000

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---|-----|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 51 | 728615212R00 | Montáž axiálního středotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 200 mm | kus | 1,00000 | 243,45 | 243,45 | 800-728 | RTS 20/ I |
|----|--------------|---|-----|---------|--------|--------|---------|-----------|

VZT01 :

1

1,00000

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--|---|----------|------|------|---------|-----------|
| 52 | 998728203R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m | % | 17,96500 | 0,50 | 8,98 | 800-728 | RTS 20/ I |
|----|--------------|--|---|----------|------|------|---------|-----------|

| | | | | | | | | |
|----|------------|--|-----|---------|----------|----------|------|-----------|
| 53 | 429148045R | ventilátor do koupelny připojený k potrubí pr. 150 mm; s automat.žaluzií, kuličk.ložisky, bez zpětné klapky, s čas.doběhem 2-30 min; výkon 32 W; materiál ABS plast; napájecí napětí 230 V; 50 Hz; průtok vzduchu 345 m3/h; teplota do 40 °C; otáčky 2 300,0 ot/min; akustický tlak 37 dB (A); IP 24 | kus | 1,00000 | 1 194,30 | 1 194,30 | SPCM | RTS 20/ I |
|----|------------|--|-----|---------|----------|----------|------|-----------|

VZT01 :

1

1,00000

| | | | | | | | | |
|----|-----------|--|---|---------|--------|--------|------|-----------|
| 54 | 42981183R | potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 150,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu | m | 0,50000 | 207,90 | 103,95 | SPCM | RTS 20/ I |
|----|-----------|--|---|---------|--------|--------|------|-----------|

VZT01 :

0,5

0,50000

| Díl: 766 | | Konstrukce truhlářské | 42 635,84 | | | | | |
|-----------------|--------------|--|------------------|---------|-------|-------|---------|-----------|
| 55 | 766662811R00 | Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových | kus | 1,00000 | 44,64 | 44,64 | 800-766 | RTS 20/ I |

D01 :

1

1,00000

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--|-----|---------|----------|----------|---------|-----------|
| 56 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového | kus | 3,00000 | 1 770,30 | 5 310,90 | 800-766 | RTS 20/ I |
|----|--------------|--|-----|---------|----------|----------|---------|-----------|

D02 :

2

2,00000

D03 :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 13 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|--------|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 57 | 766695213R00 | Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm | kus | 1,00000 | 116,55 | 116,55 | 800-766 | RTS 20/ I |
| | | D01 : | | | | | | |
| | | 1 | | | 1,00000 | | | |
| 58 | 998766203R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně | % | 348,16100 | 1,44 | 501,35 | 800-766 | RTS 20/ I |
| 59 | O01 | Repase stávajících dřevěných oken - seřízení + nový nátěr + nové zasklení + přetmelení + vyčištění | soubor | 2,00000 | 6 750,00 | 13 500,00 | | Vlastní |
| | | Stávající dřevěná okna repasovat vč. kování, provedení ého nátěru odstín bílý | | | | | | |
| | | B11 + O01 : | | | | | | |
| | | 2 | | | 2,00000 | | | |
| 60 | 61160111R | dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava bílá barva | kus | 1,00000 | 1 477,80 | 1 477,80 | SPCM | RTS 20/ I |
| | | D03 : | | | | | | |
| | | 1 | | | 1,00000 | | | |
| 61 | 61160112R | dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava bílá barva | kus | 2,00000 | 1 477,80 | 2 955,60 | SPCM | RTS 20/ I |
| | | D02 : | | | | | | |
| | | 2 | | | 2,00000 | | | |
| 62 | 61174006R | dveře speciální bezpečnostní; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové, hladké; EI 30 min; třída bezpečnosti III; otevíravé; počet křídel 1; plně; dub, buk, javor, hruška, ořech, bílá; montáž do zpevněné ocelové zárubně CgH, CgU | kus | 1,00000 | 10 116,00 | 10 116,00 | SPCM | RTS 20/ I |
| | | Dveře vstupní D01 900x1970 L plná deska DTD protipožární a protihluková úprava vč kování a zámku a fixním božím světlíkem | | | | | | |
| | | D01 : | | | | | | |
| | | 1 | | | 1,00000 | | | |
| 63 | 61181511R | zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlé; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, bělený dub, šedá | kus | 1,00000 | 2 871,00 | 2 871,00 | SPCM | RTS 20/ I |
| | | D03 : | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 13 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-----------------|---------|--------------------------|
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 64 | 61181512R | zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, bělený dub, šedá | kus | 2,00000 | 2 871,00 | 5 742,00 | SPCM | RTS 20/ I |
| | | D02 : | | | | | | |
| | | 2 | | 2,00000 | | | | |
| Díl: 771 | | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | 6 343,18 | | |
| 65 | 771101116R00 | Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. přes 10 do 30 mm | m2 | 3,15000 | 152,55 | 480,53 | 800-771 | RTS 20/ I |
| | | P02 : | | | | | | |
| | | 3.009.004 : | | | | | | |
| | | 3,15 | | 3,15000 | | | | |
| 66 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 3,15000 | 42,93 | 135,23 | 800-771 | RTS 20/ I |
| | | P02 : | | | | | | |
| | | 3.009.004 : | | | | | | |
| | | 3,15 | | 3,15000 | | | | |
| 67 | 771575113RT1 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 3,15000 | 565,20 | 1 780,38 | 800-771 | RTS 20/ I |
| | | P02 : | | | | | | |
| | | 3.009.004 : | | | | | | |
| | | 3,15 | | 3,15000 | | | | |
| 68 | 771579793R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 3,15000 | 10,08 | 31,75 | 800-771 | RTS 20/ I |
| | | P02 : | | | | | | |
| | | 3.009.004 : | | | | | | |
| | | 3,15 | | 3,15000 | | | | |
| 69 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně | % | 65,19870 | 7,29 | 475,30 | 800-771 | RTS 20/ I |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 13 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 70 | 24551554R | vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy 1,0 až 30,0 mm; pod dlažby, pod PVC, pod parkety, nášlapná vrstva; barva šedá | kg | 47,25000 | 37,89 | 1 790,30 | SPCM | RTS 20/ I |

P02 :

3.009.004 :

3,15*15

47,25000

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---|----|---------|--------|----------|------|-----------|
| 71 | 59782131R | obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat; povrch mikroreliéfní | m2 | 3,46500 | 476,10 | 1 649,69 | SPCM | RTS 20/ I |
|----|-----------|---|----|---------|--------|----------|------|-----------|

P02 :

3.009.004 :

3,15*1,1

3,46500

| Díl: 775 | | Podlahy vlysové a parketové | | | | 7 696,79 | | |
|-----------------|--------------|--|---|----------|-------|-----------------|---------|-----------|
| 72 | 775413010R00 | Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt přibíjené, bez základního nátěru včetně spojovacích prostředků. | m | 18,04500 | 66,96 | 1 208,29 | 800-775 | RTS 20/ I |

P04 :

3.009.002 :

3,645

3,64500

3,8

3,80000

5,7*2

11,40000

odečet :

-0,8

-0,80000

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--|---|----------|-------|--------|---------|-----------|
| 73 | 775411810R00 | Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených | m | 18,04500 | 10,35 | 186,77 | 800-775 | RTS 20/ I |
|----|--------------|--|---|----------|-------|--------|---------|-----------|

P04 :

3.009.002 :

3,645

3,64500

3,8

3,80000

5,7*2

11,40000

odečet :

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 13 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| | | -0,8 | | -0,80000 | | | | |
| 74 | 775591900R00 | Ostatní opravy na nášlapné ploše broušení vlysů, parket trojnásobné | m2 | 21,40000 | 199,35 | 4 266,09 | 800-775 | RTS 20/ I |
| | | B09 + P01 : | | | | | | |
| | | 21,4 | | 21,40000 | | | | |
| 75 | 775981113R00 | Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepící lišta, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm | m | 2,60000 | 270,00 | 702,00 | 800-775 | RTS 20/ I |
| | | D02 : | | | | | | |
| | | 0,8*2 | | 1,60000 | | | | |
| | | D03 : | | | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 76 | 998775203R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m | % | 84,12720 | 1,49 | 125,35 | 800-775 | RTS 20/ I |
| | | 50 m vodorovně | | | | | | |
| 77 | 611936876R | lišta soklová; materiál dřevo; š = 16,0 mm; h = 40,0 mm; dekor dub crystal, vanilla | m | 18,04500 | 66,96 | 1 208,29 | SPCM | RTS 20/ I |
| | | P04 : | | | | | | |
| | | 3.009.002 : | | | | | | |
| | | 3,645 | | 3,64500 | | | | |
| | | 3,8 | | 3,80000 | | | | |
| | | 5,7*2 | | 11,40000 | | | | |
| | | odečet : | | | | | | |
| | | -0,8 | | -0,80000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|---|----|----------|-------|-----------------|---------|-----------|
| Díl: 776 | | Podlahy povlakové | | | | 9 412,75 | | |
| 78 | 776101115R00 | Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 12,05000 | 65,43 | 788,43 | 800-775 | RTS 20/ I |
| | | položky neobsahují žádný materiál | | | | | | |
| | | P03 : | | | | | | |
| | | 3.009.001 : | | | | | | |
| | | 9,29 | | 9,29000 | | | | |
| | | 3.009.003 : | | | | | | |
| | | 2,76 | | 2,76000 | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 13 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| 79 | 776101121R00 | Přípravné práce penetrace podkladu | m2 | 12,05000 | 20,52 | 247,27 | 800-775 | RTS 20/ I |
| | | položky neobsahují žádný materiál | | | | | | |
| | | P03 : | | | | | | |
| | | 3.009.001 : | | | | | | |
| | | 9,29 | | | 9,29000 | | | |
| | | 3.009.003 : | | | | | | |
| | | 2,76 | | | 2,76000 | | | |
| 80 | 776421100R00 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu | m | 16,26000 | 68,94 | 1 120,96 | 800-775 | RTS 20/ I |
| | | P03 : | | | | | | |
| | | 3.009.001 : | | | | | | |
| | | 3,8*2 | | | 7,60000 | | | |
| | | 2,83*2 | | | 5,66000 | | | |
| | | odečet : | | | | | | |
| | | -0,8*2 | | | -1,60000 | | | |
| | | 3.009.002 : | | | | | | |
| | | 1,2*2 | | | 2,40000 | | | |
| | | 2,3*2 | | | 4,60000 | | | |
| | | odečet : | | | | | | |
| | | -0,8 | | | -0,80000 | | | |
| | | -0,7 | | | -0,70000 | | | |
| | | -0,9 | | | -0,90000 | | | |
| 81 | 776521100RT1 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, | m2 | 12,05000 | 231,30 | 2 787,17 | 800-775 | RTS 20/ I |
| | | P03 : | | | | | | |
| | | 3.009.001 : | | | | | | |
| | | 9,29 | | | 9,29000 | | | |
| | | 3.009.003 : | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 13 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--|----|-----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
| | | 2,76 | | 2,76000 | | | | |
| 82 | 998776203R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m | % | 103,72190 | 0,75 | 77,79 | 800-775 | RTS 20/ I |
| 83 | 28342400R | lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,70 mm; š = 74,0 mm | m | 16,26000 | 14,94 | 242,92 | SPCM | RTS 20/ I |
| | | P03 : | | | | | | |
| | | 3.009.001 : | | | | | | |
| | | 3,8*2 | | 7,60000 | | | | |
| | | 2,83*2 | | 5,66000 | | | | |
| | | odečet : | | | | | | |
| | | -0,8*2 | | -1,60000 | | | | |
| | | 3.009.002 : | | | | | | |
| | | 1,2*2 | | 2,40000 | | | | |
| | | 2,3*2 | | 4,60000 | | | | |
| | | odečet : | | | | | | |
| | | -0,8 | | -0,80000 | | | | |
| | | -0,7 | | -0,70000 | | | | |
| | | -0,9 | | -0,90000 | | | | |
| 84 | 28410245R | podlahovina PVC ve čtvercích; š = 608,0 mm; l = 608 mm; tl. 1,70 mm; homogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová | m2 | 12,05000 | 344,25 | 4 148,21 | SPCM | RTS 20/ I |
| | | P03 : | | | | | | |
| | | 3.009.001 : | | | | | | |
| | | 9,29 | | 9,29000 | | | | |
| | | 3.009.003 : | | | | | | |
| | | 2,76 | | 2,76000 | | | | |
| Díl: 781 | | Obklady keramické | | | | 21 070,64 | | |
| 85 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. | m | 7,30000 | 49,86 | 363,98 | 800-771 | RTS 20/ I |
| | | OB01 : | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 13 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| | | 2,25*2 | | 4,50000 | | | | |
| | | 1,4*2 | | 2,80000 | | | | |
| 86 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. | m2 | 14,68100 | 42,93 | 630,26 | 800-771 | RTS 20/ I |
| | | OB01 : | | | | | | |
| | | (2,25*2,2)*2 | | 9,90000 | | | | |
| | | (1,4*2,2)*2 | | 6,16000 | | | | |
| | | odečet : | | | | | | |
| | | -0,7*1,97 | | -1,37900 | | | | |
| 87 | 781475120R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 14,68100 | 684,00 | 10 041,80 | 800-771 | RTS 20/ I |
| | | OB01 : | | | | | | |
| | | (2,25*2,2)*2 | | 9,90000 | | | | |
| | | (1,4*2,2)*2 | | 6,16000 | | | | |
| | | odečet : | | | | | | |
| | | -0,7*1,97 | | -1,37900 | | | | |
| 88 | 781479705R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 14,68100 | 7,56 | 110,99 | 800-771 | RTS 20/ I |
| | | OB01 : | | | | | | |
| | | (2,25*2,2)*2 | | 9,90000 | | | | |
| | | (1,4*2,2)*2 | | 6,16000 | | | | |
| | | odečet : | | | | | | |
| | | -0,7*1,97 | | -1,37900 | | | | |
| 89 | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m | % | 224,34660 | 3,92 | 879,44 | 800-771 | RTS 20/ I |
| 90 | 59761002R | obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; barva světle šedá, slonová kost; mat; povrch reliéfní, glazovaný | m2 | 16,28700 | 555,30 | 9 044,17 | SPCM | RTS 20/ I |
| | | OB01 : | | | | | | |
| | | ((2,25*2,2)*2)*1,1 | | 10,89000 | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 13 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| | | ((1,4*2,2)*2)*1,1 | | | | 6,77600 | | |
| | | odečet : | | | | | | |
| | | -0,7*1,97 | | | | -1,37900 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| Díl: 783 | Nátěry | | | | | | | | 5 925,33 |
|-----------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---|----|---------|---------|--------|---------|-----------|
| 91 | 783225600R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, Nátěr vstupní zárubně | m2 | 1,21000 | 161,55 | 195,48 | 800-783 | RTS 20/ I |
| | | D01 : | | | | | | |
| | | 0,9*0,25 | | | 0,22500 | | | |
| | | (1,97*0,25)*2 | | | 0,98500 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--|----|----------|----------|----------|---------|-----------|
| 92 | 783612920R00 | Údržba nátěrů truhlářských výrobků, olejové dvojnásobné s 1x tmelením dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných nebo vestavěného nábytku Repase parketových podlah P01 | m2 | 21,40000 | 267,75 | 5 729,85 | 800-783 | RTS 20/ I |
| | | B09 + P01 : | | | | | | |
| | | 21,4 | | | 21,40000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| Díl: 784 | Malby | | | | | | | | 13 720,06 |
|-----------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---|----|-----------|----------|----------|---------|-----------|
| 93 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 131,07900 | 30,06 | 3 940,23 | 800-784 | RTS 20/ I |
| | | B10 : | | | | | | |
| | | 3.009.01 : | | | | | | |
| | | (3,8*3)*2 | | | 22,80000 | | | |
| | | (3,83*3)*2 | | | 22,98000 | | | |
| | | odečet : | | | | | | |
| | | -1,2*2,02 | | | -2,42400 | | | |
| | | -0,9*1,97 | | | -1,77300 | | | |
| | | -1*0,5 | | | -0,50000 | | | |
| | | strop : | | | | | | |
| | | 15,2 | | | 15,20000 | | | |
| | | 3.009.02 : | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 13 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|----|-----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| | | (5,7*3)*2 | | 34,20000 | | | | |
| | | 3,8*3 | | 11,40000 | | | | |
| | | 3,645*3 | | 10,93500 | | | | |
| | | ostění a nadpraží : | | | | | | |
| | | (0,65*0,2)*2 | | 0,26000 | | | | |
| | | (1,95*0,2)*4 | | 1,56000 | | | | |
| | | odečet : | | | | | | |
| | | -(0,65*1,95)*2 | | -2,53500 | | | | |
| | | -1,2*2,02 | | -2,42400 | | | | |
| | | strop : | | | | | | |
| | | 21,4 | | 21,40000 | | | | |
| 94 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 140,63800 | 18,18 | 2 556,80 | 800-784 | RTS 20/ I |
| | | 3.009.001 : | | | | | | |
| | | (3,8*3)*2 | | 22,80000 | | | | |
| | | (2,83*3)*2 | | 16,98000 | | | | |
| | | odečet : | | | | | | |
| | | -(0,8*1,97)*2 | | -3,15200 | | | | |
| | | strop : | | | | | | |
| | | 9,29 | | 9,29000 | | | | |
| | | 3.009.002 : | | | | | | |
| | | (5,7*3)*2 | | 34,20000 | | | | |
| | | 3,8*3 | | 11,40000 | | | | |
| | | 3,645*3 | | 10,93500 | | | | |
| | | ostění a nadpraží : | | | | | | |
| | | (0,65*0,2)*2 | | 0,26000 | | | | |
| | | (1,95*0,2)*4 | | 1,56000 | | | | |
| | | odečet : | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 13 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|----|-----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| | | -(0,65*1,95)*2 | | | | -2,53500 | | |
| | | -0,8*1,97 | | | | -1,57600 | | |
| | | strop : | | | | | | |
| | | 21,4 | | | | 21,40000 | | |
| | | 3.009.003 : | | | | | | |
| | | (1,2*3)*2 | | | | 7,20000 | | |
| | | (2,3)*2 | | | | 4,60000 | | |
| | | ostění a nadpraží : | | | | | | |
| | | 1,97*0,2 | | | | 0,39400 | | |
| | | 1*0,2 | | | | 0,20000 | | |
| | | 1,5*0,2 | | | | 0,30000 | | |
| | | odečet : | | | | | | |
| | | -0,8*1,97 | | | | -1,57600 | | |
| | | -0,7*1,97 | | | | -1,37900 | | |
| | | -0,6*1 | | | | -0,60000 | | |
| | | -0,9*1,97 | | | | -1,77300 | | |
| | | strop : | | | | | | |
| | | 2,76 | | | | 2,76000 | | |
| | | 3.009.004 : | | | | | | |
| | | (1,4*0,8)*2 | | | | 2,24000 | | |
| | | (2,225*0,8)*2 | | | | 3,56000 | | |
| | | strop : | | | | | | |
| | | 3,15 | | | | 3,15000 | | |
| 95 | 784195212R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné | m2 | 140,63800 | 49,86 | 7 012,21 | 800-784 | RTS 20/ I |
| | | 3.009.001 : | | | | | | |
| | | (3,8*3)*2 | | | | 22,80000 | | |
| | | (2,83*3)*2 | | | | 16,98000 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 13 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| | | odečet : | | | | | | |
| | | -(0,8*1,97)*2 | | | | -3,15200 | | |
| | | strop : | | | | | | |
| | | 9,29 | | | | 9,29000 | | |
| | | 3.009.002 : | | | | | | |
| | | (5,7*3)*2 | | | | 34,20000 | | |
| | | 3,8*3 | | | | 11,40000 | | |
| | | 3,645*3 | | | | 10,93500 | | |
| | | ostění a nadpraží : | | | | | | |
| | | (0,65*0,2)*2 | | | | 0,26000 | | |
| | | (1,95*0,2)*4 | | | | 1,56000 | | |
| | | odečet : | | | | | | |
| | | -(0,65*1,95)*2 | | | | -2,53500 | | |
| | | -0,8*1,97 | | | | -1,57600 | | |
| | | strop : | | | | | | |
| | | 21,4 | | | | 21,40000 | | |
| | | 3.009.003 : | | | | | | |
| | | (1,2*3)*2 | | | | 7,20000 | | |
| | | (2,3)*2 | | | | 4,60000 | | |
| | | ostění a nadpraží : | | | | | | |
| | | 1,97*0,2 | | | | 0,39400 | | |
| | | 1*0,2 | | | | 0,20000 | | |
| | | 1,5*0,2 | | | | 0,30000 | | |
| | | odečet : | | | | | | |
| | | -0,8*1,97 | | | | -1,57600 | | |
| | | -0,7*1,97 | | | | -1,37900 | | |
| | | -0,6*1 | | | | -0,60000 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 13 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
| | | -0,9*1,97 | | | | -1,77300 | | |
| | | strop : | | | | | | |
| | | 2,76 | | | | 2,76000 | | |
| | | 3.009.004 : | | | | | | |
| | | (1,4*0,8)*2 | | | | 2,24000 | | |
| | | (2,225*0,8)*2 | | | | 3,56000 | | |
| | | strop : | | | | | | |
| | | 3,15 | | | | 3,15000 | | |
| 96 | 784011222R00 | Ostatní práce zakrytí podlah, , bez dodávky materiálu | m2 | 36,60000 | 5,76 | 210,82 | 800-784 | RTS 20/ I |
| | | plocha : | | | | | | |
| | | 36,6 | | | | 36,60000 | | |
| Díl: D96 | | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | 10 451,20 | | |
| 97 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím | t | 4,36148 | 609,30 | 2 657,45 | 801-3 | RTS 20/ I |
| | | celkem : | | | | | | |
| | | 4,36148 | | | | 4,36148 | | |
| 98 | 979011219R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím | t | 4,36148 | 290,70 | 1 267,88 | 801-3 | RTS 20/ I |
| | | celkem : | | | | | | |
| | | 4,36148 | | | | 4,36148 | | |
| 99 | 979081111RT2 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 4,36148 | 203,85 | 889,09 | 801-3 | RTS 20/ I |
| | | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | | | | | | |
| | | celkem : | | | | | | |
| | | 4,36148 | | | | 4,36148 | | |
| 100 | 979081121RT2 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 43,61480 | 17,19 | 749,74 | 801-3 | RTS 20/ I |
| | | celkem : | | | | | | |
| | | 4,36148*10 | | | | 43,61480 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 13 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 101 | 979990107R00 | Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů | t | 4,36148 | 1 120,50 | 4 887,04 | 801-3 | RTS 20/ I |

celkem :

4,36148

4,36148

| Díl: VN | | Vedlejší náklady | 7 593,11 | | | | | |
|--|------------|---------------------|----------|---------|----------|----------|--|-----------|
| 102 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 2 024,83 | 2 024,83 | | RTS 20/ I |
| Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | | | | | | | | |
| 103 | 005123 R | Územní vlivy | Soubor | 1,00000 | 1 518,62 | 1 518,62 | | RTS 20/ I |
| Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění. | | | | | | | | |
| 104 | 005124010R | Koordináční činnost | Soubor | 1,00000 | 4 049,66 | 4 049,66 | | RTS 20/ I |
| Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby. | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Celkem | | | | | | 210 159,33 |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 13 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |
| R: | 02 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno - elektro |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| Díl: M21 | | Elektromontáže - materiál | | | | 14 745,99 | | |
| 1 | 01 | Dodávka svítidla a LED žárovek | kus | 2,00000 | 756,50 | 1 513,00 | | Vlastní |
| 2 | 02 | Spínač ř.1/0 3559-A91345 | kus | 1,00000 | 96,90 | 96,90 | | Vlastní |
| 3 | 03 | Spínač ř.1 3559-A01345 | kus | 1,00000 | 89,68 | 89,68 | | Vlastní |
| 4 | 04 | Spínač ř.5 3559-A05345 | kus | 1,00000 | 131,75 | 131,75 | | Vlastní |
| 5 | 05 | Spínač ř.6 3559-A06345 | kus | 1,00000 | 103,28 | 103,28 | | Vlastní |
| 6 | 06 | Kryt 3558A-A651B | kus | 6,00000 | 42,59 | 255,54 | | Vlastní |
| 7 | 07 | Kryt 3558A-A652B | kus | 2,00000 | 53,89 | 107,78 | | Vlastní |
| 8 | 08 | Rámeček jednonásobný 3901A-B10B | kus | 14,00000 | 26,52 | 371,28 | | Vlastní |
| 9 | 09 | Rámeček dvojnásobný 3901A-B20B | kus | 1,00000 | 48,20 | 48,20 | | Vlastní |
| 10 | 10 | Rámeček trojnásobný 3901A-B30B | kus | 2,00000 | 69,11 | 138,22 | | Vlastní |
| 11 | 11 | Rámeček pětinasobný 3901A-B50B | kus | 1,00000 | 112,63 | 112,63 | | Vlastní |
| 12 | 12 | Zásuvka 5518A-A2349B komplet | kus | 17,00000 | 127,08 | 2 160,36 | | Vlastní |
| 13 | 13 | Sporáková kombinace 3425A-0344B | kus | 1,00000 | 499,80 | 499,80 | | Vlastní |
| 14 | 14 | Kryt zaslepovací 3902A-A001 B | kus | 2,00000 | 35,70 | 71,40 | | Vlastní |
| 15 | 15 | Svorka k ochr. pospoj. | kus | 4,00000 | 2,28 | 9,12 | | Vlastní |
| 16 | 16 | Krabice KU 68/2 1901 | kus | 25,00000 | 6,38 | 159,50 | | Vlastní |
| 17 | 17 | Krabice KU 68/2 1902 | kus | 4,00000 | 9,78 | 39,12 | | Vlastní |
| 18 | 18 | Krabice KU 68/2 1903 | kus | 5,00000 | 42,42 | 212,10 | | Vlastní |
| 19 | 19 | Krabice KR 97/5 | kus | 6,00000 | 113,48 | 680,88 | | Vlastní |
| 20 | 20 | Krabice KO 97/5 | kus | 2,00000 | 113,48 | 226,96 | | Vlastní |
| 21 | 21 | Krabice KO 125 | kus | 2,00000 | 95,63 | 191,26 | | Vlastní |
| 22 | 22 | Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5) | m | 56,00000 | 9,01 | 504,56 | | Vlastní |
| 23 | 23 | Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) | m | 96,00000 | 11,39 | 1 093,44 | | Vlastní |
| 24 | 24 | Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) | m | 156,00000 | 18,45 | 2 878,20 | | Vlastní |
| 25 | 25 | Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10) | m | 12,00000 | 86,28 | 1 035,36 | | Vlastní |
| 26 | 26 | Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5) | m | 8,00000 | 18,53 | 148,24 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 13 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |
| R: | 02 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno - elektro |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|--|---------------|--|-----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 27 | 27 | Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5) | m | 30,00000 | 29,92 | 897,60 | | Vlastní |
| 28 | 28 | Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ) | m | 26,00000 | 4,93 | 128,18 | | Vlastní |
| 29 | 29 | Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ) | m | 24,00000 | 11,31 | 271,44 | | Vlastní |
| 30 | 30 | Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ) | m | 24,00000 | 7,82 | 187,68 | | Vlastní |
| 31 | 31 | Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2) | m | 4,00000 | 47,09 | 188,36 | | Vlastní |
| 32 | 32 | Trubka PVC 1220 | m | 24,00000 | 7,48 | 179,52 | | Vlastní |
| 33 | 90 | Světelný vývod ukončený lustr. svorkou | kus | 5,00000 | 2,93 | 14,65 | | Vlastní |
| Díl: M21a Elektromontáže - montáž | | | | | | 46 530,48 | | |
| 34 | 33 | Montáž svítidla | kus | 2,00000 | 181,05 | 362,10 | | Vlastní |
| 35 | 34 | Spínač ř.1/0 3559-A91345 | kus | 1,00000 | 156,83 | 156,83 | | Vlastní |
| 36 | 35 | Spínač ř.1 3559-A01345 | kus | 1,00000 | 124,53 | 124,53 | | Vlastní |
| 37 | 36 | Spínač ř.5 3559-A05345 | kus | 2,00000 | 133,03 | 266,06 | | Vlastní |
| 38 | 37 | Spínač ř.6 3559-A06345 | kus | 4,00000 | 133,03 | 532,12 | | Vlastní |
| 39 | 38 | Zásuvka 5518A-A2349B komplet | kus | 17,00000 | 105,83 | 1 799,11 | | Vlastní |
| 40 | 39 | Sporáková kombinace 3425A-0344B | kus | 1,00000 | 162,78 | 162,78 | | Vlastní |
| 41 | 40 | Kryt zaslepovací 3902A-A001 B | kus | 2,00000 | 21,25 | 42,50 | | Vlastní |
| 42 | 41 | Svorka k ochr. pospoj. | kus | 4,00000 | 5,27 | 21,08 | | Vlastní |
| 43 | 42 | Krabice KU 68/2 1901 | kus | 25,00000 | 67,32 | 1 683,00 | | Vlastní |
| 44 | 43 | Krabice KU 68/2 1902 | kus | 4,00000 | 85,76 | 343,04 | | Vlastní |
| 45 | 44 | Krabice KU 68/2 1903 | kus | 5,00000 | 185,90 | 929,50 | | Vlastní |
| 46 | 45 | Krabice KR 97/5 | kus | 6,00000 | 190,97 | 1 145,82 | | Vlastní |
| 47 | 46 | Krabice KO 97/5 | kus | 2,00000 | 95,45 | 190,90 | | Vlastní |
| 48 | 47 | Krabice KO 125 | kus | 2,00000 | 187,00 | 374,00 | | Vlastní |
| 49 | 48 | Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5) | m | 56,00000 | 28,48 | 1 594,88 | | Vlastní |
| 50 | 49 | Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) | m | 96,00000 | 28,48 | 2 734,08 | | Vlastní |
| 51 | 50 | Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) | m | 156,00000 | 28,48 | 4 442,88 | | Vlastní |
| 52 | 51 | Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10) | m | 12,00000 | 34,00 | 408,00 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 13 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |
| R: | 02 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno - elektro |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|---|---------------|--|-----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 53 | 52 | Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5) | m | 8,00000 | 28,48 | 227,84 | | Vlastní |
| 54 | 53 | Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5) | m | 30,00000 | 29,50 | 885,00 | | Vlastní |
| 55 | 54 | Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ) | m | 26,00000 | 36,81 | 957,06 | | Vlastní |
| 56 | 55 | Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ) | m | 24,00000 | 36,81 | 883,44 | | Vlastní |
| 57 | 56 | Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ) | m | 24,00000 | 36,81 | 883,44 | | Vlastní |
| 58 | 57 | Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2) | m | 4,00000 | 18,87 | 75,48 | | Vlastní |
| 59 | 58 | Trubka PVC 1220 | m | 20,00000 | 34,77 | 695,40 | | Vlastní |
| 60 | 60 | Vybourání otvoru v cihle do 0,0225 m2 | kus | 42,00000 | 69,62 | 2 924,04 | | Vlastní |
| 61 | 61 | Průraz zdi cihla do 15 cm | kus | 2,00000 | 238,85 | 477,70 | | Vlastní |
| 62 | 62 | Sekání rýhy cihla 3x3 cm | m | 96,00000 | 62,90 | 6 038,40 | | Vlastní |
| 63 | 63 | Sekání rýhy cihla 5x5 cm | m | 20,00000 | 90,95 | 1 819,00 | | Vlastní |
| 64 | 64 | Řezání rýhy cihla do 5 cm | m | 228,00000 | 46,75 | 10 659,00 | | Vlastní |
| 65 | 65 | Montáž rozváděče RB | kus | 1,00000 | 501,50 | 501,50 | | Vlastní |
| 66 | 66 | Ukončení kabelu do 4x10 mm2 | kus | 2,00000 | 150,03 | 300,06 | | Vlastní |
| 67 | 67 | Ukončení kabelu do 5x4 mm2. | kus | 4,00000 | 144,50 | 578,00 | | Vlastní |
| 68 | 68 | Ukončení vodiče 16 mm2 rozv. | kus | 4,00000 | 33,41 | 133,64 | | Vlastní |
| 69 | 69 | Ukončení vodiče 2,5 mm2 rozv. | kus | 56,00000 | 20,57 | 1 151,92 | | Vlastní |
| 70 | 91 | Světelný vývod ukončený lustr. svorkou | kus | 5,00000 | 5,27 | 26,35 | | Vlastní |
| Díl: M21b Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE | | | | | | 1 497,70 | | |
| 71 | 70 | Úprava stávajícího rozvaděče RE | kus | 1,00000 | 833,00 | 833,00 | | Vlastní |
| 72 | 71 | Jistič LTN-25B-3 | kus | 1,00000 | 567,80 | 567,80 | | Vlastní |
| 73 | 72 | Svorka RSA 16 A | kus | 3,00000 | 22,10 | 66,30 | | Vlastní |
| 74 | 73 | Svorka RSA 4 A | kus | 3,00000 | 10,20 | 30,60 | | Vlastní |
| Díl: M21c Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB | | | | | | 11 399,78 | | |
| 75 | 74 | Nástěnný rozv. RZG-N-2S28 komplet | kus | 1,00000 | 3 910,00 | 3 910,00 | | Vlastní |
| 76 | 75 | Propojovací systém | m | 0,50000 | 663,00 | 331,50 | | Vlastní |
| 77 | 76 | Spínač MSN-32-3 | kus | 1,00000 | 507,45 | 507,45 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 13 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |
| R: | 02 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno - elektro |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------------------|---------------|--|------|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 78 | 77 | Jistič LTE-16B-3 | kus | 2,00000 | 487,90 | 975,80 | | Vlastní |
| 79 | 78 | Jistič LTE-16B-1 | kus | 8,00000 | 113,90 | 911,20 | | Vlastní |
| 80 | 79 | Jistič LTE-10B-1 | kus | 2,00000 | 130,90 | 261,80 | | Vlastní |
| 81 | 80 | Jistič LTE-6B-1 | kus | 1,00000 | 157,68 | 157,68 | | Vlastní |
| 82 | 81 | Proudový chránič LFE-25-4-030AC | kus | 2,00000 | 777,75 | 1 555,50 | | Vlastní |
| 83 | 82 | Stykač 230V/2P tichý chod | kus | 1,00000 | 302,60 | 302,60 | | Vlastní |
| 84 | 83 | Svod.přep. 1+2/3P (Iimp=12,5kA) FLP-12,5 V/3 | kus | 1,00000 | 2 455,65 | 2 455,65 | | Vlastní |
| 85 | 84 | Svorka RSA 4 A | kus | 3,00000 | 10,20 | 30,60 | | Vlastní |
| Díl: M21d | | Elektromontáže - ostatní | | | | 13 443,86 | | |
| 86 | 85 | DEMONTÁŽNÍ PRÁCE | hod | 10,00000 | 221,00 | 2 210,00 | | Vlastní |
| 87 | 86 | PODRUŽNÝ MATERIÁL | % | 3,00000 | 768,54 | 2 305,62 | | Vlastní |
| 88 | 87 | ZTRATNÉ A RIZIKO (PROŘEZ) | % | 5,00000 | 768,54 | 3 842,70 | | Vlastní |
| 89 | 88 | ZEDNICKÉ VÝPOMOCI | % | 6,00000 | 768,54 | 4 611,24 | | Vlastní |
| 90 | 89 | REVIZE | kpl. | 1,00000 | 474,30 | 474,30 | | Vlastní |

| | |
|---------------|------------------|
| Celkem | 87 617,81 |
|---------------|------------------|

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|--|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 13 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |
| R: | 03 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno - vytápění |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost | |
|-----------------|---------------|--|--------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|--|
| Díl: 734 | | Ústřední vytápění - armatury | | | | | | 7 403,66 | |
| 1 | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 2,00000 | 24,21 | 48,42 | | Vlastní | |
| 2 | 551243890 | vypouštěcí kulový kohout , 1/2" | kus | 2,00000 | 116,55 | 233,10 | | Vlastní | |
| 3 | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 1,00000 | 76,50 | 76,50 | | Vlastní | |
| 4 | 551141000 | kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 15, páka, červený | kus | 1,00000 | 157,50 | 157,50 | | Vlastní | |
| 5 | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 4,00000 | 95,85 | 383,40 | | Vlastní | |
| 6 | 551172371 | Odkalovač Flamcovent Clean Smart 22 mm | kus | 1,00000 | 2 838,60 | 2 838,60 | | Vlastní | |
| 7 | 551141020 | kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 20, páka, červený | kus | 3,00000 | 248,40 | 745,20 | | Vlastní | |
| 8 | 734222821 | Reg. a uzavírací šroubení Verafix VK - rohové | kus | 3,00000 | 189,90 | 569,70 | | Vlastní | |
| 9 | 734222823 | Připojovací svorné šroubení pro měděné trubky | sada | 4,00000 | 49,50 | 198,00 | | Vlastní | |
| 10 | 734222849 | Ruční hlavice pro tělesa termostat. ventilů s blokováním | kus | 1,00000 | 114,30 | 114,30 | | Vlastní | |
| 11 | 734222850 | Termostatická hlavice | kus | 2,00000 | 278,55 | 557,10 | | Vlastní | |
| 12 | 734222872 | Připojovací armatura HM bílá s termostatickou hlavicí | kus | 1,00000 | 1 475,10 | 1 475,10 | | Vlastní | |
| 13 | 998734101 | Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0,00700 | 963,00 | 6,74 | | Vlastní | |
| Díl: 713 | | Izolace tepelné | | | | | | 3 261,60 | |
| 14 | 713462111 | Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 16 mm | m | 36,00000 | 80,82 | 2 909,52 | | Vlastní | |
| 15 | 713462113 | Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 25 mm | m | 4,00000 | 88,02 | 352,08 | | Vlastní | |
| Díl: 731 | | Ústřední vytápění - kotelny | | | | | | 21 805,65 | |
| 16 | 731249300 | Topná zkouška | hod | 24,00000 | 18,75 | 450,00 | | Vlastní | |
| 17 | 731251050 | Závěsný elektrokotel RAY 6KE (1-6 kW) | kus | 1,00000 | 18 486,00 | 18 486,00 | | Vlastní | |
| 18 | 731251131 | Montáž elektrokotlů ocelových nástěnných přímotopných 4 až 18 kW | soubor | 1,00000 | 2 736,00 | 2 736,00 | | Vlastní | |
| 19 | 998731101 | Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m | t | 0,03300 | 4 050,00 | 133,65 | | Vlastní | |
| Díl: 733 | | Ústřední vytápění - potrubí | | | | | | 12 882,23 | |
| 20 | 733222102 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 | m | 36,00000 | 293,85 | 10 578,60 | | Vlastní | |
| 21 | 733222104 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 | m | 4,00000 | 384,30 | 1 537,20 | | Vlastní | |
| 22 | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 40,00000 | 18,24 | 729,60 | | Vlastní | |
| 23 | 998733101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0,02900 | 1 269,90 | 36,83 | | Vlastní | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|--|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 13 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno |
| R: | 03 | Modernizace bytu byt č.9, Vídeňská, č.p. 36, Brno - vytápění |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---|-----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| Díl: 735 | | Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | 18 010,24 | | |
| 24 | 735000911 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s ručním ovládním | kus | 1,00000 | 59,67 | 59,67 | | Vlastní |
| 25 | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním | kus | 3,00000 | 119,25 | 357,75 | | Vlastní |
| 26 | 735152474 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060070-60-10 | kus | 2,00000 | 4 072,50 | 8 145,00 | | Vlastní |
| 27 | 735152573 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060060-60-10 | kus | 1,00000 | 4 198,50 | 4 198,50 | | Vlastní |
| 28 | 735159400 | Montáž deskových otopných těles do 1500 mm | kus | 3,00000 | 368,10 | 1 104,30 | | Vlastní |
| 29 | 735164281 | Sada pro kombinované vytápění 400 W s termostatem | kus | 1,00000 | 765,00 | 765,00 | | Vlastní |
| 30 | 735164307 | Otopné těleso trubkové Koralux Rondo Exklusive KLXM 1500.750 | kus | 1,00000 | 2 929,50 | 2 929,50 | | Vlastní |
| 31 | 735164522 | Montáž otopného tělesa trubkového Koralux Linear na stěny výšky tělesa přes 1340 mm | kus | 1,00000 | 246,15 | 246,15 | | Vlastní |
| 32 | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 4,00000 | 25,11 | 100,44 | | Vlastní |
| 33 | 998735101 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0,09100 | 1 142,10 | 103,93 | | Vlastní |

| | |
|---------------|------------------|
| Celkem | 63 363,38 |
|---------------|------------------|

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **01** **Modernizace bytu**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

PROTECHSTAV, s.r.o.

IČO: **28334043**

Vinohradská 1113/78

DIČ: **CZ28334043**

61800 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | 68 341,72 |
| PSV | | | 189 325,44 |
| MON | | | 91 675,39 |
| Vedlejší náklady | | | 7 391,48 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 356 734,03 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 356 734,03 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem bez DPH

356734,03 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------|-------------|
| Stavební objekt | | | | | 0,00 | #### |
| 16 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno | 356 734,03 | 0,00 | | 356 734,03 | #### |
| 01 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno | 204 611,71 | 0,00 | | 204 611,71 | #### |
| 02 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno - | 91 675,39 | 0,00 | | 91 675,39 | #### |
| 03 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno | 60 446,93 | 0,00 | | 60 446,93 | #### |
| Celkem za stavbu | | | | | 356 734,03 | #### |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------|--|----------|--|--|-----------|---|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 23 923,00 | 7 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV | | | 9 752,55 | 3 |
| 64 | Výplně otvorů | HSV | | | 2 557,80 | 1 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | | | 3 191,60 | 1 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 14 054,94 | 4 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 643,53 | 0 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | | | 3 334,08 | 1 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 3 268,80 | 1 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV | | | 3 281,94 | 1 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV | | | 8 470,97 | 2 |
| 725 | Zařizovací předměty | PSV | | | 24 275,51 | 7 |
| 731 | Ústřední vytápění - kotelny | PSV | | | 21 805,65 | 6 |
| 733 | Ústřední vytápění - potrubí | PSV | | | 13 053,23 | 4 |

| | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|-----|--|--|------------|-----|
| 734 | Ústřední vytápění - armatury | PSV | | | 6 884,75 | 2 |
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | PSV | | | 15 434,50 | 4 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV | | | 2 180,36 | 1 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 28 227,75 | 8 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | | | 5 437,03 | 2 |
| 775 | Podlahy vlysové a parketové | PSV | | | 631,28 | 0 |
| 776 | Podlahy povlakové | PSV | | | 17 881,09 | 5 |
| 781 | Obklady keramické | PSV | | | 22 797,99 | 6 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 191,44 | 0 |
| 784 | Malby | PSV | | | 11 774,44 | 3 |
| 785 | Tapety | PSV | | | 394,63 | 0 |
| M21 | Elektromontáže - materiál | MON | | | 15 176,31 | 4 |
| M21a | Elektromontáže - montáž | MON | | | 49 613,54 | 14 |
| M21b | Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE | MON | | | 1 497,70 | 0 |
| M21c | Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB | MON | | | 11 399,78 | 3 |
| M21d | Elektromontáže - ostatní | MON | | | 13 988,06 | 4 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | 14 218,30 | 4 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 7 391,48 | 2 |
| Cena celkem | | | | | 356 734,03 | 100 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 16 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|---|---------------|---|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | 23 923,00 | | |
| 1 | 342261211RS1 | Příčky z desek sádrokartonových dvojitě opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm | m2 | 4,45400 | 1 054,80 | 4 698,08 | 801-1 | RTS 20/ I |

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

PSV01 :

2,01*3

6,03000

odečet :

-0,8*1,97

-1,57600

| | | | | | | | | |
|---|--------------|---|----|----------|----------|-----------|-------|-----------|
| 2 | 342261211RS3 | Příčky z desek sádrokartonových dvojitě opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm | m2 | 15,87000 | 1 211,40 | 19 224,92 | 801-1 | RTS 20/ I |
|---|--------------|---|----|----------|----------|-----------|-------|-----------|

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

PSV01 :

1,71*3

5,13000

1,4*3

4,20000

0,915*3

2,74500

2,25*3

6,75000

odečet :

-0,8*1,97

-1,57600

-0,7*1,97

-1,37900

| Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní | | | | | | 9 752,55 | | |
|---------------------------------------|--------------|--|----|---------|-------|-----------------|-------|-----------|
| 3 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 2,70000 | 42,30 | 114,21 | 801-1 | RTS 20/ I |

kteřé se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

plocha :

1,2*2,25

2,70000

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 16 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|--|---------------|---|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 4 | 611421131R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových | m2 | 27,90000 | 76,77 | 2 141,88 | 801-4 | RTS 20/ I |
| <p style="color: green;">Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</p> <p style="color: blue;">plocha :</p> <p style="color: blue;">27,9 27,90000</p> | | | | | | | | |
| 5 | 612421131R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových | m2 | 65,01900 | 52,11 | 3 388,14 | 801-4 | RTS 20/ I |
| <p style="color: blue;">plocha :</p> <p style="color: blue;">1.003.01 :</p> <p style="color: blue;">(0,9*3) 2,70000</p> <p style="color: blue;">(4,17*3)*2 25,02000</p> <p style="color: blue;">odečet :</p> <p style="color: blue;">-0,5*1 -0,50000</p> <p style="color: blue;">-0,8*1,97 -1,57600</p> <p style="color: blue;">1.003.02 :</p> <p style="color: blue;">2,75*3 8,25000</p> <p style="color: blue;">(5,4*3)*2 32,40000</p> <p style="color: blue;">ostění a nadpraží :</p> <p style="color: blue;">1,2*0,25 0,30000</p> <p style="color: blue;">(2,25*0,25)*2 1,12500</p> <p style="color: blue;">odečet :</p> <p style="color: blue;">-1,2*2,25 -2,70000</p> | | | | | | | | |
| 6 | 612423631RT2 | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, | m2 | 4,80000 | 855,90 | 4 108,32 | 801-4 | RTS 20/ I |
| <p>z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,</p> <p style="color: blue;">voda :</p> <p style="color: blue;">8,5*0,3 2,55000</p> | | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 16 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

odpad :

7,5*0,3

2,25000

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|
| Díl: 64 | | Výplně otvorů | | | | | 2 557,80 | | |
|----------------|--|----------------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--|-----|---------|--------|--------|-------|-----------|
| 7 | 642944121R00 | Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2 | kus | 1,00000 | 982,80 | 982,80 | 801-4 | RTS 20/ I |
|---|--------------|--|-----|---------|--------|--------|-------|-----------|

lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

D01 :

1

1,00000

| | | | | | | | | |
|---|-------------|--|-----|---------|----------|----------|------|-----------|
| 8 | 5533300427R | zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost | kus | 1,00000 | 1 575,00 | 1 575,00 | SPCM | RTS 20/ I |
|---|-------------|--|-----|---------|----------|----------|------|-----------|

D01 :

1

1,00000

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|--|--|--|--|-----------------|--|--|
| Díl: 95 | | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | 3 191,60 | | |
|----------------|--|---|--|--|--|--|-----------------|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--|----|----------|--------|----------|-------|-----------|
| 9 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 25,80000 | 108,45 | 2 798,01 | 801-1 | RTS 20/ I |
|---|--------------|--|----|----------|--------|----------|-------|-----------|

plocha :

25,8

25,80000

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---|----|---------|-------|--------|-------|-----------|
| 10 | 952901110R00 | Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří | m2 | 3,20000 | 46,08 | 147,46 | 801-4 | RTS 20/ I |
|----|--------------|---|----|---------|-------|--------|-------|-----------|

plocha :

1,2*2,25

2,70000

0,5*1

0,50000

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---|----|----------|------|--------|-------|-----------|
| 11 | 952902110R00 | Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě | m2 | 51,60000 | 4,77 | 246,13 | 801-4 | RTS 20/ I |
|----|--------------|---|----|----------|------|--------|-------|-----------|

plocha :

25,8*2

51,60000

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | | 14 054,94 | | |
|----------------|--|---------------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 16 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| 12 | 962031143R00 | Bourání příček z tvárníc pórobetonových, tloušťky 100 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Bourání : 1,5*3 0,764*3 | m2 | 6,79200 | 73,71 | 500,64 | 801-3 | RTS 20/ I |
| | | | | | 4,50000 | | | |
| | | | | | 2,29200 | | | |
| 13 | 962031145R00 | Bourání příček z tvárníc pórobetonových, tloušťky 150 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Bourání : 2,15*3 odečet : -0,95*1,97 | m2 | 4,57850 | 86,13 | 394,35 | 801-3 | RTS 20/ I |
| | | | | | 6,45000 | | | |
| | | | | | -1,87150 | | | |
| 14 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, B02 : 1 D0? : 1 | kus | 2,00000 | 15,12 | 30,24 | 801-3 | RTS 20/ I |
| | | | | | 1,00000 | | | |
| | | | | | 1,00000 | | | |
| 15 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D0? : 0,95*1,97 | m2 | 1,87150 | 213,75 | 400,03 | 801-3 | RTS 20/ I |
| | | | | | 1,87150 | | | |
| 16 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 B02 : 0,8*1,97 | m2 | 1,57600 | 341,55 | 538,28 | 801-3 | RTS 20/ I |
| | | | | | 1,57600 | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 16 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 17 | 974031165R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm | m | 52,00000 | 234,45 | 12 191,40 | 801-3 | RTS 20/ I |

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

voda :

8,5

8,50000

odpad :

7,5

7,50000

vytápění :

36

36,00000

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------|---|---|---------|--------|---------------|-------|-----------|
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 643,53 | | |
| 18 | 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m | t | 2,33670 | 275,40 | 643,53 | 801-1 | RTS 20/ I |

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

celkem :

2,3367

2,33670

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|----|---------|--------|-----------------|---------|-----------|
| Díl: 711 | | Izolace proti vodě | | | | 3 334,08 | | |
| 19 | 711212002RT3 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti | m2 | 6,66000 | 478,80 | 3 188,81 | 800-711 | RTS 20/ I |

jednovrstvá

OB01 :

0,9*2,2

1,98000

0,9*2,2

1,98000

P02 :

2,7

2,70000

| | | | | | | | | |
|---|--------------|---|---|----------|------|--------|---------|-----------|
| 20 | 998711203R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svíslé do 60 m | % | 35,43120 | 4,10 | 145,27 | 800-711 | RTS 20/ I |
| 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|---|---------|-------|-----------------|---------|-----------|
| Díl: 721 | | Vnitřní kanalizace | | | | 3 281,94 | | |
| 21 | 721171809R00 | Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm | m | 2,00000 | 39,78 | 79,56 | 800-721 | RTS 20/ I |

odpadního nebo přípojovacího,

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 16 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---|----|----------|-----------|-----------------|---------|--------------------------|
| | | odpad : 2 | | 2,00000 | | | | |
| 22 | 721176103R00 | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | m | 7,50000 | 234,45 | 1 758,38 | 800-721 | RTS 20/ I |
| | | odpad : 7,5 | | 7,50000 | | | | |
| 23 | 721176116R00 | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. | m | 1,50000 | 920,70 | 1 381,05 | 800-721 | RTS 20/ I |
| | | odpad : 1,5 | | 1,50000 | | | | |
| 24 | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | % | 35,76650 | 1,76 | 62,95 | 800-721 | RTS 20/ I |
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 8 470,97 | | |
| 25 | 722130801R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 voda : 3,5 | m | 3,50000 | 60,30 | 211,05 | 800-721 | RTS 20/ I |
| | | voda : 3,5 | | 3,50000 | | | | |
| 26 | 722172312R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | m | 17,00000 | 349,65 | 5 944,05 | 800-721 | RTS 20/ I |
| | | teplá : 8,5 | | 8,50000 | | | | |
| | | studená : 8,5 | | 8,50000 | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 16 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|--------|---------|--------------------------|
| 27 | 722181212RT8 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm | m | 8,50000 | 74,07 | 629,60 | 800-721 | RTS 20/ I |

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

studená :

8,5

8,50000

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--|---|---------|-------|--------|---------|-----------|
| 28 | 722181214RT8 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm | m | 8,50000 | 96,75 | 822,38 | 800-721 | RTS 20/ I |
|----|--------------|--|---|---------|-------|--------|---------|-----------|

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

teplá :

8,5

8,50000

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---|-----|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 29 | 722264218R00 | Vodoměr bytový, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 20, pro teplotu vody do 90°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 2,5 m3/hod, PN 16, délka 130 mm | kus | 1,00000 | 765,00 | 765,00 | 800-721 | RTS 20/ I |
|----|--------------|---|-----|---------|--------|--------|---------|-----------|

ZTI :

1

1,00000

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--|---|----------|------|-------|---------|-----------|
| 30 | 998722203R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m | % | 84,52300 | 1,17 | 98,89 | 800-721 | RTS 20/ I |
|----|--------------|--|---|----------|------|-------|---------|-----------|

| | | |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| Díl: 725 | Zařizovací předměty | 24 275,51 |
|-----------------|----------------------------|------------------|

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 31 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 1,00000 | 162,00 | 162,00 | 800-721 | RTS 20/ I |
|----|--------------|--------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|

B05 :

1

1,00000

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--|--------|---------|----------|----------|---------|-----------|
| 32 | 725014161R00 | Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm | soubor | 1,00000 | 3 073,50 | 3 073,50 | 800-721 | RTS 20/ I |
|----|--------------|--|--------|---------|----------|----------|---------|-----------|

ZTI01 :

1

1,00000

| | | | | | | | | |
|----|--------------|------------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 33 | 725219401R00 | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva | soubor | 1,00000 | 754,20 | 754,20 | 800-721 | RTS 20/ I |
|----|--------------|------------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

ZTI03 :

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 16 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|--------|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 34 | 725249103R00 | Montáž sprchového koutu ZTI02 : | soubor | 1,00000 | 1 354,50 | 1 354,50 | 800-721 | RTS 20/ I |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 35 | 725240811R00 | Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur B06 : | soubor | 1,00000 | 241,65 | 241,65 | 800-721 | RTS 20/ I |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 36 | 725240812R00 | Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur B06 : | soubor | 1,00000 | 133,65 | 133,65 | 800-721 | RTS 20/ I |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 37 | 725310823R00 | Demontáž dřezů jednoduchých v kuchyňské sestavě bez výtokových armatur, B07 : | soubor | 1,00000 | 162,00 | 162,00 | 800-721 | RTS 20/ I |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 38 | 725530826R00 | Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody akumulčních, do 800 l B04 : | soubor | 1,00000 | 940,50 | 940,50 | 800-721 | RTS 20/ I |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 39 | 725823121RT0 | Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, základní, včetně dodávky materiálu ZTI03 : | kus | 1,00000 | 1 076,40 | 1 076,40 | 800-721 | RTS 20/ I |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 40 | 725820801R00 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" B06 : | soubor | 2,00000 | 75,69 | 151,38 | 800-721 | RTS 20/ I |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| | | B07 : | | | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 16 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|-----------|---------------|---|-----|-----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| 41 | 725860180R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 748,80 | 748,80 | 800-721 | RTS 20/ I |
| Ei02 : | | | | 1 | 1,00000 | | | |
| 42 | 725860221RT1 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 6/4"; pro sprchové kouty; PP, PE; odtok vodorovný, kul. kloub (otáčivý 280°, sklopný 10°); příslušenství zátka, sítko, včetně dodávky ... | kus | 1,00000 | 590,40 | 590,40 | 800-721 | RTS 20/ I |
| ZTI02 : | | | | 1 | 1,00000 | | | |
| 43 | 725980113R00 | Dvířka vanová, 300 x 300 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 279,90 | 279,90 | 800-721 | RTS 20/ I |
| vodoměr : | | | | 1 | 1,00000 | | | |
| 44 | 998725203R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m | % | 268,80200 | 0,31 | 83,33 | 800-721 | RTS 20/ I |
| 45 | 55144131R | baterie sprchová nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové; povrch chrom; příslušenství zamezení zpětného toku vody | kus | 1,00000 | 2 902,50 | 2 902,50 | SPCM | RTS 20/ I |
| ZTI02 : | | | | 1 | 1,00000 | | | |
| 46 | 55423081R | vanička sprchová čtvercová; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 170 mm; akrylátová; bílá; umístění v rohu; podezdění | kus | 1,00000 | 2 853,00 | 2 853,00 | SPCM | RTS 20/ I |
| ZTI02 : | | | | 1 | 1,00000 | | | |
| 47 | 55428102.AR | kout sprchový v = 1 850 mm; š = 900 mm; l = 900 mm; čtvrtkruhový; R 500 mm; vstup rohový; š. vstupu 630 mm; výplň bezpečnostní sklo; dezén chinchila | kus | 1,00000 | 7 798,50 | 7 798,50 | SPCM | RTS 20/ I |
| ZTI02 : | | | | 1 | 1,00000 | | | |
| 48 | 64214330R | umyvadlo š = 550 mm; hl. 450 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílá; uchycení šrouby | kus | 1,00000 | 969,30 | 969,30 | SPCM | RTS 20/ I |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 16 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

ZTI03 :

1

1,00000

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|
| Díl: 762 | Konstrukce tesařské | | | | | | 2 180,36 | | |
|-----------------|----------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---|----|----------|-------|----------|---------|-----------|
| 49 | 762522811R00 | Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm | m2 | 25,80000 | 84,51 | 2 180,36 | 800-762 | RTS 20/ I |
|----|--------------|---|----|----------|-------|----------|---------|-----------|

B09 :

1.003.01 :

9,9

9,90000

1.003.02 :

1

1,00000

1.003.03 :

14,9

14,90000

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|--|--|
| Díl: 766 | Konstrukce truhlářské | | | | | | 28 227,75 | | |
|-----------------|------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|--|--|

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--|-----|---------|-------|-------|---------|-----------|
| 50 | 766662811R00 | Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových | kus | 1,00000 | 44,64 | 44,64 | 800-766 | RTS 20/ I |
|----|--------------|--|-----|---------|-------|-------|---------|-----------|

D01 :

1

1,00000

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--|-----|---------|----------|----------|---------|-----------|
| 51 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového | kus | 3,00000 | 1 770,30 | 5 310,90 | 800-766 | RTS 20/ I |
|----|--------------|--|-----|---------|----------|----------|---------|-----------|

D02 :

2

2,00000

D03 :

1

1,00000

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---|-----|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 52 | 766695213R00 | Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm | kus | 1,00000 | 116,55 | 116,55 | 800-766 | RTS 20/ I |
|----|--------------|---|-----|---------|--------|--------|---------|-----------|

D01 :

1

1,00000

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---|-----|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 53 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm | kus | 1,00000 | 385,20 | 385,20 | 800-766 | RTS 20/ I |
|----|--------------|---|-----|---------|--------|--------|---------|-----------|

B07 :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 16 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---|--------|----------------|-----------|-----------------|---------|--------------------------|
| 54 | 998766203R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně | % | 225,04100 | 1,44 | 324,06 | 800-766 | RTS 20/ I |
| 55 | O01 | Repase stávajících dřevěných oken - seřízení + nový nátěr + nové zasklení + přetmelení + vyčištění <i>Stávající dřevěná okna repasovat - seřízení + nový nátěr + nové zasklení + přetmelení + vyčištění</i> | soubor | 1,00000 | 9 000,00 | 9 000,00 | | Vlastní |
| | | <i>B10 + O01 :</i> | | | | | | |
| | | <i>1</i> | | <i>1,00000</i> | | | | |
| 56 | 61160111R | dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava bílá barva | kus | 1,00000 | 1 477,80 | 1 477,80 | SPCM | RTS 20/ I |
| | | <i>D03 :</i> | | | | | | |
| | | <i>1</i> | | <i>1,00000</i> | | | | |
| 57 | 61160112R | dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava bílá barva | kus | 2,00000 | 1 477,80 | 2 955,60 | SPCM | RTS 20/ I |
| | | <i>D02 :</i> | | | | | | |
| | | <i>2</i> | | <i>2,00000</i> | | | | |
| 58 | 61181511R | zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, bělený dub, šedá | kus | 1,00000 | 2 871,00 | 2 871,00 | SPCM | RTS 20/ I |
| | | <i>D03 :</i> | | | | | | |
| | | <i>1</i> | | <i>1,00000</i> | | | | |
| 59 | 61181512R | zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, bělený dub, šedá | kus | 2,00000 | 2 871,00 | 5 742,00 | SPCM | RTS 20/ I |
| | | <i>D02 :</i> | | | | | | |
| | | <i>2</i> | | <i>2,00000</i> | | | | |
| Díl: 771 | | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | 5 437,03 | | |
| 60 | 771101116R00 | Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. přes 10 do 30 mm | m2 | 2,70000 | 152,55 | 411,89 | 800-771 | RTS 20/ I |
| | | <i>P02 :</i> | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 16 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--|----|----------|-----------|------------------------------------|---------------|--------------------------|
| | | 1.003.02 : | | | | | | |
| | | 2,7 | | 2,70000 | | | | |
| 61 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 2,70000 | 42,93 | 115,91 | 800-771 | RTS 20/ I |
| | | P02 : | | | | | | |
| | | 1.003.02 : | | | | | | |
| | | 2,7 | | 2,70000 | | | | |
| 62 | 771575113RT1 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 2,70000 | 565,20 | 1 526,04 | 800-771 | RTS 20/ I |
| | | P02 : | | | | | | |
| | | 1.003.02 : | | | | | | |
| | | 2,7 | | 2,70000 | | | | |
| 63 | 771579793R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 2,70000 | 10,08 | 27,22 | 800-771 | RTS 20/ I |
| | | P02 : | | | | | | |
| | | 1.003.02 : | | | | | | |
| | | 2,7 | | 2,70000 | | | | |
| 64 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně | % | 55,88460 | 7,29 | 407,40 | 800-771 | RTS 20/ I |
| 65 | 24551554R | vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy 1,0 až 30,0 mm; pod dlažby, pod PVC, pod parkety, nášlapná vrstva; barva šedá | kg | 40,50000 | 37,89 | 1 534,55 | SPCM | RTS 20/ I |
| | | P02 : | | | | | | |
| | | 1.003.02 : | | | | | | |
| | | 2,7*15 | | 40,50000 | | | | |
| 66 | 59782131R | obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat; povrch mikroreliéfní | m2 | 2,97000 | 476,10 | 1 414,02 | SPCM | RTS 20/ I |
| | | P02 : | | | | | | |
| | | 1.003.02 : | | | | | | |
| | | 2,7*1,1 | | 2,97000 | | | | |
| Díl: 775 | | | | | | Podlahy vlysové a parketové | 631,28 | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 16 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|--------|---------|--------------------------|
| 67 | 775981113R00 | Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepící lišta, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm | m | 2,30000 | 270,00 | 621,00 | 800-775 | RTS 20/ I |

D02 :

0,8*2

1,60000

D03 :

0,7

0,70000

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---|---|---------|------|-------|---------|-----------|
| 68 | 998775203R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně | % | 6,90000 | 1,49 | 10,28 | 800-775 | RTS 20/ I |
|----|--------------|---|---|---------|------|-------|---------|-----------|

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| Díl: 776 | | Podlahy povlakové | 17 881,09 | | | | | |
|-----------------|--|--------------------------|------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---|----|----------|-------|----------|---------|-----------|
| 69 | 776101115R00 | Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 23,10000 | 65,43 | 1 511,43 | 800-775 | RTS 20/ I |
|----|--------------|---|----|----------|-------|----------|---------|-----------|

položky neobsahují žádný materiál

P03 :

1.003.01 :

6,45

6,45000

1.003.03 :

14,9

14,90000

1.003.04 :

1,75

1,75000

| | | | | | | | | |
|----|--------------|------------------------------------|----|----------|-------|--------|---------|-----------|
| 70 | 776101121R00 | Přípravné práce penetrace podkladu | m2 | 23,10000 | 20,52 | 474,01 | 800-775 | RTS 20/ I |
|----|--------------|------------------------------------|----|----------|-------|--------|---------|-----------|

položky neobsahují žádný materiál

P03 :

1.003.01 :

6,45

6,45000

1.003.03 :

14,9

14,90000

1.003.04 :

1,75

1,75000

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 16 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| 71 | 776421100R00 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu | m | 29,24000 | 68,94 | 2 015,81 | 800-775 | RTS 20/ I |

P03 :

1.003.01 :

2,9*2

5,80000

2,255*2

4,51000

odečet :

-0,8*2

-1,60000

-0,7

-0,70000

1.003.03 :

2,75*2

5,50000

5,4*2

10,80000

odečet :

-0,8

-0,80000

1.003.04 :

1,415*2

2,83000

2,25*2

4,50000

odečet :

-0,8*2

-1,60000

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---|----|----------|--------|----------|---------|-----------|
| 72 | 776521100RT1 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, | m2 | 23,10000 | 231,30 | 5 343,03 | 800-775 | RTS 20/ I |
|----|--------------|---|----|----------|--------|----------|---------|-----------|

P03 :

1.003.01 :

6,45

6,45000

1.003.03 :

14,9

14,90000

1.003.04 :

1,75

1,75000

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 16 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|----|-----------|-----------|--------|---------|--------------------------|
| 73 | 998776203R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m | % | 197,03660 | 0,75 | 147,78 | 800-775 | RTS 20/ I |

vodorovně do 50 m

| | | | | | | | | |
|----|-----------|--|---|----------|-------|--------|------|-----------|
| 74 | 28342400R | lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,70 mm; š = 74,0 mm | m | 29,24000 | 14,94 | 436,85 | SPCM | RTS 20/ I |
|----|-----------|--|---|----------|-------|--------|------|-----------|

P03 :

1.003.01 :

2,9*2

5,80000

2,255*2

4,51000

odečet :

-0,8*2

-1,60000

-0,7

-0,70000

1.003.03 :

2,75*2

5,50000

5,4*2

10,80000

odečet :

-0,8

-0,80000

1.003.04 :

1,415*2

2,83000

2,25*2

4,50000

odečet :

-0,8*2

-1,60000

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---|----|----------|--------|----------|------|-----------|
| 75 | 28410245R | podlahovina PVC ve čtvercích; š = 608,0 mm; l = 608 mm; tl. 1,70 mm; homogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová | m2 | 23,10000 | 344,25 | 7 952,18 | SPCM | RTS 20/ I |
|----|-----------|---|----|----------|--------|----------|------|-----------|

P03 :

1.003.01 :

6,45

6,45000

1.003.03 :

14,9

14,90000

1.003.04 :

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 16 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| | | 1,75 | | 1,75000 | | | | |

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| Díl: 781 | Obklady keramické | 22 797,99 |
|-----------------|--------------------------|------------------|

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--|---|---------|-------|--------|---------|-----------|
| 76 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 7,85000 | 49,86 | 391,40 | 800-771 | RTS 20/ I |
|----|--------------|--|---|---------|-------|--------|---------|-----------|

vč. dodávky a montáže silikonu.

OB01 :

2,315*2

4,63000

1,61*2

3,22000

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--|----|----------|-------|--------|---------|-----------|
| 77 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 15,89100 | 42,93 | 682,20 | 800-771 | RTS 20/ I |
|----|--------------|--|----|----------|-------|--------|---------|-----------|

včetně dodávky materiálu.

OB01 :

(2,315*2,2)*2

10,18600

(1,61*2,2)*2

7,08400

odečet :

-0,7*1,97

-1,37900

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---|----|----------|--------|-----------|---------|-----------|
| 78 | 781475120R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 15,89100 | 684,00 | 10 869,44 | 800-771 | RTS 20/ I |
|----|--------------|---|----|----------|--------|-----------|---------|-----------|

OB01 :

(2,315*2,2)*2

10,18600

(1,61*2,2)*2

7,08400

odečet :

-0,7*1,97

-1,37900

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--|----|----------|------|--------|---------|-----------|
| 79 | 781479705R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 15,89100 | 7,56 | 120,14 | 800-771 | RTS 20/ I |
|----|--------------|--|----|----------|------|--------|---------|-----------|

OB01 :

(2,315*2,2)*2

10,18600

(1,61*2,2)*2

7,08400

odečet :

-0,7*1,97

-1,37900

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 16 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|----|-----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| 80 | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m | % | 242,73840 | 3,92 | 951,53 | 800-771 | RTS 20/ I |
| 81 | 59761002R | obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; barva světle šedá, slonová kost; mat; povrch reliéfní, glazovaný | m2 | 17,61800 | 555,30 | 9 783,28 | SPCM | RTS 20/ I |

OB01 :

$((2,315*2,2)*2)*1,1$

11,20460

$((1,61*2,2)*2)*1,1$

7,79240

odečet :

$-0,7*1,97$

-1,37900

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|----|---------|--------|--------|---------------|-----------|--|
| Díl: 783 | | Nátěry | | | | | 191,44 | | |
| 82 | 783225600R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, | m2 | 1,18500 | 161,55 | 191,44 | 800-783 | RTS 20/ I | |

Nátěr vstupní zárubně

D01 :

$0,8*0,25$

0,20000

$(1,97*0,25)*2$

0,98500

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|---|----|----------|-------|----------|------------------|-----------|--|
| Díl: 784 | | Malby | | | | | 11 774,44 | | |
| 83 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 92,91900 | 30,06 | 2 793,15 | 800-784 | RTS 20/ I | |

plocha :

1.003.01 :

$(0,9*3)$

2,70000

$(4,17*3)*2$

25,02000

odečet :

$-0,5*1$

-0,50000

$-0,8*1,97$

-1,57600

1.003.02 :

$2,75*3$

8,25000

$(5,4*3)*2$

32,40000

ostění a nadpraží :

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 16 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|----|-----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| | | 1,2*0,25 | | 0,30000 | | | | |
| | | (2,25*0,25)*2 | | 1,12500 | | | | |
| | | odečet : | | | | | | |
| | | -1,2*2,25 | | -2,70000 | | | | |
| | | strop : | | | | | | |
| | | 27,9 | | 27,90000 | | | | |
| 84 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 129,81600 | 18,18 | 2 360,05 | 800-784 | RTS 20/ I |

P03 :

1.003.01 :

(2,9*3)*2

17,40000

(3,255*3)*2

19,53000

odečet :

-(0,8*1,97)*2

-3,15200

-0,7*1,97

-1,37900

strop :

6,45

6,45000

1.003.02 :

(2,315*0,8)*2

3,70400

(1,61*0,8)*2

2,57600

strop :

2,7

2,70000

1.003.03 :

(2,75*3)*2

16,50000

(5,4*3)*2

32,40000

ostění a nadpraží :

1,2*0,25

0,30000

(2,25*0,25)*2

1,12500

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 16 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|----|-----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| | | odečet : | | | | | | |
| | | -0,8*1,97 | | | | -1,57600 | | |
| | | strop : | | | | | | |
| | | 14,9 | | | | 14,90000 | | |
| | | 1.003.04 : | | | | | | |
| | | (1,415*3)*2 | | | | 8,49000 | | |
| | | (2,25*3)*2 | | | | 13,50000 | | |
| | | odečet : | | | | | | |
| | | -(0,8*1,97)*2 | | | | -3,15200 | | |
| | | -0,5*1 | | | | -0,50000 | | |
| 85 | 784195212R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné | m2 | 129,81600 | 49,86 | 6 472,63 | 800-784 | RTS 20/ I |

P03 :

1.003.01 :

(2,9*3)*2

17,40000

(3,255*3)*2

19,53000

odečet :

-(0,8*1,97)*2

-3,15200

-0,7*1,97

-1,37900

strop :

6,45

6,45000

1.003.02 :

(2,315*0,8)*2

3,70400

(1,61*0,8)*2

2,57600

strop :

2,7

2,70000

1.003.03 :

(2,75*3)*2

16,50000

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 16 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
| | | (5,4*3)*2 | | 32,40000 | | | | |
| | | ostění a nadpraží : | | | | | | |
| | | 1,2*0,25 | | 0,30000 | | | | |
| | | (2,25*0,25)*2 | | 1,12500 | | | | |
| | | odečet : | | | | | | |
| | | -0,8*1,97 | | -1,57600 | | | | |
| | | strop : | | | | | | |
| | | 14,9 | | 14,90000 | | | | |
| | | 1.003.04 : | | | | | | |
| | | (1,415*3)*2 | | 8,49000 | | | | |
| | | (2,25*3)*2 | | 13,50000 | | | | |
| | | odečet : | | | | | | |
| | | -(0,8*1,97)*2 | | -3,15200 | | | | |
| | | -0,5*1 | | -0,50000 | | | | |
| 86 | 784011222R00 | Ostatní práce zakrytí podlah, , bez dodávky materiálu | m2 | 25,80000 | 5,76 | 148,61 | 800-784 | RTS 20/ I |
| | | plocha : | | | | | | |
| | | 25,8 | | 25,80000 | | | | |
| Díl: 785 | | Tapety | | | | 394,63 | | |
| 87 | 785411800R00 | Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m výšky do 3,8 m, papírových | m2 | 10,80000 | 36,54 | 394,63 | 800-784 | RTS 20/ I |
| | | B01 : | | | | | | |
| | | 5,4*2 | | 10,80000 | | | | |
| Díl: D96 | | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | 14 218,30 | | |
| 88 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím | t | 5,93356 | 609,30 | 3 615,32 | 801-3 | RTS 20/ I |
| | | celkem : | | | | | | |
| | | 5,93356 | | 5,93356 | | | | |
| 89 | 979011219R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím | t | 5,93356 | 290,70 | 1 724,89 | 801-3 | RTS 20/ I |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 16 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |
| R: | 01 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|---------------------------------|---------------|--|--------|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| | | celkem : | | | | | | |
| | | 5,93356 | | 5,93356 | | | | |
| 90 | 979081111RT2 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 5,93356 | 203,85 | 1 209,56 | 801-3 | RTS 20/ I |
| | | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | | | | | | |
| | | celkem : | | | | | | |
| | | 5,93356 | | 5,93356 | | | | |
| 91 | 979081121RT2 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 59,33560 | 17,19 | 1 019,98 | 801-3 | RTS 20/ I |
| | | celkem : | | | | | | |
| | | 5,93356*10 | | 59,33560 | | | | |
| 92 | 979990107R00 | Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů | t | 5,93356 | 1 120,50 | 6 648,55 | 801-3 | RTS 20/ I |
| | | celkem : | | | | | | |
| | | 5,93356 | | 5,93356 | | | | |
| Díl: VN Vedlejší náklady | | | | | | 7 391,48 | | |
| 93 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 1 971,06 | 1 971,06 | | RTS 20/ I |
| | | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | | | | | | |
| 94 | 005123 R | Územní vlivy | Soubor | 1,00000 | 1 478,30 | 1 478,30 | | RTS 20/ I |
| | | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění. | | | | | | |
| 95 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1,00000 | 3 942,12 | 3 942,12 | | RTS 20/ I |
| | | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | | | | | | |
| Celkem | | | | | | 204 611,71 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 16 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |
| R: | 02 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno - elektro |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| Díl: M21 | | Elektromontáže - materiál | | | | 15 176,31 | | |
| 1 | 01 | Dodávka svítidla a LED žárovek | kus | 2,00000 | 756,50 | 1 513,00 | | Vlastní |
| 2 | 02 | Spínač ř.1/0 3559-A91345 | kus | 1,00000 | 96,90 | 96,90 | | Vlastní |
| 3 | 03 | Spínač ř.1 3559-A01345 | kus | 2,00000 | 89,68 | 179,36 | | Vlastní |
| 4 | 04 | Spínač ř.5 3559-A05345 | kus | 1,00000 | 131,75 | 131,75 | | Vlastní |
| 5 | 05 | Spínač ř.6 3559-A06345 | kus | 4,00000 | 103,28 | 413,12 | | Vlastní |
| 6 | 06 | Kryt 3558A-A651B | kus | 7,00000 | 42,59 | 298,13 | | Vlastní |
| 7 | 07 | Kryt 3558A-A652B | kus | 1,00000 | 53,89 | 53,89 | | Vlastní |
| 8 | 08 | Rámeček jednonásobný 3901A-B10B | kus | 15,00000 | 26,52 | 397,80 | | Vlastní |
| 9 | 09 | Rámeček dvojnásobný 3901A-B20B | kus | 1,00000 | 48,20 | 48,20 | | Vlastní |
| 10 | 10 | Rámeček trojnásobný 3901A-B30B | kus | 2,00000 | 69,11 | 138,22 | | Vlastní |
| 11 | 11 | Rámeček pětinasobný 3901A-B50B | kus | 1,00000 | 112,63 | 112,63 | | Vlastní |
| 12 | 12 | Zásuvka 5518A-A2349B komplet | kus | 18,00000 | 127,08 | 2 287,44 | | Vlastní |
| 13 | 13 | Sporáková kombinace 3425A-0344B | kus | 1,00000 | 499,80 | 499,80 | | Vlastní |
| 14 | 14 | Kryt zaslepovací 3902A-A001 B | kus | 2,00000 | 35,70 | 71,40 | | Vlastní |
| 15 | 15 | Svorka k ochr. pospoj. | kus | 4,00000 | 2,28 | 9,12 | | Vlastní |
| 16 | 16 | Krabice KU 68/2 1901 | kus | 26,00000 | 6,38 | 165,88 | | Vlastní |
| 17 | 17 | Krabice KU 68/2 1902 | kus | 4,00000 | 9,78 | 39,12 | | Vlastní |
| 18 | 18 | Krabice KU 68/2 1903 | kus | 5,00000 | 42,42 | 212,10 | | Vlastní |
| 19 | 19 | Krabice KR 97/5 | kus | 6,00000 | 113,48 | 680,88 | | Vlastní |
| 20 | 20 | Krabice KO 97/5 | kus | 1,00000 | 113,48 | 113,48 | | Vlastní |
| 21 | 21 | Krabice KO 125 | kus | 2,00000 | 95,63 | 191,26 | | Vlastní |
| 22 | 22 | Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5) | m | 56,00000 | 9,01 | 504,56 | | Vlastní |
| 23 | 23 | Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) | m | 96,00000 | 11,39 | 1 093,44 | | Vlastní |
| 24 | 24 | Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) | m | 156,00000 | 18,45 | 2 878,20 | | Vlastní |
| 25 | 25 | Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10) | m | 12,00000 | 86,28 | 1 035,36 | | Vlastní |
| 26 | 26 | Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5) | m | 8,00000 | 18,53 | 148,24 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 16 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |
| R: | 02 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno - elektro |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|--|---------------|--|-----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 27 | 27 | Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5) | m | 30,00000 | 29,92 | 897,60 | | Vlastní |
| 28 | 28 | Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ) | m | 22,00000 | 4,93 | 108,46 | | Vlastní |
| 29 | 29 | Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ) | m | 28,00000 | 11,31 | 316,68 | | Vlastní |
| 30 | 30 | Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ) | m | 24,00000 | 7,82 | 187,68 | | Vlastní |
| 31 | 31 | Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2) | m | 4,00000 | 47,09 | 188,36 | | Vlastní |
| 32 | 32 | Trubka PVC 1220 | m | 20,00000 | 7,48 | 149,60 | | Vlastní |
| 33 | 90 | Světelný vývod ukončený lustr. svorkou | kus | 5,00000 | 2,93 | 14,65 | | Vlastní |
| Díl: M21a Elektromontáže - montáž | | | | | | 49 613,54 | | |
| 34 | 33 | Montáž svítidla | kus | 2,00000 | 181,05 | 362,10 | | Vlastní |
| 35 | 34 | Spínač ř.1/0 3559-A91345 | kus | 1,00000 | 156,83 | 156,83 | | Vlastní |
| 36 | 35 | Spínač ř.1 3559-A01345 | kus | 2,00000 | 124,53 | 249,06 | | Vlastní |
| 37 | 36 | Spínač ř.5 3559-A05345 | kus | 1,00000 | 133,03 | 133,03 | | Vlastní |
| 38 | 37 | Spínač ř.6 3559-A06345 | kus | 4,00000 | 133,03 | 532,12 | | Vlastní |
| 39 | 38 | Zásuvka 5518A-A2349B komplet | kus | 18,00000 | 105,83 | 1 904,94 | | Vlastní |
| 40 | 39 | Sporáková kombinace 3425A-0344B | kus | 1,00000 | 162,78 | 162,78 | | Vlastní |
| 41 | 40 | Kryt zaslepovací 3902A-A001 B | kus | 2,00000 | 21,25 | 42,50 | | Vlastní |
| 42 | 41 | Svorka k ochr. pospoj. | kus | 4,00000 | 5,27 | 21,08 | | Vlastní |
| 43 | 42 | Krabice KU 68/2 1901 | kus | 26,00000 | 67,32 | 1 750,32 | | Vlastní |
| 44 | 43 | Krabice KU 68/2 1902 | kus | 4,00000 | 85,76 | 343,04 | | Vlastní |
| 45 | 44 | Krabice KU 68/2 1903 | kus | 5,00000 | 185,90 | 929,50 | | Vlastní |
| 46 | 45 | Krabice KR 97/5 | kus | 6,00000 | 190,97 | 1 145,82 | | Vlastní |
| 47 | 46 | Krabice KO 97/5 | kus | 1,00000 | 95,45 | 95,45 | | Vlastní |
| 48 | 47 | Krabice KO 125 | kus | 2,00000 | 187,00 | 374,00 | | Vlastní |
| 49 | 48 | Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5) | m | 56,00000 | 28,48 | 1 594,88 | | Vlastní |
| 50 | 49 | Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) | m | 96,00000 | 28,48 | 2 734,08 | | Vlastní |
| 51 | 50 | Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) | m | 156,00000 | 28,48 | 4 442,88 | | Vlastní |
| 52 | 51 | Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10) | m | 12,00000 | 34,00 | 408,00 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 16 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |
| R: | 02 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno - elektro |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|---|---------------|--|-----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 53 | 52 | Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5) | m | 8,00000 | 28,48 | 227,84 | | Vlastní |
| 54 | 53 | Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5) | m | 30,00000 | 29,50 | 885,00 | | Vlastní |
| 55 | 54 | Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ) | m | 22,00000 | 36,81 | 809,82 | | Vlastní |
| 56 | 55 | Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ) | m | 28,00000 | 36,81 | 1 030,68 | | Vlastní |
| 57 | 56 | Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ) | m | 24,00000 | 36,81 | 883,44 | | Vlastní |
| 58 | 57 | Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2) | m | 4,00000 | 18,87 | 75,48 | | Vlastní |
| 59 | 58 | Trubka PVC 1220 | m | 20,00000 | 34,77 | 695,40 | | Vlastní |
| 60 | 60 | Vybourání otvoru v cihle do 0,0225 m2 | kus | 45,00000 | 69,62 | 3 132,90 | | Vlastní |
| 61 | 61 | Průraz zdi cihla do 15 cm | kus | 2,00000 | 238,85 | 477,70 | | Vlastní |
| 62 | 62 | Sekání rýhy cihla 3x3 cm | m | 96,00000 | 62,90 | 6 038,40 | | Vlastní |
| 63 | 63 | Sekání rýhy cihla 5x5 cm | m | 20,00000 | 90,95 | 1 819,00 | | Vlastní |
| 64 | 64 | Řezání rýhy cihla do 5 cm | m | 288,00000 | 46,75 | 13 464,00 | | Vlastní |
| 65 | 65 | Montáž rozváděče RB | kus | 1,00000 | 501,50 | 501,50 | | Vlastní |
| 66 | 66 | Ukončení kabelu do 4x10 mm2 | kus | 2,00000 | 150,03 | 300,06 | | Vlastní |
| 67 | 67 | Ukončení kabelu do 5x4 mm2. | kus | 4,00000 | 144,50 | 578,00 | | Vlastní |
| 68 | 68 | Ukončení vodiče 16 mm2 rozv. | kus | 4,00000 | 33,41 | 133,64 | | Vlastní |
| 69 | 69 | Ukončení vodiče 2,5 mm2 rozv. | kus | 56,00000 | 20,57 | 1 151,92 | | Vlastní |
| 70 | 91 | Světelný vývod ukončený lustr. svorkou | kus | 5,00000 | 5,27 | 26,35 | | Vlastní |
| Díl: M21b Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE | | | | | | 1 497,70 | | |
| 71 | 70 | Úprava stávajícího rozvaděče RE | kus | 1,00000 | 833,00 | 833,00 | | Vlastní |
| 72 | 71 | Jistič LTN-25B-3 | kus | 1,00000 | 567,80 | 567,80 | | Vlastní |
| 73 | 72 | Svorka RSA 16 A | kus | 3,00000 | 22,10 | 66,30 | | Vlastní |
| 74 | 73 | Svorka RSA 4 A | kus | 3,00000 | 10,20 | 30,60 | | Vlastní |
| Díl: M21c Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB | | | | | | 11 399,78 | | |
| 75 | 74 | Nástěnný rozv. RZG-N-2S28 komplet | kus | 1,00000 | 3 910,00 | 3 910,00 | | Vlastní |
| 76 | 75 | Propojovací systém | m | 0,50000 | 663,00 | 331,50 | | Vlastní |
| 77 | 76 | Spínač MSN-32-3 | kus | 1,00000 | 507,45 | 507,45 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 16 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |
| R: | 02 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno - elektro |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------------------|---------------|---|------|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 78 | 77 | Jistič LTE-16B-3 | kus | 2,00000 | 487,90 | 975,80 | | Vlastní |
| 79 | 78 | Jistič LTE-16B-1 | kus | 8,00000 | 113,90 | 911,20 | | Vlastní |
| 80 | 79 | Jistič LTE-10B-1 | kus | 2,00000 | 130,90 | 261,80 | | Vlastní |
| 81 | 80 | Jistič LTE-6B-1 | kus | 1,00000 | 157,68 | 157,68 | | Vlastní |
| 82 | 81 | Proudový chránič LFE-25-4-030AC | kus | 2,00000 | 777,75 | 1 555,50 | | Vlastní |
| 83 | 82 | Stykač 230V/2P tichý chod | kus | 1,00000 | 302,60 | 302,60 | | Vlastní |
| 84 | 83 | Svod.přep.1+2/3P (Iimp=12,5kA) FLP-12,5 V/3 | kus | 1,00000 | 2 455,65 | 2 455,65 | | Vlastní |
| 85 | 84 | Svorka RSA 4 A | kus | 3,00000 | 10,20 | 30,60 | | Vlastní |
| Díl: M21d | | Elektromontáže - ostatní | | | | 13 988,06 | | |
| 86 | 85 | DEMONTÁŽNÍ PRÁCE | hod | 10,00000 | 22,10 | 221,00 | | Vlastní |
| 87 | 86 | PODRUŽNÝ MATERIÁL | % | 3,00000 | 807,29 | 2 421,87 | | Vlastní |
| 88 | 87 | ZTRATNÉ A RIZIKO (PROŘEZ) | % | 5,00000 | 807,29 | 4 036,45 | | Vlastní |
| 89 | 88 | ZEDNICKÉ VÝPOMOCI | % | 6,00000 | 807,29 | 4 843,74 | | Vlastní |
| 90 | 89 | REVIZE | kpl. | 1,00000 | 2 465,00 | 2 465,00 | | Vlastní |

| | |
|---------------|------------------|
| Celkem | 91 675,39 |
|---------------|------------------|

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 16 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |
| R: | 03 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--|--------|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| Díl: 734 | | Ústřední vytápění - armatury | | | | 6 884,75 | | |
| 1 | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 2,00000 | 24,21 | 48,42 | | Vlastní |
| 2 | 551243890 | vypouštěcí kulový kohout , 1/2" | kus | 2,00000 | 116,55 | 233,10 | | Vlastní |
| 3 | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 1,00000 | 76,50 | 76,50 | | Vlastní |
| 4 | 551141000 | kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 15, páka, červený | kus | 1,00000 | 157,50 | 157,50 | | Vlastní |
| 5 | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 4,00000 | 95,85 | 383,40 | | Vlastní |
| 6 | 551172371 | Odkalovač Flamcovent Clean Smart 22 mm | kus | 1,00000 | 2 838,60 | 2 838,60 | | Vlastní |
| 7 | 551141020 | kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 20, páka, červený | kus | 3,00000 | 248,40 | 745,20 | | Vlastní |
| 8 | 734222821 | Reg. a uzavírací šroubení Verafix VK - rohové | kus | 2,00000 | 189,90 | 379,80 | | Vlastní |
| 9 | 734222823 | Připojovací svorné šroubení pro měděné trubky | sada | 3,00000 | 49,50 | 148,50 | | Vlastní |
| 10 | 734222849 | Ruční hlavice pro tělesa termostat. ventilů s blokováním | kus | 1,00000 | 114,30 | 114,30 | | Vlastní |
| 11 | 734222850 | Termostatická hlavice | kus | 1,00000 | 278,55 | 278,55 | | Vlastní |
| 12 | 734222872 | Připojovací armatura HM bílá s termostatickou hlavicí | kus | 1,00000 | 1 475,10 | 1 475,10 | | Vlastní |
| 13 | 998734101 | Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0,00600 | 963,00 | 5,78 | | Vlastní |
| Díl: 713 | | Izolace tepelné | | | | 3 268,80 | | |
| 14 | 713462111 | Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 16 mm | m | 32,00000 | 80,82 | 2 586,24 | | Vlastní |
| 15 | 713462112 | Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 20 mm | m | 4,00000 | 82,62 | 330,48 | | Vlastní |
| 16 | 713462113 | Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 25 mm | m | 4,00000 | 88,02 | 352,08 | | Vlastní |
| Díl: 731 | | Ústřední vytápění - kotelny | | | | 21 805,65 | | |
| 17 | 731249300 | Topná zkouška | hod | 24,00000 | 18,75 | 450,00 | | Vlastní |
| 18 | 731251050 | Závěsný elektrokotel RAY 6KE (1-6 kW) | kus | 1,00000 | 18 486,00 | 18 486,00 | | Vlastní |
| 19 | 731251131 | Montáž elektrokotlů ocelových nástěnných přímotopných 4 až 18 kW | soubor | 1,00000 | 2 736,00 | 2 736,00 | | Vlastní |
| 20 | 998731101 | Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m | t | 0,03300 | 4 050,00 | 133,65 | | Vlastní |
| Díl: 733 | | Ústřední vytápění - potrubí | | | | 13 053,23 | | |
| 21 | 733222102 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 | m | 32,00000 | 293,85 | 9 403,20 | | Vlastní |
| 22 | 733222103 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 | m | 4,00000 | 336,60 | 1 346,40 | | Vlastní |
| 23 | 733222104 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 | m | 4,00000 | 384,30 | 1 537,20 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----|---|
| S: | 01 | Modernizace bytu |
| O: | 16 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |
| R: | 03 | Modernizace bytu byt č.3,Vinohradská, č.p. 28, Brno |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---|-----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 24 | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 40,00000 | 18,24 | 729,60 | | Vlastní |
| 25 | 998733101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0,02900 | 1 269,90 | 36,83 | | Vlastní |
| Díl: 735 | | Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | 15 434,50 | | |
| 26 | 735000911 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s ručním ovládním | kus | 1,00000 | 59,67 | 59,67 | | Vlastní |
| 27 | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním | kus | 2,00000 | 119,25 | 238,50 | | Vlastní |
| 28 | 735152577 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060100-60-10 | kus | 1,00000 | 5 269,50 | 5 269,50 | | Vlastní |
| 29 | 735152592 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-090050-60-10 | kus | 1,00000 | 5 013,00 | 5 013,00 | | Vlastní |
| 30 | 735159400 | Montáž deskových otopných těles do 1500 mm | kus | 2,00000 | 368,10 | 736,20 | | Vlastní |
| 31 | 735164281 | Sada pro kombinované vytápění 400 W s termostatem | kus | 1,00000 | 765,00 | 765,00 | | Vlastní |
| 32 | 735164307 | Otopné těleso trubkové Koralux Rondo Exklusive KLXM 1500.750 | kus | 1,00000 | 2 929,50 | 2 929,50 | | Vlastní |
| 33 | 735164522 | Montáž otopného tělesa trubkového Koralux Linear na stěny výšky tělesa přes 1340 mm | kus | 1,00000 | 246,15 | 246,15 | | Vlastní |
| 34 | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 3,00000 | 25,11 | 75,33 | | Vlastní |
| 35 | 998735101 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0,08900 | 1 142,10 | 101,65 | | Vlastní |
| Celkem | | | | | | 60 446,93 | | |