

## Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: **125\_2020**      **Oprava nebytových prostor ve dvorní budově Křenová 55**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel:

**Statutární město Brno**

**Dominikánské náměstí 196/1**

**60200**

**Brno-Brno-město**

IČO: **44992785**

DIČ: **CZ44992785**

Základ pro sníženou DPH:

**15 %**

**CZK**

Základ pro základní DPH:

**21 %**

**CZK**

**CZK**

Cena celkem bez DPH:

**CZK**

V

\_\_\_\_\_

dne

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele

\_\_\_\_\_

Za objednatele

Stavba:	125_2020	Oprava nebytových prostor ve dvorní budově Křenová 55	List č. 2
---------	----------	---	-----------

## Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název
-------	-------

### Stavba

#### Ostatní a vedlejší náklady

01 ON, VN

#### Stavební objekt

##### 01 2. Etapa

01 Architektonicko - stavební řešení

02 Elektroinstalace

##### 02 3. Etapa

01 Architektonicko stavební řešení

02 Elektroinstalace

Stavba:	125_2020	Oprava nebytových prostor ve dvorní budově Křenová 55	List č. 3
---------	----------	---	-----------

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
_1	Úprava v rozvaděči RH	HSV		0,00000
_2	Koncové prvky	HSV		0,00000
_3	Kabely a vodiče	HSV		0,00000
_4	Instalační materiál II.	HSV		0,00000
_5	Svitidla	HSV		0,00000
_6	Neuvedené či nezbytné položky	HSV		0,00000
1	Zemní práce	HSV		0,00000
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		5,76271
4	Vodorovné konstrukce	HSV		3,08440
5	Komunikace	HSV		0,44340
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV		10,35123
62	Úpravy povrchů vnější	HSV		1,01703
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		3,07329
64	Výplně otvorů	HSV		0,14004
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		0,93153
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV		0,00898
96	Bourání konstrukcí	HSV		0,07437
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV		0,00771
713	Izolace tepelné	PSV		0,04074
723	Vnitřní plynovod	PSV		0,00165
728	Vzduchotechnika	PSV		0,01025
762	Konstrukce tesařské	PSV		0,00000
764	Konstrukce klempířské	PSV		0,01502
766	Konstrukce truhlářské	PSV		0,07290
767	Konstrukce zámečnické	PSV		0,71880
769	Otvorové prvky z plastu	PSV		0,41775
776	Podlahy povlakové	PSV		0,00000
783	Nátěry	PSV		0,10622
784	Malby	PSV		0,22777
787	Zasklívání	PSV		0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN		0,00000
ON	Ostatní náklady	ON		0,00000
				<b>26,50579</b>

Stavba:	125_2020	Oprava nebytových prostor ve dvorní budově Křenová 55	List č.4
---------	----------	---	----------

## Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **01**

### 2. Etapa

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

## Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
01	Architektonicko - stavební řešení	141
02	Elektroinstalace	20
		<b>161</b>

## Položkový soupis

Stavba:	125_2020	Oprava nebytových prostor ve dvorní budově Křenová 55	List č. 5
Objekt:	01	2. Etapa	
Soupis:	01	Architektonicko - stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	1	<b>Zemní práce</b>				
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	7,00000	822-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	poz.2 dlažba bude zpětně použita: 10*0,7		7,00000		
2	113152112R00	Odstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo drcené s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	0,49000	800-2	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	poz.2 bude zpětně použit: 10*0,7*0,07		0,49000		
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	2,50000	800-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	poz.2 zemina bude zpětně použita k zásypu (area): 0,25*10		2,50000		
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	0,50000	800-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 3: 2,50000		2,50000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 5: 2,00000*-1		-2,00000		
5	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštění v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu záspy s ručním zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	2,00000	800-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	zpětný zásyp výkopu: 0,2*10		2,00000		
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	0,50000	800-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 4: 0,50000		0,50000		

Díl:	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
7	310235261RT2	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	801-4	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	pozn. 1: 1		1,00000		
8	310237241RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	2,00000	801-4	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	pozn. 1: 2		2,00000		
9	310239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení	m3	1,21200	801-4	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	101: 0,9*2,02*0,5		0,90900		
		102: 1*2,02*0,15		0,30300		
10	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,	m3	0,21500	801-4	RTS 20/ I

## Položkový soupis

Stavba:	125_2020	Oprava nebytových prostor ve dvorní budově Křenová 55	List č. 6
Objekt:	01	2. Etapa	
Soupis:	01	Architektonicko - stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr: překlady: P/01: 1,73*0,1*0,5*2 P/02: 1,4*0,3*0,1		0,17300 0,04200		
11	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm  profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L	t	0,15045	801-1	RTS 20/ I
		Výkaz výměr: překlady: P/01: 1,73*8,34*4*2/1000 P/02: 1,4*8,34*3/1000		0,11543 0,03503		
12	319201311R00	Vyrovnaní nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm  vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,	m2	46,08100	801-4	RTS 20/ I
		Výkaz výměr: sokl pod úrovní terénu: 10*0,6 nad terénem: 10*4,2 -0,95*2,02		6,00000 42,00000 -1,91900		
13	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm  včetně pomocného lešení	m2	3,36000	801-1	RTS 20/ I
		Výkaz výměr: 101: 3,2*1,05		3,36000		
14	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	3,20000	801-4	RTS 20/ I
		Výkaz výměr: 101: 3,2		3,20000		
15	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky  Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.	m	2,10000	801-1	RTS 20/ I
		Výkaz výměr: 101: 1,05*2		2,10000		
16	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm  jakýmkoliv cihlami,	m2	0,69200	801-1	RTS 20/ I
		Výkaz výměr: překlady: P/01: 1,73*0,1*2*2		0,69200		
17	13380615R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 100 mm	t	0,16249	SPCM	RTS 20/ I
		Výkaz výměr: překlady: P/01: 1,73*8,34*4*2/1000 P/02: 1,4*8,34*3/1000 Koeficient řezání a prořez: 0,08		0,11543 0,03503 0,01204		
Díl:	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>				
18	416026122xxx	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární  montáž desky na stávající rošt včetně dodávky desky, s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,	m2	22,13000	801-1	Vlastní
		Výkaz výměr: skl. T1 101: 22,13		22,13000		

## Položkový soupis

Stavba:	125_2020	Oprava nebytových prostor ve dvorní budově Křenová 55	List č. 7
Objekt:	01	2. Etapa	
Soupis:	01	Architektonicko - stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
19	416026122R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, požární odolnost REI 45, bez izolace s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, Výkaz výměr: 101: 42,57+2,97 102: 68,24	m2	113,78000 45,54000 68,24000	801-1	RTS 20/ I

Díl:	5	Komunikace				
20	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Výkaz výměr: 0,6*10	m2	6,00000 6,00000	822-1	RTS 20/ I

Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
21	602016116R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, tepelně izolační, tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách Výkaz výměr: 101: 3,2*3,3	m2	10,56000 10,56000	801-1	RTS 20/ I

22	602016141R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, Výkaz výměr: 101: (6,12+3,83+5,31+8,03+10,93+4,23)*2,6 -2,3*1,4 -1,24*1,97 -0,95*2,02 ostění: (2,6+2,6)*0,14 (1,4+2,3+1,4)*0,2 102: (8,66+7,88)*2*3,1 -1,43*1,48*2 -1,24*1,97 ostění: (1,48+1,43+1,48)*0,2*2	m2	191,76460 99,97000 -3,22000 -2,44280 -1,91900 0,72800 1,02000 102,54800 -4,23280 -2,44280 1,75600	801-1	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	---	-------	-----------

23	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 22: 191,76460	m2	191,76460 191,76460	801-1	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	------------------------	-------	-----------

24	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, Výkaz výměr: 101: 2,3*1,4 1,43*1,48*2 1,1*2,02	m2	9,67480 3,22000 4,23280 2,22200	801-1	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	--	-------	-----------

25	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm nalepení a odříznutí po dokončení omítek Výkaz výměr: PL/01: 2,02+1,1+2,02 PL/02: (1,43+1,48+1,48)*2 PL/03: 2,3+1,4+1,4	m	19,02000 5,14000 8,78000 5,10000	801-1	RTS 20/ I
----	--------------	--	---	---	-------	-----------

## Položkový soupis

Stavba:	125_2020	Oprava nebytových prostor ve dvorní budově Křenová 55	List č. 8
Objekt:	01	2. Etapa	
Soupis:	01	Architektonicko - stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
26	612401391R00	Omitky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m <sup>2</sup> , vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Výkaz výměr: 102 po vyb příčkách: 3 překlady: 3	kus	6,00000 3,00000 3,00000	801-4	RTS 20/ I
27	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi Výkaz výměr: 101/102: 2,02+1,32+2,02 nové vstupní dveře: 1,1+2,02+2,02	m	10,50000 5,36000 5,14000	801-4	RTS 20/ I
28	612421626R00	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké Výkaz výměr: 101: 0,9*2,02 102: 1*2,02	m <sup>2</sup>	3,83800 1,81800 2,02000	801-1	RTS 20/ I
29	612421421R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Výkaz výměr: 101: (6,12+3,83+5,31+8,03+10,93+4,23)*2,6 -3,2*2,6 -2,3*1,4 -0,9*2,02 -1,24*1,97 -0,95*2,02 ostění: (2,6+2,6)*0,14 (1,4+2,3+1,4)*0,2 102: (8,66+7,88)*2*3,1 -1,43*1,48*2 -1*2,02 -1,24*1,97 ostění: (1,48+1,43+1,48)*0,2*2	m <sup>2</sup>	179,60660 99,97000 -8,32000 -3,22000 -1,81800 -2,44280 -1,91900 0,72800 1,02000 102,54800 -4,23280 -2,02000 -2,44280 1,75600	801-4	RTS 20/ I
30	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Výkaz výměr: 102 - nové okno: 0,21*(1,43+1,48+1,48)	m <sup>2</sup>	0,92190 0,92190	801-4	RTS 20/ I
31	622481271R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn výztužná síť do omítky. S dodávkou síťoviny s okem 10x10 mm. Bez dodávky omítky. Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 21: 10,56000	m <sup>2</sup>	10,56000 10,56000	801-1	RTS 20/ I

Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
32	602016191R00	Omitka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový po jednotlivých vrstvách Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 37: 3,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 38: 38,10000 Odkaz na mn. položky pořadí 39: 1,24750	m <sup>2</sup>	42,84750 3,50000 38,10000 1,24750	801-1	RTS 20/ I
33	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi Výkaz výměr: 1,4+2,3+1,4	m	13,88000 5,10000	801-4	RTS 20/ I



## Položkový soupis

Stavba:	<b>125_2020</b>	<b>Oprava nebytových prostor ve dvorní budově Křenová 55</b>	List č. 9
Objekt:	<b>01</b>	<b>2. Etapa</b>	
Soupis:	<b>01</b>	<b>Architektonicko - stavební řešení</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		(1,48+1,43+1,48)*2		8,78000		
34	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Výkaz výměr: nové vstupní dveře: 0,15*2,02 nové okno 102: 0,21*(1,43+1,48+1,48)	m2	1,22490	801-4	RTS 20/ I
35	620991002R00	Připojovací i lišty začišťovací okenní lišta, , pro omítku tl. 9 mm nalepení a odříznutí po dokončení omítek Výkaz výměr: PL/02: (1,43+1,48+1,48)*2 PL/03: 2,3+1,4+1,4	m	13,88000	801-1	RTS 20/ I
36	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 24: 9,67480	m2	9,67480	801-1	RTS 20/ I
37	622315522RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Výkaz výměr: 10*0,35	m2	3,50000	801-1	RTS 20/ I
38	622315132RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK. Výkaz výměr: 10*4 -0,95*2	m2	38,10000	801-1	RTS 20/ I
39	622315153RT3	Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 20 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. Výkaz výměr: (2,02+0,95+2,02)*0,25	m2	1,24750	801-1	RTS 20/ I
40	622451143R00	Omítky vnější cementové stěn nebo štítů štukové plstí hlazené stupeň složitosti I až II Výkaz výměr: zazděný otvor: 1,0*2,02	m2	2,02000	801-1	RTS 20/ I
41	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 12: 46,08100	m2	46,08100	801-1	RTS 20/ I
Díl:	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
42	632411150RT2	Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 50 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením Výkaz výměr: skl. P2 102: 28,75	m2	28,75000	801-1	RTS 20/ I

## Položkový soupis

Stavba:	125_2020	Oprava nebytových prostor ve dvorní budově Křenová 55	List č. 10
Objekt:	01	2. Etapa	
Soupis:	01	Architektonicko - stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
43	632451021R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm  na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,  Výkaz výměr:      parapety: (2,3+1,43+1,43)*0,5	m2	2,58000	801-1	RTS 20/ I
				2,58000		

Díl:	64	Výplně otvorů				
44	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha přes 2,5 do 4,5 m  Výkaz výměr:      D/01: 1	kus	1,00000	801-1	RTS 20/ I
				1,00000		
45	648991113RT3	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 300 mm  a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.  Výkaz výměr:      PL/02: 1,43*2 PL/03: 2,3	m	5,16000	801-1	RTS 20/ I
				2,86000		
				2,30000		
46	5533300050R	zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 95 mm; š průchodu 1 250 mm; h průchodu 1 970 mm; dvoukřídlá; závěsy pevné  Výkaz výměr:      D01: 1	kus	1,00000	SPCM	RTS 20/ I
				1,00000		

Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
47	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m  včetně kotvení Včetně kotvení lešení.  Výkaz výměr:      10*3	m2	30,00000	800-3	RTS 20/ I
				30,00000		
48	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m  Výkaz výměr:      Odkaz na mn. položky pořadí 47: 30,00000	m2	30,00000	800-3	RTS 20/ I
				30,00000		
49	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m  Výkaz výměr:      Odkaz na mn. položky pořadí 47: 30,00000	m2	30,00000	800-3	RTS 20/ I
				30,00000		
50	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m  Výkaz výměr:      101: 67,8 102: 68,24	m2	136,04000	800-3	RTS 20/ I
				67,80000		
				68,24000		

Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
------	----	--	--	--	--	--

## Položkový soupis

Stavba:	125_2020	Oprava nebytových prostor ve dvorní budově Křenová 55	List č. 11
Objekt:	01	2. Etapa	
Soupis:	01	Architektonicko - stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
51	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	136,04000	801-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	101: 67,8 102: 68,24		67,80000 68,24000		

Díl:	96	<b>Bourání konstrukcí</b>				
52	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	10,71460	801-3	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	103/104: 3,17*3,38		10,71460		
53	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	26,11880	801-3	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	102/103-104: 8,66*3,38 -0,8*1,97*2		29,27080 -3,15200		
54	963016111R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	24,72000	801-3	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	101 skl. ST1 (dem. jen desky bez roštu): 24,72		24,72000		
55	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	107,30000	801-3	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	101: 67,8 102: 39,5		67,80000 39,50000		
56	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	1,06550	801-3	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	103: 8,31*0,05 104: 16,25*0,04		0,41550 0,65000		
57	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	1,27500	801-3	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	nové vstupní dveře: 0,25*2,14 nové okno 104: 0,25*1,48*2		0,53500 0,74000		
58	967031732R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 100 mm z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	31,33100	801-3	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	pozn B6: 10,07*3,3 -0,95*2		33,23100 -1,90000		
59	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	2,00000	801-3	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	103: 2		2,00000		
60	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	2,00000	801-3	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	101: 2		2,00000		

## Položkový soupis

Stavba:	125_2020	Oprava nebytových prostor ve dvorní budově Křenová 55	List č. 12
Objekt:	01	2. Etapa	
Soupis:	01	Architektonicko - stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
61	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 Výkaz výměr: 6+1	kus	7,00000 7,00000	801-3	RTS 20/ I
62	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Výkaz výměr: 2,3*1,4 1,43*1,48	m2	5,33640 3,22000 2,11640	801-3	RTS 20/ I
63	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 Výkaz výměr: 0,8*1,97*4 0,9*1,97	m2	8,07700 6,30400 1,77300	801-3	RTS 20/ I
64	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 Výkaz výměr: 1,24*1,97	m2	2,44280 2,44280	801-3	RTS 20/ I
65	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, Výkaz výměr: 2,3+1,43	m	3,73000 3,73000	801-3	RTS 20/ I
66	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm Výkaz výměr: pozn. 3: 0,5+0,5+0,25	m	1,25000 1,25000	801-3	RTS 20/ I
67	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém,  Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Výkaz výměr: 104 pozn. B15: 1,43*1,48*0,25	m3	0,52910 0,52910	801-3	RTS 20/ I
68	971033541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém,  Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Výkaz výměr: zvětšení otvoru pro nové vstupní dveře: 0,15*2,14*0,25	m3	0,08025 0,08025	801-3	RTS 20/ I
69	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Výkaz výměr: pro překlady P/01: 1,73*3*2 P/02: 1,4*2	m	13,18000 10,38000 2,80000	801-3	RTS 20/ I
70	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 % Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 29: 179,60660	m2	179,60660 179,60660	801-3	RTS 20/ I

## Položkový soupis

Stavba:	125_2020	Oprava nebytových prostor ve dvorní budově Křenová 55	List č. 13
Objekt:	01	2. Etapa	
Soupis:	01	Architektonicko - stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
71	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	17,78164	801-4	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,  41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,58,62,63,64,67,68,69,; Součet:: 17,78164		17,78164		

Díl:	711	<b>Izolace proti vodě</b>				
72	711823121RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopy 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	7,00000	800-711	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	10*0,7		7,00000		
73	711823129RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	10,00000	800-711	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	10		10,00000		
74	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,00771	800-711	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 72,73,; Součet:: 0,00771		0,00771		

Díl:	713	<b>Izolace tepelné</b>				
75	713103311R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	151,59560	800-713	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	102: (8,66+4,56)*2*3,3 -1,32*2 -0,9*2*2 -1*2 103: (2,92+2,97)*2*2,7 -1,43*1,48 -0,9*2 104: (5,64+2,97)*2*2,7 -0,9*2		87,25200 -2,64000 -3,60000 -2,00000 31,80600 -2,11640 -1,80000 46,49400 -1,80000		
76	713131131RT2	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	6,00000	800-713	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. Bitumenové lepidlo skl S4: 10*0,6		6,00000		
77	28375464R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,564 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	6,60000	SPCM	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 76: 6,00000 Koeficient prořez: 0,1		6,00000 0,60000		

## Položkový soupis

Stavba:	<b>125_2020</b>	<b>Oprava nebytových prostor ve dvorní budově Křenová 55</b>	List č. 14
Objekt:	<b>01</b>	<b>2. Etapa</b>	
Soupis:	<b>01</b>	<b>Architektonicko - stavební řešení</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
78	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,04074	800-713	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 76,77,,: Součet:: 0,04074		0,04074		

Díl:	<b>723</b>	<b>Vnitřní plynovod</b>				
79	723150802R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých přes D 32 mm do D 44,5 mm	m	6,60000	800-721	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	B13 - demontáž potrubí ( 2x stoupačka ): 3,3*2		6,60000		

Díl:	<b>728</b>	<b>Vzduchotechnika</b>				
80	728112112R00	Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 200 mm	m	1,35000	800-728	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	potrubí k ventilátorkům - pozn. 3: 0,5+0,5+0,35		1,35000		
81	728112813R00	Demontáž potrubí plechového kruhového do průměru d 300 mm	m	33,50000	800-728	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	B16 - dmtž potrubí D 300 mm: 1,0+3,4+6,5+2,4+11,6+0,4+8,2		33,50000		
82	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus	3,00000	800-728	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	pozn. 3 - mřížka na fasádě: 3		3,00000		
83	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	30,00000	800-767	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	dmtž konzol vzt potrubí - odhad: 30,0		30,00000		
84	7280001	Demontáž klimatizační jednotky ( vnitřní a venkovní část ) vč. propojovacího potrubí	kus	1,00000		Vlastní
85	728614212xxx	Montáž ventilátoru nástěnného do průměru D 200 mm	kus	3,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	pozn. 3: 3		3,00000		
86	28349064x	Žaluziová klapka D 150 mm, plast	kus	3,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 82: 3,00000		3,00000		
87	429148036x	ventilátor do koupelny připojení k potrubí pr. 150 mm; s kuličk.ložisky,časovým spínačem 2-30p min., hygrostatem ( čidlem vlhkosti); výkon 24 W; materiál ABS plast; napájecí napětí 230 V; 50 Hz	kus	3,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	průtok vzduchu 265 m3/h; otáčky 2 400,0 ot/min; akustický tlak 37 dB (A); IP 34 Odkaz na mn. položky pořadí 85: 3,00000		3,00000		
88	42981183R	potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 150,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	m	1,55250	SPCM	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 80: 1,35000 Koeficient prořez: 0,15		1,35000 0,20250		
89	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,00737	800-728	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 83,86,87,88,,: Součet:: 0,00737		0,00737		

## Položkový soupis

Stavba:	125_2020	Oprava nebytových prostor ve dvorní budově Křenová 55	List č. 15
Objekt:	01	2. Etapa	
Soupis:	01	Architektonicko - stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	762	Konstrukce tesařské				
90	762522811R00	Demontáž podlah s polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	24,56000	800-762	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	103: 8,31		8,31000		
		104: 16,25		16,25000		
91	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	16,25000	800-762	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	104: 16,25		16,25000		

Díl:	764	Konstrukce klempířské				
92	764816133R00	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	5,80000	800-764	RTS 20/ I
		včetně rohů				
	Výkaz výměr:	K/02: 3,2		3,20000		
		K/03: 2,6		2,60000		
93	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	5,16000	800-764	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	2,3+1,43+1,43		5,16000		
94	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,01212	800-764	RTS 20/ I
		50 m vodorovně				
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::				
		92,:				
		Součet:: 0,01212		0,01212		

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
95	766411812R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti přes 1,5 m2	m2	219,76360	800-766	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	pozn. B1:				
		101: (5,31+8,23+10,9+6,12+4,08)*2,5		86,60000		
		-2,3*1,4		-3,22000		
		-0,9*2		-1,80000		
		-1,32*2		-2,64000		
		-0,95*2		-1,90000		
		pozn B2:				
		101: (5,31+8,23+10,9)*1,2		29,32800		
		(6,12+4,08)*2,5		25,50000		
		-2,3*1,4*1,2		-3,86400		
		-0,9*2*1,2		-2,16000		
		-1,32*2*1,2		-3,16800		
		-0,95*2*1,2		-2,28000		
		102: (8,66+4,56)*2*1,2		31,72800		
		-1,32*1,2		-1,58400		
		-0,9*1,2*2		-2,16000		
		-1*1,2		-1,20000		
		103: (2,92+2,97)*2*2,7		31,80600		
		-1,43*1,48		-2,11640		
		-0,9*2		-1,80000		
		104: (5,64+2,97)*2*2,7		46,49400		

## Položkový soupis

Stavba:	125_2020	Oprava nebytových prostor ve dvorní budově Křenová 55	List č. 16
Objekt:	01	2. Etapa	
Soupis:	01	Architektonicko - stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		-0,9*2		-1,80000		
96	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	192,97960	800-766	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	pozn. B1:				
		101: (5,31+8,23+10,9+6,12+4,08)*2,5		86,60000		
		-2,3*1,4		-3,22000		
		-0,9*2		-1,80000		
		-1,32*2		-2,64000		
		-0,95*2		-1,90000		
		pozn B2:				
		101: (5,31+8,23+10,9)*1,2		29,32800		
		(6,12+4,08)*2,5		25,50000		
		-2,3*1,4*1,2		-3,86400		
		-0,9*2*1,2		-2,16000		
		-1,32*2*1,2		-3,16800		
		-0,95*2*1,2		-2,28000		
		103: (2,92+2,97)*2*2,7		31,80600		
		-1,43*1,48		-2,11640		
		-0,9*2		-1,80000		
		104: (5,64+2,97)*2*2,7		46,49400		
		-0,9*2		-1,80000		
97	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2	m2	24,56000	800-766	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	ST4 103: 8,31		8,31000		
		16,25		16,25000		
98	766421822R00	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	24,56000	800-766	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 97: 24,56000		24,56000		
99	766601213RT2	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí,	m	19,04000	800-766	RTS 20/ I
		Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné okenní fólie.				
	Výkaz výměr:	PL/02: (1,43+1,48)*2*2		11,64000		
		PL/03: (2,3+1,4)*2		7,40000		
100	766661132R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	1,00000	800-766	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	D01: 1		1,00000		
101	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	4,00000	800-766	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	3+1		4,00000		
102	766662812R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří dvoukřídlových	kus	1,00000	800-766	RTS 20/ I
103	766670021R00	Montáž kliky a štítku Montáž kliky a štítku	kus	1,00000	800-766	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	D01: 1		1,00000		
104	766695232R00	Ostatní montáž prahů dveří dvoukřídlových, šířky do 100 mm	kus	1,00000	800-766	RTS 20/ I
105	54914591R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře	kus	1,00000	SPCM	RTS 20/ I



## Položkový soupis

Stavba:	<b>125_2020</b>	<b>Oprava nebytových prostor ve dvorní budově Křenová 55</b>	List č. 17
Objekt:	<b>01</b>	<b>2. Etapa</b>	
Soupis:	<b>01</b>	<b>Architektonicko - stavební řešení</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 103: 1,00000		1,00000		
106	611601206R	dveře vnitřní š = 1 250 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 2; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	1,00000	SPCM	RTS 20/ I
		Výkaz výměr: D/01: 1		1,00000		
107	61187188R	práh dub; š = 100 mm; l = 1250,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	SPCM	RTS 20/ I
108	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,03645	800-766	RTS 20/ I
		50 m vodorovně				
		Výkaz výměr: Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 104,105,106,107,; Součet:: 0,03645		0,03645		

Díl:	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
109	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	3,42000	800-767	RTS 20/ I
		Výkaz výměr: B8: 3,42		3,42000		
110	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	41,42000	800-767	RTS 20/ I
		Výkaz výměr: 101 pozn. B11: 38 B8: 3,42		38,00000 3,42000		
111	767649191R00	Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	1,00000	800-767	RTS 20/ I
		Výkaz výměr: PL/01: 1		1,00000		
112	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	40,00000	800-767	RTS 20/ I
		Výkaz výměr: pozn. B14 mříže: 20*2		40,00000		
113	767996802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	80,00000	800-767	RTS 20/ I
		Výkaz výměr: B 12 (odhad): 80		80,00000		
114	KS/01	Sklepní kóje s výplní s prken, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M, včetně kování. kotvení a povrch úpravy	ks	1,00000		Vlastní
115	KS/02	Sklepní kóje s výplní s prken, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M, včetně kování. kotvení a povrch úpravy	ks	1,00000		Vlastní
116	KS/03	Sklepní kóje s výplní s prken, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M, včetně kování. kotvení a povrch úpravy	ks	1,00000		Vlastní
117	5491703xxx	Zavírač dveří hydraulický	kus	1,00000		Vlastní
		Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 111: 1,00000		1,00000		
118	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,40440	800-767	RTS 20/ I
		50 m vodorovně				
		Výkaz výměr: Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 111,112,113,114,115,116,117,; Součet:: 0,40440		0,40440		

Díl: **769** **Otvorové prvky z plastu**

## Položkový soupis

Stavba:	125_2020	Oprava nebytových prostor ve dvorní budově Křenová 55	List č. 18
Objekt:	01	2. Etapa	
Soupis:	01	Architektonicko - stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
119	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken a balkonových dveří,  Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.	m	19,04000	800-766	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	PL/02: (1,43+1,48)*2*2 PL/03: (2,3+1,4)*2		11,64000 7,40000		
120	766711021R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů vstupních dveří,  Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.	m	5,74000	800-766	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	PL/01: (0,9+1,97)*2		5,74000		
121	76900001	Dveřní zarážka, D+M  Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 122: 1,00000	ks	1,00000		Vlastní
				1,00000		
122	PL/01	Plastové vchodové dveře 900x1970 mm, techn. spec. dle výpisu plast.výplní  dveřní zarážka a samozavírač vykázan zvlášť	kus	1,00000		Vlastní
123	PL/02	Okno plastové 2křídlové 1430x1480 mm, techn. spec. dle výpisu plast. výplní	kus	2,00000		Vlastní
124	PL/03	Okno plastové 2křídlové 2300x1400 mm, techn. spec. dle výpisu plast.výplní	kus	1,00000		Vlastní
125	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m  50 m vodorovně  Výkaz výměr: Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 119,120,121,122,123,124,,: Součet:: 0,29451	t	0,29451	800-766	RTS 20/ I
				0,29451		

Díl:	776	Podlahy povlakové				
126	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2  Výkaz výměr: 101: 63,11 102: 39,5 103: 8,31 104: 16,25	m2	127,17000	800-775	RTS 20/ I
				63,11000 39,50000 8,31000 16,25000		

Díl:	783	Nátěry				
127	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukci syntetické 2x email,  včetně pomocného lešení.  Výkaz výměr: zárubeň D01: 1,3	m2	1,30000	800-783	RTS 20/ I
				1,30000		
128	783851223R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné  včetně penetrace.  Výkaz výměr: 101: 67,8 102: 68,24	m2	136,04000	800-783	RTS 20/ I
				67,80000 68,24000		

Díl:	784	Malby				
129	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m  Výkaz výměr: 101: (6,12+3,83+5,31+8,03+10,93+4,23)*2,6 -3,2*2,6 -2,3*1,4	m2	179,60660	800-784	RTS 20/ I
				99,97000 -8,32000 -3,22000		

Zpracováno programem BUILDpower S

## Položkový soupis

Stavba:	<b>125_2020</b>	<b>Oprava nebytových prostor ve dvorní budově Křenová 55</b>	List č. 19
Objekt:	<b>01</b>	<b>2. Etapa</b>	
Soupis:	<b>01</b>	<b>Architektonicko - stavební řešení</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		-0,9*2,02		-1,81800		
		-1,24*1,97		-2,44280		
		-0,95*2,02		-1,91900		
		ostění: (2,6+2,6)*0,14		0,72800		
		(1,4+2,3+1,4)*0,2		1,02000		
		102: (8,66+7,88)*2*3,1		102,54800		
		-1,43*1,48*2		-4,23280		
		-1*2,02		-2,02000		
		-1,24*1,97		-2,44280		
		ostění: (1,48+1,43+1,48)*0,2*2		1,75600		
<b>130</b>	<b>784191201R00</b>	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	799,60500	800-784	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 131: 799,60500		799,60500		
<b>131</b>	<b>784195212R00</b>	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	799,60500	800-784	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	101: (6,12+3,83+5,31+8,03+10,93+4,23)*2,5		96,12500		
		strop: 67*8		536,00000		
		102: (8,66+7,88)*2*3		99,24000		
		strop: 68,24		68,24000		
<b>Díl:</b>	<b>787</b>	<b>Zasklívání</b>				
<b>132</b>	<b>787100802R00</b>	Vysklení stěn,příček,balk.zábradlí a výtah.šachet sklo ploché přes 1 do 3 m2	m2	77,04000	800-787	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	dem zrcadel pozn. B1:				
		101: (5,31+8,23+10,9+6,12+4,08)*2,5		86,60000		
		-2,3*1,4		-3,22000		
		-0,9*2		-1,80000		
		-1,32*2		-2,64000		
		-0,95*2		-1,90000		
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
<b>133</b>	<b>979990001R00</b>	Poplatek za skládku stavební suti	t	27,21323	801-3	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	sut' celkem: 37,18608		37,18608		
		- sádrokarton:				
		Odkaz na mn. položky pořadí 134: 0,29244*-1		-0,29244		
		- dřevo:				
		Odkaz na mn. položky pořadí 136: 9,07875*-1		-9,07875		
		- polystyren:				
		Odkaz na mn. položky pořadí 135: 0,47449*-1		-0,47449		
		- koberce:				
		Odkaz na mn. položky pořadí 137: 0,12717*-1		-0,12717		
<b>134</b>	<b>979990110R00</b>	Poplatek za skládku sádrokartonové desky, skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	0,29244	801-3	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54: 0,29244		0,29244		
<b>135</b>	<b>979990143R00</b>	Poplatek za skládku polystyren, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,47449	801-3	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75: 0,47449		0,47449		
<b>136</b>	<b>979990161R00</b>	Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	9,07875	801-3	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 59: 0,02000		0,02000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60: 0,02000		0,02000		

## Položkový soupis

Stavba:	<b>125_2020</b>	<b>Oprava nebytových prostor ve dvorní budově Křenová 55</b>	List č. 20
Objekt:	<b>01</b>	<b>2. Etapa</b>	
Soupis:	<b>01</b>	<b>Architektonicko - stavební řešení</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61: 0,07000		0,07000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62: 0,14408		0,14408		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65: 0,04151		0,04151		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 90: 0,44208		0,44208		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 91: 0,56875		0,56875		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 95: 5,41717		5,41717		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 96: 1,54384		1,54384		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 97: 0,60540		0,60540		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 98: 0,19648		0,19648		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 101: 0,00720		0,00720		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 102: 0,00223		0,00223		
<b>137</b>	<b>979990182R00</b>	Poplatek za skládku koberce, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,12717	801-3	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 126: 0,12717		0,12717		
<b>138</b>	<b>979081111R00</b>	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	37,18608	801-3	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,75,79,81,83,84,90,91,93  102,109,110,112,113,126,132,,: Součet:: 37,18608		37,18608		
<b>139</b>	<b>979081121R00</b>	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	148,74431	801-3	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,75,79,81,83,84,90,91,93  102,109,110,112,113,126,132,,: Součet:: 148,74431		148,74431		
<b>140</b>	<b>979082111R00</b>	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	37,18608	801-3	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,75,79,81,83,84,90,91,93  102,109,110,112,113,126,132,,: Součet:: 37,18608		37,18608		
<b>141</b>	<b>979082121R00</b>	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	74,37215	801-3	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,75,79,81,83,84,90,91,93  102,109,110,112,113,126,132,,: Součet:: 74,37215		74,37215		

## Položkový soupis

Stavba:	125_2020	Oprava nebytových prostor ve dvorní budově Křenová 55	List č. 21
Objekt:	01	2. Etapa	
Soupis:	02	Elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl: _1		Úprava v rozvaděči RH				
1	Pol__0001	Modulový podružný elektroměr jednofázový 0-40A/230V	ks	1,00000		Vlastní
2	Pol__0002	Proudový chránič 30mA s nadproudovou spouští 10A/2/C, "A"	ks	3,00000		Vlastní
3	Pol__0003	Proudový chránič 30mA s nadproudovou spouští 16A/2/B, "A"	ks	1,00000		Vlastní
4	Pol__0004	Označení okruhů, proměření	hod	3,00000		Vlastní
5	Pol__0005	Propojky, pomocný materiál	kpl	1,00000		Vlastní
6	Pol__0006	Montáž, úprava, doprava, typová zkouška	kpl	1,00000		Vlastní
7	Pol__0007	Revize	kpl	1,00000		Vlastní
Díl: _2		Koncové prvky				
8	Pol__0008	Vypínač IP20	ks	8,00000		Vlastní
9	Pol__0009	Zásuvka dvojité, pootočená	ks	5,00000		Vlastní
Díl: _3		Kabely a vodiče				
10	Pol__0010	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	280,00000		Vlastní
11	Pol__0011	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	95,00000		Vlastní
Díl: _4		Instalační materiál II.				
12	Pol__0012	Krabice D=68mm univerzální, hloubka dle přístroje	ks	13,00000		Vlastní
13	Pol__0013	Svorka 3x2,5mm <sup>2</sup>	ks	210,00000		Vlastní
Díl: _5		Světidla				
14	Pol__0014	Typ A - Světadlo přisazené LED 15W, 4000K, IP21, kruhové	ks	16,00000		Vlastní
15	Pol__0015	Typ A1 - Světadlo přisazené se senzorem LED 15W, 4000K, IP21, kruhové	ks	5,00000		Vlastní
Díl: _6		Neuvedené či nezbytné položky				
16	Pol__0016	Demontáže	hod	35,00000		Vlastní
17	Pol__0017	Sekací a vrtací práce a ostatní stavební výpomoci (drážkování včetně zapravení)	bm	160,00000		Vlastní
18	Pol__0018	Montáž + doprava	hod	110,00000		Vlastní
19	Pol__0019	Likvidace odpadu	t	0,70000		Vlastní
20	Pol__0020	Revize	kpl	1,00000		Vlastní

Stavba:	125_2020	Oprava nebytových prostor ve dvorní budově Křenová 55	List č.22
---------	----------	---	-----------

## Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **02**

### 3. Etapa

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

## Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
01	Architektonicko stavební řešení	87
02	Elektroinstalace	16
		<b>103</b>

## Položkový soupis

Stavba:	125_2020	Oprava nebytových prostor ve dvorní budově Křenová 55	List č. 23
Objekt:	02	3. Etapa	
Soupis:	01	Architektonicko stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	310237261RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	2,00000	801-4	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	pozn. 1: 2		2,00000		
2	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,	m3	0,09390	801-4	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	P/02: 1,4*0,3*0,1 P/03: 1,73*0,3*0,1		0,04200 0,05190		
3	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L	t	0,07831	801-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	P/02: 1,4*8,34*3/1000 P/03: 1,73*8,34*3/1000		0,03503 0,04328		
4	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmikoliv cihlami,	m2	0,62600	801-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	P/02: 1,4*0,1*2 P/03: 1,73*0,1*2		0,28000 0,34600		
5	13380615R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 100 mm	t	0,08458	SPCM	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	P/02: 1,4*8,34*3/1000 P/03: 1,73*8,34*3/1000 Koeficient řezání a prořez: 0,08		0,03503 0,04328 0,00627		

Díl:	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>				
6	416026122R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, požární odolnost REI 45, bez izolace s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,	m2	88,41000	801-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	103: 36,84 104: 51,57		36,84000 51,57000		

Díl:	61	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
7	602016141R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	146,62450	801-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	103: (7,99+4,17+7,71+5,09)*3,1 -1,1*2 -1,43*1,48 -1,35*2 ostění: (2+1,35+2)*0,4 (2+1,1+2)*0,2 (1,48+1,43+1,48)*0,11 104: (7,3+8+5,79+7,88)*2,6 -1,35*2		77,37600 -2,20000 -2,11640 -2,70000 2,14000 1,02000 0,48290 75,32200 -2,70000		

## Položkový soupis

Stavba:	125_2020	Oprava nebytových prostor ve dvorní budově Křenová 55	List č. 24
Objekt:	02	3. Etapa	
Soupis:	01	Architektonicko stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
8	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	146,62450	801-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 7: 146,62450		146,62450		
9	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,	m2	4,31640	801-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	1,1*2		2,20000		
		1,43*1,48		2,11640		
10	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm nalepení a odříznutí po dokončení omítek	m	9,53000	801-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	103:				
		nové dveře: 2,02+1,1+2,02		5,14000		
		nové okno: 1,48+1,43+1,48		4,39000		
11	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	2,00000	801-4	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	103 překlady: 2		2,00000		
12	612401291RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	4,00000	801-4	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	pozn. 1: 4		4,00000		
13	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	5,35000	801-4	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	kolem D01: 2+1,35+2		5,35000		
14	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	2,02000	801-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	104: 1,0*2,02		2,02000		
15	612421421R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	144,60450	801-4	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	103: (7,99+4,17+7,71+5,09)*3,1		77,37600		
		-1,1*2		-2,20000		
		-1,43*1,48		-2,11640		
		-1,35*2		-2,70000		
		ostění: (2+1,35+2)*0,4		2,14000		
		(2+1,1+2)*0,2		1,02000		
		(1,48+1,43+1,48)*0,11		0,48290		
		104: (7,3+8+5,79+7,88)*2,6		75,32200		
		-1,35*2		-2,70000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 14: 2,02000*-1		-2,02000		
16	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	1,55480	801-4	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	103:				
		nové vstupní dveře: 0,2*(1,1+2,02+2,02)		1,02800		



## Položkový soupis

Stavba:	125_2020	Oprava nebytových prostor ve dvorní budově Křenová 55	List č. 25
Objekt:	02	3. Etapa	
Soupis:	01	Architektonicko stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

nové okno: 0,12\*(1,43+1,48+1,48)

0,52680

### Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

17	612401391RT2	Omitky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Výkaz výměr: 103 překlady - z venku: 2	kus	2,00000	801-4	RTS 20/ I
18	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Výkaz výměr: kolem nového okna: 0,12*(1,48+1,43+1,48)	m2	0,52680	801-4	RTS 20/ I
19	620991002R00	Připojovací i lišty začišťovací okenní lišta, , pro omítku tl. 9 mm nalepení a odříznutí po dokončení omítek Výkaz výměr: dveře: 2+1,1+2 okno: 1,48+1,43+1,48	m	9,49000	801-1	RTS 20/ I
20	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 9: 4,31640	m2	4,31640	801-1	RTS 20/ I
21	622421143R00	Omitky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 1÷ 2 Výkaz výměr: zazděný otvor: 1,0*2,02	m2	2,02000	801-1	RTS 20/ I

### Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

22	632415120RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 20 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením Výkaz výměr: skl P3 plocha po vybour. podiu: 6	m2	6,00000	801-1	RTS 20/ I
23	632451021R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, Výkaz výměr: pod vnitřní parapet: 0,12*1,43	m2	0,17160	801-1	RTS 20/ I

### Díl: 64 Výplně otvorů

24	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha přes 2,5 do 4,5 m Výkaz výměr: 1	kus	1,00000	801-1	RTS 20/ I
25	648991113RT3	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 300 mm a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. Výkaz výměr: PL/02: 1,43	m	1,43000	801-1	RTS 20/ I

## Položkový soupis

Stavba:	125_2020	Oprava nebytových prostor ve dvorní budově Křenová 55	List č. 26
Objekt:	02	3. Etapa	
Soupis:	01	Architektonicko stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
26	5533300050R	zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 95 mm; š průchodu 1 250 mm; h průchodu 1 970 mm; dvoukřídlá; závěsy pevné	kus	1,00000	SPCM	RTS 20/ I
<hr/>						
Díl:	94	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
27	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	88,41000	800-3	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	103: 36,84 104: 51,57		36,84000 51,57000		
<hr/>						
Díl:	95	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
28	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	88,41000	801-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	103: 36,84 104: 51,57		36,84000 51,57000		
<hr/>						
Díl:	96	<b>Bourání konstrukcí</b>				
29	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,	m3	3,30000	801-3	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	105 poz.B16: 6*0,55		3,30000		
30	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	88,41000	801-3	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	103: 36,84 104: 51,57		36,84000 51,57000		
31	967031132R00	Přísekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou  bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	2,85900	801-3	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	nové okno: 0,3*(1,43+1,48+1,48) nové vstupní dveře: 0,3*(1,1+2,02+2,02)		1,31700 1,54200		
32	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	2,00000	801-3	RTS 20/ I
33	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	1,00000	801-3	RTS 20/ I
34	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	0,30000	801-3	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	pozn.3: 0,3		0,30000		
35	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm  základovém nebo nadzákladovém,	m3	1,34112	801-3	RTS 20/ I
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					

## Položkový soupis

Stavba:	<b>125_2020</b>	<b>Oprava nebytových prostor ve dvorní budově Křenová 55</b>	List č. 27
Objekt:	<b>02</b>	<b>3. Etapa</b>	
Soupis:	<b>01</b>	<b>Architektonicko stavební řešení</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr: 106: 1,1*2,14*0,3 1,43*1,48*0,3		0,70620 0,63492		
<b>36</b>	<b>974031164R00</b>	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm  Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	6,26000	801-3	RTS 20/ I
		Výkaz výměr: překlady: P/02: 1,4*2 P/03: 1,73*2		2,80000 3,46000		
<b>37</b>	<b>978013161R00</b>	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	144,60450	801-3	RTS 20/ I
		Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 15: 144,60450		144,60450		

<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
<b>38</b>	<b>999281105R00</b>	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,  oborů 801, 803, 811 a 812	t	7,10533	801-4	RTS 20/ I
		Výkaz výměr: Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,33,35,  Součet:: 7,10533		7,10533		

<b>Díl:</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				
<b>39</b>	<b>713101211R00</b>	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, připevněné drátem, přibitím, přestřelením nebo na tmy, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	36,75000	800-713	RTS 20/ I
		Výkaz výměr: ST6 106: 36,75		36,75000		
<b>40</b>	<b>713101311R00</b>	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	88,16000	800-713	RTS 20/ I
		Výkaz výměr: katronové desky: 105: 51,41 106: 36,75		51,41000 36,75000		
<b>41</b>	<b>713103311R00</b>	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	181,18000	800-713	RTS 20/ I
		Výkaz výměr: SS4 105: (7,25+8+5,79+7,88)*3,5 -1,35*2 -1*2 SS7 106: (7,99+4,17+7,71+5,09)*3,5 -1,35*2		101,22000 -2,70000 -2,00000 87,36000 -2,70000		

<b>Díl:</b>	<b>728</b>	<b>Vzduchotechnika</b>				
<b>42</b>	<b>728112112R00</b>	Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 200 mm	m	0,30000	800-728	RTS 20/ I
		Výkaz výměr: potrubí k ventilátorkům - pozn. 3: 0,3		0,30000		

## Položkový soupis

Stavba:	125_2020	Oprava nebytových prostor ve dvorní budově Křenová 55	List č. 28
Objekt:	02	3. Etapa	
Soupis:	01	Architektonicko stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
43	728112813R00	Demontáž potrubí plechového kruhového do průměru d 300 mm	m	28,20000	800-728	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	B16 - dmtž potrubí D 300 mm: 3,7+2,1+10,6+6,0+0,8+0,3+4,7		28,20000		
44	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus	1,00000	800-728	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	pozn. 3 - mřížka na fasádě: 1		1,00000		
45	728614212xxx	Montáž ventilátoru nástěnného do průměru D 200 mm	kus	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	pozn. 3: 1		1,00000		
46	28349064x	Žaluziová klapka D 150 mm, plast	kus	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 44: 1,00000		1,00000		
47	429148036x	ventilátor do koupelny připojení k potrubí pr. 150 mm; s kuličk.ložisky,časovým spínačem 2-30 min., hygrostatem ( čidlem vlhkosti); výkon 24 W; materiál ABS plast; napájecí napětí 230 V; 50 Hz	kus	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	průtok vzduchu 265 m3/h; otáčky 2 400,0 ot/min; akustický tlak 37 dB (A); IP 34 Odkaz na mn. položky pořadí 45: 1,00000		1,00000		
48	42981183R	potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 150,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	m	0,34500	SPCM	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 42: 0,30000 Koeficient prořez: 0,15		0,30000 0,04500		
49	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	25,00000	800-767	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	dmtž konzol vzt potrubí - odhad: 25,0		25,00000		
50	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,00288	800-728	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 46,47,48,49,; Součet:: 0,00288		0,00288		

Díl:	764	Konstrukce klempířské				
51	764816124R00	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 240 mm, dodávka a montáž včetně rohů včetně krytek a spojovacích prostředků.	m	1,60000	800-764	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	K/01: 1,6		1,60000		
52	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,00290	800-764	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 51,; Součet:: 0,00290		0,00290		

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

## Položkový soupis

Stavba:	<b>125_2020</b>	<b>Oprava nebytových prostor ve dvorní budově Křenová 55</b>	List č. 29
Objekt:	<b>02</b>	<b>3. Etapa</b>	
Soupis:	<b>01</b>	<b>Architektonicko stavební řešení</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
53	766411812R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti přes 1,5 m2	m2	59,34000	800-766	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	105: (3,55+1,63)*1,8 (4,27+8+5,79)*1,2 106: (7,99+4,17+4,37+2+5,09)*1,2		9,32400 21,67200 28,34400		
54	766421822R00	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	36,75000	800-766	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	ST6 106: 36,75		36,75000		
55	766601213RT2	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí,	m	12,06000	800-766	RTS 20/ I
		Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné okenní fólie.				
	Výkaz výměr:	(1,1+2,02)*2 (1,43+1,48)*2		6,24000 5,82000		
56	766661132R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	1,00000	800-766	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	D01: 1		1,00000		
57	766662812R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří dvoukřídlových	kus	1,00000	800-766	RTS 20/ I
58	766670021R00	Montáž kliky a štítku Montáž kliky a štítku	kus	1,00000	800-766	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	D01: 1		1,00000		
59	766695232R00	Ostatní montáž prahů dveří dvoukřídlových, šířky do 100 mm	kus	1,00000	800-766	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	D01: 1		1,00000		
60	54914591R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře	kus	1,00000	SPCM	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 58: 1,00000		1,00000		
61	611601206R	dveře vnitřní š = 1 250 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 2; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	1,00000	SPCM	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 56: 1,00000		1,00000		
62	61187188R	práh dub; š = 100 mm; l = 1250,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	SPCM	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 59: 1,00000		1,00000		
63	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,03645	800-766	RTS 20/ I
		50 m vodorovně				
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 59,60,61,62,. Součet:: 0,03645		0,03645		

Díl:	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
64	767649191R00	Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	1,00000	800-767	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	PL/01: 1		1,00000		

## Položkový soupis

Stavba:	125_2020	Oprava nebytových prostor ve dvorní budově Křenová 55	List č. 30
Objekt:	02	3. Etapa	
Soupis:	01	Architektonicko stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
65	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	20,00000	800-767	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	pozn. B14 mříže: 20		20,00000		
66	KS/04	Sklepní kóje s výplní s prken, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M, včetně kování. kotvení a povrch úpravy	ks	1,00000		Vlastní
67	KS/05	Sklepní kóje s výplní s prken, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M, včetně kování. kotvení a povrch úpravy	ks	1,00000		Vlastní
68	5491703xxx	Zavírač dveří hydraulický	kus	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 64: 1,00000		1,00000		
69	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,31440	800-767	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 64,65,66,67,68,; Součet:: 0,31440		0,31440		

Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
70	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken a balkonových dveří,	m	5,82000	800-766	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. PL/02: (1,43+1,48)*2		5,82000		
71	766711021R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů vstupních dveří,	m	5,74000	800-766	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny. PL/01: (0,9+1,97)*2		5,74000		
72	76900001	Dveřní zarážka, D+M	ks	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 73: 1,00000		1,00000		
73	PL/01	Plastové vchodové dveře 900x1970 mm, techn. spec. dle výpisu plast.výplní dveřní zarážka a samozavírač vykázan zvlášť	kus	1,00000		Vlastní
74	PL/02	Okno plastové 2křídlové 1430x1480 mm, techn. spec. dle výpisu plast. výplní	kus	1,00000		Vlastní
75	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,12324	800-766	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 70,71,72,73,74,; Součet:: 0,12324		0,12324		

Díl:	783	Nátěry				
76	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	1,30000	800-783	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	včetně pomocného lešení. zárubně: 1,3		1,30000		
77	783851223R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné	m2	88,41000	800-783	RTS 20/ I
		včetně penetrace.				

## Položkový soupis

Stavba:	125_2020	Oprava nebytových prostor ve dvorní budově Křenová 55	List č. 31
Objekt:	02	3. Etapa	
Soupis:	01	Architektonicko stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	103: 36,84		36,84000		
		104: 51,57		51,57000		

<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
<b>78</b>	<b>784402801R00</b>	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	144,60450	800-784	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	103: (7,99+4,17+7,71+5,09)*3,1		77,37600		
		-1,1*2		-2,20000		
		-1,43*1,48		-2,11640		
		-1,35*2		-2,70000		
		ostění: (2+1,35+2)*0,4		2,14000		
		(2+1,1+2)*0,2		1,02000		
		(1,48+1,43+1,48)*0,11		0,48290		
		104: (7,3+8+5,79+7,88)*2,6		75,32200		
		-1,35*2		-2,70000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 14: 2,02000*-1		-2,02000		
<b>79</b>	<b>784191201R00</b>	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	235,71500	800-784	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 80: 235,71500		235,71500		
<b>80</b>	<b>784195212R00</b>	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	235,71500	800-784	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	103: (7,99+4,17+7,71+5,09)*3		74,88000		
		strop: 36,84		36,84000		
		104: (7,3+8+5,79+7,88)*2,5		72,42500		
		strop: 51,57		51,57000		

<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
<b>81</b>	<b>979990001R00</b>	Poplatek za skládku stavební suti	t	13,93940	801-3	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	suť celkem: 16,66539		16,66539		
		- polystyren:				
		Odkaz na mn. položky pořadí 82: 0,94703*-1		-0,94703		
		-dřevo:				
		Odkaz na mn. položky pořadí 83: 1,77896*-1		-1,77896		
<b>82</b>	<b>979990143R00</b>	Poplatek za skládku polystyren, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,94703	801-3	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39: 0,10400		0,10400		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40: 0,27594		0,27594		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41: 0,56709		0,56709		
<b>83</b>	<b>979990161R00</b>	Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	1,77896	801-3	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32: 0,02000		0,02000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53: 1,46273		1,46273		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54: 0,29400		0,29400		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57: 0,00223		0,00223		
<b>84</b>	<b>979081111R00</b>	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,66539	801-3	RTS 20/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
	Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::				
		29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,43,49,53,54,57,65,:				
		Součet:: 16,66539		16,66539		

## Položkový soupis

Stavba:	<b>125_2020</b>	<b>Oprava nebytových prostor ve dvorní budově Křenová 55</b>	List č. 32
Objekt:	<b>02</b>	<b>3. Etapa</b>	
Soupis:	<b>01</b>	<b>Architektonicko stavební řešení</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
85	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	66,66157	801-3	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,43,49,53,54,57,65,. Součet:: 66,66157		66,66157		
86	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	16,66539	801-3	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,43,49,53,54,57,65,. Součet:: 16,66539		16,66539		
87	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	33,33078	801-3	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,43,49,53,54,57,65,. Součet:: 33,33078		33,33078		



## Položkový soupis

Stavba:	125_2020	Oprava nebytových prostor ve dvorní budově Křenová 55	List č. 33
Objekt:	02	3. Etapa	
Soupis:	02	Elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl: _1		<b>Úprava v rozvaděči RH</b>				
1	Pol__0001	Proudový chránič 30mA s nadproudovou spouští 10A/2/C, "A"	ks	2,00000		Vlastní
2	Pol__0002	Označení okruhů, proměření	hod	2,00000		Vlastní
3	Pol__0003	Propojky, pomocný materiál	kpl	1,00000		Vlastní
4	Pol__0004	Montáž, úprava, doprava, typová zkouška	kpl	1,00000		Vlastní
5	Pol__0005	Revize	kpl	1,00000		Vlastní
Díl: _2		<b>Koncové prvky</b>				
6	Pol__0006	Vypínač IP20	ks	8,00000		Vlastní
Díl: _3		<b>Kabely a vodiče</b>				
7	Pol__0007	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	210,00000		Vlastní
Díl: _4		<b>Instalační materiál II.</b>				
8	Pol__0008	Krabice D=68mm univerzální, hloubka dle přístroje	ks	8,00000		Vlastní
9	Pol__0009	Svorka 3x1,5mm <sup>2</sup>	ks	160,00000		Vlastní
Díl: _5		<b>Svítlidla</b>				
10	Pol__0010	Typ A - Svítidlo přisazené LED 15W, 4000K, IP21, kruhové	ks	12,00000		Vlastní
11	Pol__0011	Typ A1 - Svítidlo přisazené se senzorem LED 15W, 4000K, IP21, kruhové	ks	7,00000		Vlastní
Díl: _6		<b>Neuvedené či nezbytné položky</b>				
12	Pol__0012	Demontáže	hod	30,00000		Vlastní
13	Pol__0013	Sekací a vrtací práce a ostatní stavební výpomoci (drážkování včetně zapravení)	bm	120,00000		Vlastní
14	Pol__0014	Montáž + doprava	hod	95,00000		Vlastní
15	Pol__0015	Likvidace odpadu	t	0,60000		Vlastní
16	Pol__0016	Revize	kpl	1,00000		Vlastní

## Položkový soupis

Stavba:	125_2020	Oprava nebytových prostor ve dvorní budově Křenová 55	List č. 34
Soupis:	01	ON, VN	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		RTS 20/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.				
2	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		RTS 20/ I
		Kordinace stavebních a technologických dodávek stavby.				

<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		RTS 20/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.				