


KOBLIŽNÁ 13, b.č. 9



POZNÁMKA

- VEŠKERÉ ODPADNÍ POTRUBÍ JE NAVRŽENO V SYSTÉMU HT.
- PŘIPOJOVACÍ A SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE JE NAVRŽENO V SYSTÉMU PP.
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ BUDE ZRUŠENO A BUDE NAHRAZENO ZCELA NOVÝMI ZOZVODY.
- VEŠKERÉ NOVÉ ROZVODY BUDOU VEDENY VE ZDI NEBO V PŘEDSTĚNÁCH DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
- NENÍ ZNÁMO PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ. V RÁMCI REALIZACE MUSÍ BÝT UPŘESNĚNO ZHOTOVITELEM.
- SVODNÉ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO V MINIMÁLNÍM SKLONU 2-3 %, NUTNO PŘI REALIZACI OVĚŘIT.
- PRO PROSTUP ZDÍ JE NUTNÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ OPATŘIT CHRÁNIČKOU.
- PŘED MONTÁŽÍ NUTO UPŘESNIT TYPY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ INVESTOREM PRO SPECIFIKACI PŘIPOJOVACÍCHBODŮ ODPADŮ.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	SV. VÝŠKA STROPU [mm]
3.009.01	CHODBA	11,34	PVC	2900
3.009.02	KUCHYNĚ	12,63	PVC	3000
3.009.03	KOUPELNA	4,71	KER. DLAŽBA	3000
3.009.04	ZÁCHOD	0,98	KER. DLAŽBA	2900
3.009.05	SKLAD	0,72	PVC	2900
3.009.06	POKOJ	22,24	DŘEVĚNÉ PARKETY	3000
3.009.07	POKOJ	15,98	DŘEVĚNÉ PARKETY	3000
3.009.08	BALKON	1,93	KER. DLAŽBA	3675


CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ 70,68

LEGENDA ZNAČENÍ

- POTRUBÍ ODPADNÍ KANALIZACE
- ▲

VSTUP DO BYTOVÉ JEDNOTKY
- ↗

SVISLÉ POTRUBÍ PROCHÁZEJÍCÍ



TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ÚČELY PROVEDENÍ STAVBY V ROZSAHU DLE VYHL.Č. 499/2006 SB. JE URČENA SVÝM ROZSAHEM A PODROBNOSTMI ŘEŠENÍ PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY A NÁSLEDNOU REALIZACI. DOKUMENTACE STANOVUJE ZÁSADY, PODMÍNKY, NÁVRHY A PRINCIPY PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU STAVBY. ÚDAJE V TÉTO DOKUMENTACI UVEDENÉ NELZE CHÁPAT A VYKLÁDAT SAMOSTATNĚ, ALE VŽDY V KONTEXTU VŠECH OSTATNÍCH ÚDAJŮ V DOKUMENTACI JAKO CELKU OBSAŽENÝCH (JAK V TEXTOVÉ TAK TAKÉ VÝKRESOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE).

JAKÁKOLIV ZMĚNA V DOKUMENTACI, KTERÁ MĚNÍ JEJÍ ZÁSADY, INDIVIDUÁLNĚ NEPROJEDNANÁ A NEOBJEDNANÁ U ZHOTOVITELE DOKUMENTACE, BUDE POKLÁDÁNA ZA PORUŠENÍ ZÁSAD TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A ZPRACOVATEL SI VYHAZUJE PRÁVO PÍSEMNĚ INFORMOVAT O TÉTO SKUTEČNOSTI STAVEBNÍ ÚŘAD.


Z1			
OZNAČENÍ	PODROBNOSTI O ZMĚNĚ	DATUM	PODPIS

Zodpovědný projektant

Ing. et Ing. Lukáš Císař

Vypracoval

Patrik Donabauer



D2C

PROJEKT group s.r.o.

Gebauerova 4502/18
615 00 Brno - Židenice
+420 728 187 310

IČ: 07289227
DIČ: CZ07289277
www.d2c.cz

Místo stavby:	Vachova 34/13, 602 00 Brno	Zakázkové číslo:	2020_132
Investor:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno	Datum:	04.02.2021
Stavba:	ULICE KOBLIŽNÁ 13 - OPRAVA BYTU č. 9	Stupeň:	DPS
		Měřítko:	1:50
Část stavby:		Číslo výkresu:	Číslo paré:
Část PD:	D.1.4.1 Zdravotně-technické instalace		
Obsah výkresu:	KANALIZACE - NOVÝ STAV		D.1.4.1.b.2

Tato dokumentace je duševním majetkem D2C PROJEKT group s.r.o. Nesmí být použita a kopírována třetí osobou, ji předána či jinak s ní nakládáno bez písemného souhlasu D2C PROJEKT group s.r.o.

V/Š = 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2020