



POPIS BOURACÍCH PRACÍ

- 1

DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ POLICE 2 m2
- 2

DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH POLIC 3 m2
- 3

DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ POLICE 0,5 m2
- 4

DEMONTÁŽ DVEŘÍ VČ. ZÁRUBNÍ A PRAHU
- 5

DEMONTÁŽ UHNILÉ OKAPNICE 4 m
- ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU 0,3 t
- DEMONTÁŽ GARNÝŽÍ cca 8mb
- VYŘEZÁNÍ PLYNOVÝCH TRUBEK – OCEL – 48 m
- VYŘEZÁNÍ RADIÁTOROVÝCH TRUBEK – OCEL – 45 m
- DEMONTÁŽ VANY VČ. OBEZDĚNÍ A OBKLADŮ
- DEMONTÁŽ VŠECH PARKETOVÝCH SOKLOVÝCH LIŠT
- OŠKRABÁNÍ VEŠKERÉ MALBY ZE STĚN A STROPŮ
- DEMONTÁŽ RADIÁTORŮ – 11ČLÁNKOVÉ 4 ks
- 5ČLÁNKOVÉ 1 ks
- 0,6x1,2 1 ks

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL(M2)	PODLAHA (ÚPRAVA)	STROP (ÚPRAVA)	STĚNY (ÚPRAVA)
2.002.01	CHODBA	22,7	VYBOURAT DLAŽBU 2 m2 KOLEM PLYNOVÉHO KOTLE ODSTRANĚNÍ LINOLEA V CELÉ PLOŠE		
2.002.02	KOMORA	6,8	ODSTRANĚNÍ LINOLEA A DŘEVĚNÉHO ZÁKLOPU	OKLEPÁNÍ CELÉ OMÍTKY	OKLEPÁNÍ CELÉ OMÍTKY
2.002.03	KOUPELNA	6,2	VYBOURAT DLAŽBU		VYBOURAT OBKLADY A PODKLAD. OMÍTKY
2.002.04	KOMORA	1,8			OTLUČENÍ OMÍTKY PO ZATEČENÍ 2 m2
2.002.05	WC	1,2	VYBOURAT DLAŽBU		VYBOURAT OBKLADY A PODKLAD. OMÍTKY
2.002.06	KUCHYNĚ	12,2	VYBOURAT DLAŽBU, ODSTRANIT BETON DO TL. 5 cm ODSTRANIT ZÁKLOP		
2.002.07	POKOJ	23,7			
2.002.08	POKOJ	24,7			
2.002.09	POKOJ	22,3			
2.002.10	BALKÓN	2,7			
CELKOVÁ PLOCHA		124,3			



Zodp. projektant	Ing. Jiří Šoltés, tel. 736 105 226, e-mail: jiri.soltes@qualitygroup.cz	
Vypracoval	Bc. Kristína Pavíčková	
Investor	Statutární město Brno, městská část Brno-střed	
Místo stavby	Úvoz 88, byt č. 2	
Název stavby		Prováděcí PD
Oprava bytu Úvoz 88, byt č.2		P-20-002-000
		10/2020
Název výkresu	Bourací práce - půdorys	1:50 D.1.1.2