


ULICE ŽIŽKOVA



TABULKA NOVÝCH KONSTRUKCÍ

- Ozn. Popis
- D01 Repase stávajících vstupních dveří - viz. výkaz dveří
- D02 Repase stávajících vnitřních dveří - viz. výkaz dveří
- D03 Nové vnitřní dveře s obložkovou zárubní - viz. výkaz dveří
- OB01 Keramický obklad v. 2100 mm, včetně obkladu vany, Standart 300x300 mm, tmelit silikonem v barvě obkladu, ukončující roh. lišty - bílý plast, keram. obklady lepit na srovnaný povrch, spárovací hmota bílá nebo dle barvy obkladu, stěny opatřit hydroizol. stěrkou do výšky obkladu, v rozích použít systémové pásy
- P01 Repase stávajících parket - broušení, lakování, lokální výměna, nové sokly v barvě parket - viz. skladby P.03
- P02 Keramická dlažba - Standart 300x300 mm, po bourání vyrovnat podklad kamenivem Liapor, následně na srovnanou vrstvu položena geotextilie a 2x OSB P+D tl. 18 mm., dlažba lepena tmelem tl. 2-3mm, dlažba 8 mm, s protisklizovou úpravou (určena do vlhk. provozu), tmelit silikonem v barvě obkladu, spárovací hmota bude navazovat na spárovací keram. obkladu stěn, pod dlažbou aplikována hydroizol. stěrka, materiál a barvu zhotovitel vyvzorkuje a investor odsouhlasí - viz. skladby P.01
- P03 PVC - PUR povrchová úprava, dekor bělený dub (dle výběru investora), po bourání vyrovnat podklad kamenivem Liapor, následně na srovnanou vrstvu položena geotextilie a 2x OSB P+D tl. 18 mm, PVC - standart, 2320 kg/m2, umístit sokly - lišta z měkkého PVC se stejným vzorem jako podlaha 50/15 mm - viz. skladby P.02
- UT01 Otopná tělesa - nové teplovodní radiátory, bílého odstínu, včetně přírodního a odvodního potrubí viz. samostatná část
- T01 Příprava přípojných bodů pro dřež, myčku, pračku a el. troubu - teplá a studená voda, kanalizace, EL
- ZT101 Nová WC mísa se skrytou nádržkou a s keramickým sedátkem, hlubokým splachováním, včetně armatury, nádržka skrytá v předstěně, mísa kotvena do skryté nosné konstrukce
- ZT102 Nová vana 600/1700 mm - vč. nástěnné baterie a armatury
- ZT103 Nové keramické umyvadlo, 500/400 mm, sifon - chrom, baterie umyvadlová stojánková, včetně armatury
- VZT01 Osadit ventilátor s doběhem do stěny, se zpětnou klapkou, barva bílá, ovládaný nezávisle na osvětlení, s časovým spínačem a předním panelem, vyvedeno do světlíku a nad střechu objektu
- VZT02 Připravit potrubí pro připojení odtahu digestoře, vedeno po stropě, zakryto SDK konstrukcí, vedeno do světlíku a nad střechu objektu
- E01 Nový elektrický koupelnový topný žebřík 450/900mm, výkon 300W
- E02 Automatická pračka (ZT1 - připravit připojení pro pračku + zásuvka)
- E03 Nový elektro kotel, viz. samostatná část PD
- E04 Nová bytová rozvodnice a elektroinstalace - viz. samostatná část PD
- E05 Nový elektrický zásobník teplé vody Dražice, objem 50l, závěšený na stěnu
- OO1 Seřízení kování stávajících oken, vyčištění
- OSK Oskrabání a nový nátěr zábradlí, podlaha stávající
- PSV01 Nový SDK podlahu - SDK desky Diamant tl. 12,5 mm, 2 úrovněv samonosný rošt, SKLADBA ST.1
- PSV02 Nová keramická dlažba tl. 8mm, lepena na mrazuvzdorné lepidlo tl. 2-3mm
- PSV03

POZNÁMKY :

- V rámci opravy bytové jednotky budou demontovány všechny vnitřní rozvody elektro, vč. koncových prvků, rozvodnice bytu, rozvody vody a kanalizace, včetně armatur u sanitárního vybavení

- Byt bude kompletně nově vymalován 2x nátěr bílou barvou

- V rámci opravy bytové jednotky budou zapraveny všechny bourané drážky malt. směsí/alt. sádrou a přestukovány

- **Všechny místnosti budou nově vymalovány, 2-tým nátěrem bílé barvy, včetně stropů !**

- Ve všech místnostech bytu, kde jsou realizovány nové podlahy, budou provedeny sokly

DR = domovní rozvodnice

LEGENDA ZNAČENÍ :

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ZDĚNÉ / ŽLB PANELY / SDK / UMAKART

LEGENDA

Konečného náměstí 257/4

| PROSTOR | OZN. | NÁZEV | PLOCHA m ² | PODLAHA | TOPENÍ |
|----------------------------|----------|---------------|-----------------------|----------------------|--------|
| 009 | 4.009.01 | CHODBA | 18,4 | STAV. PARKETY - P.03 | |
| | 4.009.02 | KUCHYŇ | 16,0 | PVC - P.02 | |
| | 4.009.03 | BALKON | 2,4 | KER. DLAŽBA | |
| | 4.009.04 | KOMNORA | 1,4 | KER. DLAŽBA - P.01 | |
| | 4.009.05 | WC | 1,7 | KER. DLAŽBA - P.01 | |
| | 4.009.06 | KOUPELNA | 5,4 | KER. DLAŽBA - P.01 | |
| | 4.009.07 | JÍDELNA | 24,5 | STAV. PARKETY - P.03 | |
| | 4.009.08 | OBÝVACÍ POKOJ | 29,5 | STAV. PARKETY - P.03 | |
| | 4.009.09 | POKOJ | 38,1 | STAV. PARKETY - P.03 | |
| | 4.009.10 | BALKON | 18,6 | KER. DLAŽBA | |
| CELKOVÁ VÝMĚRA | | | 154,0 | | |
| CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VÝHAŠKY | | | 140,4 | | |

Architekt / Architect:

Hlavní inženýr / Main Engineer:

PROJEKT HALY S.R.O.
Křídlovická 86/6, 110 00 Praha
E : nemeo@projekt-haly.cz
W : www.projekthaly.cz

Investor / Client:

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - STŘED
Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno
IČO : 44692785
DIČ : CZ44692785

Název projektu / Project Name:

MODERNIZACE BYTU

byl č. 9, Konečného náměstí, č.p. 4, Brno

Stupeň dokumentace / Project Stage:

DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Část / Part:

D VÝKRESOVÁ ČÁST

Stavba / Objekt / Building:

Profese / Prof. part:

ARS ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Kód / Code:

010

Zpracovatel / User / Consultant:

PROJEKT HALY S.R.O.

Křídlovická 86/6, 110 00 Praha 1

E : nemeo@projekt-haly.cz

W : www.projekthaly.cz

Zodpovědný projektant / Engineer in Charge:

Ing. Antonín Němec

Název výkresu / Drawing Title:

PŮDORYS - NOVÝ STAV

Kreslil / Drawn by:

Ing. Ondřej Němec

Číslo projektu / Project Number:

2020.0025

Číslo výkresu / Drawing number:

D.1.1 - 03

Kód výkresu / Code of layout:

Kontrola / Approved by:

Ing. Ondřej Němec

Formát / Paper size:

4x A4

Číslo výkresu / Drawing type:

NS

Kopie / Copy:

Číslo vydání / Date of issue:

15.12.2020

Měřítko / Scale:

1:50

Revize / Revision:

00