


PRŮCHODNÍ 1, č.b. 14



POZNÁMKA:

- 01 V BYTĚ BUDE ZRUŠEN STÁVAJÍCÍ ROZVOD PLYNOVODU. HLAVNÍ PŘÍVOD PLYNU BUDE ZAPLOMBOVÁN.
- 02 FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY.
- 03 V KOUPELNĚ BUDE VYBOURÁN VENTILAČNÍ PROSTUP PRO VÝVOD VZDUCHOTECHNIKY. OTVORY BUDE VYTVOŘEN JÁDROVÝM VRTEM Ø110 MM.
- 04 NA BALKONĚ BUDOU ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ NESOUDRŽNÉ VRSTVY, DO NOSNÉ KONSTRUKCE NEBUDE ZASAHOVÁNO.
- 05 PODROBNĚJI VIZ. D.1.1.a-TECHNICKÁ ZPRÁVA

LEGENDA DVEŘÍ					
OZN.	TYP KŘÍDLA	TYP ZÁRUBNĚ	ORIENTACE	ŠÍŘKA [mm]	VÝŠKA [mm]
D01	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ	STÁVAJÍCÍ OBLOŽKOVÁ	PRAVÉ	1100	2570
D02	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ	STÁVAJÍCÍ OBLOŽKOVÁ	PRAVÉ	700	1970
D03	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ	STÁVAJÍCÍ OBLOŽKOVÁ	LEVÉ	850	2070
D04	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ	STÁVAJÍCÍ OBLOŽKOVÁ	LEVÉ	700	2080
D05	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ	STÁVAJÍCÍ OBLOŽKOVÁ	LEVÉ	700	2070
D06	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ	STÁVAJÍCÍ OBLOŽKOVÁ	PRAVÉ	700	2080
D07	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ	STÁVAJÍCÍ OBLOŽKOVÁ	PRAVÉ/LEVÉ	1300	2600
D08	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ	STÁVAJÍCÍ OBLOŽKOVÁ	PRAVÉ	900	2190

LEGENDA OKEN				
OZN.	TYP OKNA	ŠÍŘKA [mm]	VÝŠKA [mm]	PARAPET [mm]
O01	STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ	730	1860	1050
O02	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ	1510	2925	0
O03	STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ	745	1790	1145
O04	STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ	360	990	1240
O05	STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ	365	990	1210
O06	STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ	950	2050	865
O07	STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ	2800	2095	815
O08	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ	2150	2150	805

LEGENDA - BAREVNÉ ZNAČENÍ

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CIHEL PÁLENÝCH

LEGENDA ZNAČENÍ

- NEŘEŠENÁ ČÁST
- VSTUP DO BYTOVÉ JEDNOTKY
- HLAVNÍ PŘÍVOD PLYNU
- VÝVOD PLYNU
- VODOMĚR S UZÁVĚREM
- VÝVOD VODY PRO PRAČKU
- BATERIE + ODPAD
- JÁDROVÝ VRT PRO POTRUBÍ VZT, PRŮMĚR 110 mm, V KOUPELNĚ 2700 mm OD PODLAHY NA STŘED OTVORU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ				
Č.	NÁZEV	M²	DRUH PODLAHY	SV. VÝŠKA STROPU [MM]
5.014.01	CHODBA	10,11	PVC	3330
5.014.02	KOUPELNA	3,65	PVC	3300
5.014.03	ZÁCHOD	1,14	PVC	3315
5.014.04	KUCHYNĚ	10,71	PVC	3310
5.014.05	SPÍŽ	0,85	PVC	3310
5.014.06	SKLAD	4,76	PVC	3310
5.014.07	OBÝVACÍ POKOJ	21,62	DŘEVĚNÉ PARKETY	3290
5.014.08	LOŽNICE	18,63	DŘEVĚNÉ PARKETY	3290
5.014.09	BALKON	2,1	PVC	3600
	CELKEM	73,57		

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES				
OZN.	DRUH	ŠÍŘKA [mm]	VÝŠKA [mm]	HLOUBKA [mm]
OT 1	PLYNOVÁ KAMNA	-	-	-
OT 2	EL. PŘÍMOTOP	-	-	-

TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA JAKO PŘÍLOHA PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY V ROZSAHU DLE VYHL.Č. 499/2006 SB (ROZSAH PŘÍZPŮSOBEN DRUHU STAVBY - BJ). TATO DOKUMENTACE MÁ NÁSLEDNĚ SLOUŽIT PRO VÝBĚR JEJÍHO ZHOTOVITELE A NÁSLEDUJÍCÍ REALIZACI. ÚDAJE V TÉTO DOKUMENTACI UVEDENÉ NELZE CHÁPÁT A VYKLÁDAT SAMOSTATNĚ, ALE VŽDY V KONTEXTU VŠECH OSTATNÍCH ÚDAJŮ V DOKUMENTACI JAKO CELKU OBSAŽENÝCH (JAK V TEXTOVĚ TAK TAKÉ VÝKRESOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE).

JAKÁKOLIV ZMĚNA V DOKUMENTACI , KTERÁ MĚNÍ JEJÍ ZÁSADY, INDIVIDUÁLNĚ NEPROJEDNANÁ A NEOBJEDNANÁ U ZHOTOVITELE DOKUMENTACE, BUDE POKLÁDANA ZA PORUŠENÍ ZÁSAD TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A ZPRACOVATEL SI VYHRAŽUJE PRÁVO PÍSEMNĚ INFORMOVAT O TÉTO SKUTEČNOSTI STAVEBNÍ ÚŘAD.

Z1			
OZNAČENÍ	PODROBNOSTI O ZMĚNĚ	DATUM	POPIS

Zodpovědný projektant

Ing. et. Ing. Lukáš Císař

Vypracoval

Patrik Donabauer

D2C
PROJEKT group s.r.o.

Gebauerova 4502 /18,
615 00 Brno - Židenice
+420 728 187 310

IČ: 072 89 227
DIČ: CZ 072 89 227
www.d2c.cz

Místo stavby:	Průchodní 378/1, 602 00 Brno	Zakázkové číslo:	2020_132
Investor:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno	Datum:	01/2021
Stavba:	ULICE PRŮCHODNÍ 1 - OPRAVA BYTU Č.14	Stupeň:	DPS
		Měřítko:	1 : 50
Část stavby :		D. Dokumentace stavebního objektu	Výkres číslo:
Část PD :	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		
Obsah výkresu:	PŮDORYS-BOURANÉ KONSTRUKCE	D.1.1.b.2	

Tato dokumentace je duševním majetkem D2C projekt group s.r.o. Nesmí být použita a kopírována třetí osobou, ji předána či jinak s ní nakládáno bez písemného souhlasu D2C projekt group s.r.o.