



POPIS BOURACÍCH PRACÍ

- 1
- DEMONTÁŽ VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ A VYBOURÁNÍ OKNA ZA SKŘÍŇÍ – 2000x1000x380 mm
- 2
- VYBOURAT ČÁST (DUTÉHO) ROHU 3100x260x150 mm
- DEMONTÁŽ A ODVOZ NÁBYTKU 100 kg
- VYŘEZÁNÍ PLYNOVÝCH TRUBEK – ŽELEZO – 38 m
- DEMONTÁŽ VANY VČ. OBEZDĚNÍ A OBKLADŮ
- OŠKRÁBÁNÍ VEŠKERÉ MALBY ZE STĚN A STROPŮ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL(M2)	PODLAHA (ÚPRAVA)	STROP (ÚPRAVA)	STĚNY (ÚPRAVA)
3.021.01	CHODBA	11,6	DEMONTÁŽ PARKET		VYBOURÁNÍ OMÍTKY 8 m2
3.021.02	KUCHYNĚ	8,9	ODSTRANĚNÍ DLAŽBY, DEMONTÁŽ KERAMICKÉHO SOKLU		VYBOURAT OBKLADY A PODKL. OMÍTKY V. 1,605 m
3.021.03	SPÍŽ	0,7	ODSTRANĚNÍ DLAŽBY		
3.021.04	POKOJ	20,6			VYBOURÁNÍ ZNIČENÉ OMÍTKY 12 m2
3.021.05	KOUPELNA	3,2	OSTRANĚNÍ DLAŽBY		VYBOURAT OBKLADY A PODKL.OMÍTKY VÝŠKY 1,49m
3.021.06	WC	1,0	ODSTRANĚNÍ DLAŽBY DEMONTÁŽ KERAMICKÉHO SOKLU		
3.021.07	POKOJ	13,0	DEMONTÁŽ SOKLU		
CELKOVÁ PLOCHA		59,0			



Zodp. projektant	Ing. Jiří Šoltés, tel. 736 105 226, e-mail: jiri.soltes@qualitygroup.cz	
Vypracoval	Bc. Kristína Pavičková	
Investor	Statutární město Brno, městská část Brno-střed	
Místo stavby	Kobližná 15, byt č. 21	
Název stavby		Prováděcí PD
Oprava bytu Kobližná 15, byt č. 21		P-20-002-000
		10/2020
Název výkresu	Bourací práce - půdorys	1:50 D.1.1.2