

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **P 01**      **Orlí 5 - oprava bytu č 39(50,5m2)**

Zadavatel	<b>Statutární město Brno</b> <b>Dominikánské náměstí 196/1</b> <b>60200      Brno-Brno-město</b>	IČO: <b>44992785</b> DIČ: <b>CZ44992785</b>
-----------	--	--

Zhotovitel:		IČO: <span style="background-color: #ADD8E6; display: inline-block; width: 100px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span> DIČ: <span style="background-color: #ADD8E6; display: inline-block; width: 100px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span>
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

<b>Cena celkem S DPH</b>	<b>0,00</b> CZK
--------------------------	-----------------

v _____	dne	_____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>Stavební objekt</b>						
<b>01</b>	<b>Orlí 5 - oprava bytu č 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
01	VRN	0,00	0,00		0,00	
02	ASŘ	0,00	0,00		0,00	
03	vodovod	0,00	0,00		0,00	
04	kanalizace	0,00	0,00		0,00	
05	vytápění a plyn	0,00	0,00		0,00	
06	Zařizovací předměty	0,00	0,00		0,00	
07	elektro	0,00	0,00		0,00	
Celkem za stavbu					0,00	

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
DM-12	Demontáže	HSV			0,00	
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00	
722	Vnitřní vodovod	PSV			0,00	
723	Vnitřní plynovod	PSV			0,00	
725	Zařizovací předměty	PSV			0,00	
728	Vzduchotechnika	PSV			0,00	
731	Kotelny	PSV			0,00	
733	Rozvod potrubí	PSV			0,00	
734	Armatury	PSV			0,00	
735	Otopná tělesa	PSV			0,00	
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	
763	Dřevostavby	PSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	

766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			0,00	
776	Podlahy povlakové	PSV			0,00	
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			0,00	
MAT-1	Souhrn materiálů	MON			0,00	
MAT-3	Revize	MON			0,00	
MAT-4	Dodávka rozvaděčů	MON			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

# **Položkový soupis prací a dodávek**

S:	P 01	Orlí 5 - oprava bytu č 3
O:	01	Orlí 5 - oprava bytu č 3
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>			
1	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/ I	Indiv
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/ I	Indiv

*Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.*

<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	P 01	Orlí 5 - oprava bytu č 3
O:	01	Orlí 5 - oprava bytu č 3
R:	02	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>									<b>0,00</b>
1	342261112RS1X	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm vč zárubně a dveří 800/1970 desky standard tl.12, 5 mm, izol. minerál tl.6 cm	ks	1,00000			0,00	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>									<b>0,00</b>
2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	7,99200			0,00	801-1	RTS 21/ I
		kteř se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, 1,2*1,73*2+0,6*0,8+2,4*1,4		7,99000					
3	611421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a klenb v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	50,50000			0,00	801-4	RTS 21/ I
		10,05+1,27+4,3+1,26+17,5+16,12		50,50000					
4	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	156,84400			0,00	801-4	RTS 21/ I
		0,655+0,655+10,995+11,246+25,438+29,105+36,394+42,356		156,84000					
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>									<b>0,00</b>
5	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	50,50000			0,00	800-3	RTS 21/ I
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>									<b>0,00</b>
6	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	50,50000			0,00	801-4	RTS 21/ I
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>									<b>0,00</b>
7	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	2,75500			0,00	801-3	RTS 21/ I
		27,55*0,1		2,75000					
8	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,67400			0,00	801-3	RTS 21/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 0,7*2,14+0,8*1,97+0,8*2		4,67000					
9	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	6,83000			0,00	801-3	RTS 21/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 1,27+4,3+1,26		6,83000					
10	978059531R00	Osekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	17,35780			0,00	801-3	RTS 21/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, (1,32+1,14+1,42+1,91)*1,82 (1,8*2+0,8)*1,55		10,54000 6,82000					
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>									<b>0,00</b>
11	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů _x000D_ výšky do 6 m, nošením	t	2,31827			0,00	801-4	RTS 21/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812							
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>									<b>0,00</b>
12	725310823R00	Demontáž dřezů jednotlivých v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000			0,00	800-721	RTS 21/ I
		bez výtokových armatur,							
13	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000			0,00	800-721	RTS 21/ I
<b>Díl: 728 Vzduchotechnika</b>									<b>0,00</b>
14	728414861R00	Demontáž digestoře vestavěné	kus	1,00000			0,00	800-728	RTS 21/ I
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>									<b>0,00</b>
15	762231811R00	Demontáž obložených schodišť stupňů a podstupnic	m	2,92000			0,00	800-762	RTS 21/ I
		1,46*2		2,92000					
<b>Díl: 763 Dřevostavby</b>									<b>0,00</b>
16	7631614141RT6	Montáž podlahy, z desek tl. 18 mm, na sraz, lepením, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	27,55000			0,00	800-763	RTS 21/ I
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu 10,05+17,5		27,55000					
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>									<b>0,00</b>
17	764410260RT2	Óplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž _x000D_ rš 400 mm	m	2,83000			0,00	800-764	RTS 21/ I
		včetně rohů							
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>									<b>0,00</b>
18	549146430R	kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch Cr; příslušenství cylindrická vložka, 5 klíčů;	kus	1,00000			0,00	SPCM	RTS 21/ I
		bezpečnostní třída 3							
19	61161802R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; dub, buk, jasan, mahagon	kus	1,00000			0,00	SPCM	RTS 21/ I
		D2 : 1		1,00000					
20	61161804R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; dub, buk, jasan, mahagon	kus	1,00000			0,00	SPCM	RTS 21/ I
		D7 : 1		1,00000					
21	61187198R	práh dub; š = 150 mm; l = 1450,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000			0,00	SPCM	RTS 21/ I
22	766-01	Demontáž stávajících soupacích dveří	ks	1,00000			0,00	Vlastní	Indiv
23	76666677	Repasování dveří vstupních 1410/2700 die TZ - ostr dřevěného obkladu, nový obklad	ks	1,00000			0,00	Vlastní	Indiv
		D1 : 1		1,00000					
24	76666677X	Repasování dveří vnitřních 1250/2300	ks	1,00000			0,00	Vlastní	Indiv
		D6 : 1		1,00000					
25	766694114R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění _x000D_ šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	1,00000			0,00	800-766	RTS 21/ I
26	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000			0,00	800-766	RTS 21/ I
27	766812840RX	Demontáž koupelnového nábytku	kus	1,00000			0,00	Vlastní	Indiv
28	61181528R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 180 až 250 mm; dýha; dub, buk	kus	1,00000			0,00	SPCM	RTS 21/ I
29	61181506R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; dýha; dub, buk	kus	1,00000			0,00	SPCM	RTS 21/ I

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	P 01	Orlí 5 - oprava bytu č 3
O:	01	Orlí 5 - oprava bytu č 3
R:	02	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	61161803R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; dub, buk, jasan, mahagon	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
		D3 : 1		1,00000					
		D5 : 1		1,00000					
31	61181502R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; digitální potisk vytvrzovaný UV; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, bělený dub	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
32	61187551R	parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch transparentní lak; materiál - jádro smrkové dřevo	m	2,83000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
33	76667001R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus	4,00000		0,00	800-766	RTS 21/ I	Indiv
34	7666666-1	Repasování oken dle TZ vyčistění, seřízení, oprava kování a těsnění	ks	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>0,00</b>			
35	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	50,50000		0,00	800-767	RTS 21/ I	Indiv
		10,05+1,27+4,3+1,26+17,5+16,12		50,50000					
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>0,00</b>			
36	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	0,14688		0,00	800-771	RTS 21/ I	Indiv
		50 m vodorovně							
37	771275511R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	2,92000		0,00	800-771	RTS 21/ I	RTS 21/ I
38	771275521R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	2,92000		0,00	800-771	RTS 21/ I	RTS 21/ I
39	771101141R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb hydroizolační stěrka jednovrstvá	m2	4,30000		0,00	800-771	RTS 21/ I	Indiv
40	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	5,57000		0,00	800-771	RTS 21/ I	Indiv
		1,27+4,3		5,57000					
41	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	5,57000		0,00	800-771	RTS 21/ I	Indiv
42	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	5,57000		0,00	800-771	RTS 21/ I	Indiv
43	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	5,57000		0,00	800-771	RTS 21/ I	Indiv
44	59764210R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch hladký, protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	8,24692		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
		5,57*1,1		6,12700					
		1,46*2*(0,5+0,16)*1,1		2,11992					
<b>Díl: 775</b>		<b>Podlahy výšové a parketové</b>				<b>0,00</b>			
45	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy výšové a parketové v objektech výšky do 6 m	t	0,08808		0,00	800-775	RTS 21/ I	Indiv
		50 m vodorovně							
46	775411810R00	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	15,51000		0,00	800-775	RTS 21/ I	Indiv
		5,48*2+2,95*2-1,35		15,51000					
47	775511951R00	Doplnění podlah výšových lepených včetně dodávky materiálu_x000D_ do tmele, výlisy tloušťky 21 mm, v ploše do 0,25 m2	kus	16,12000		0,00	800-775	RTS 21/ I	Indiv
		všech druhů a tříd, rybinovitě, palubovitě, šachovitě, bez ohoblování (broušení), bez olištování, do tmele							
48	775591900R00	Ostatní opravy na nášlapné ploše broušení výlsů, parket trojnásobné	m2	16,12000		0,00	800-775	RTS 21/ I	Indiv
49	775599130R00	Ostatní práce přetmelení spárovým tmelem	m2	16,12000		0,00	800-775	RTS 21/ I	Indiv
50	775599141R00	Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 2x lak, přebroušení	m2	16,12000		0,00	800-775	RTS 21/ I	Indiv
51	775413021R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt připevněné vruty, výšky do 60 mm	m	18,94000		0,00	800-775	RTS 21/ I	Indiv
		bez základního nátěru							
		15,51+1,18*2+1,07		18,94000					
52	61413700R	lišta podlahová; materiál buk; tl. 7,00 mm; š = 43,0 mm	m	20,83400		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
		18,94*1,1		20,83000					
53	775561805R00	Demontáž podlah lamelových (plovoucích) se zámkovým spojem laminátových, dýhovaných, dřevěných, korkových, vinylových, PVC, linoleových.	m2	27,55000		0,00	800-775	RTS 21/ I	Indiv
		10,05+17,5		27,55000					
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>0,00</b>			
54	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	0,11171		0,00	800-775	RTS 21/ I	Indiv
		vodorovně do 50 m							
55	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	10,46000		0,00	800-775	RTS 21/ I	Indiv
		3,75*2+1,78*2+1,8*2-1,4-0,7-1,3-0,8		10,46000					
56	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	27,55000		0,00	800-775	RTS 21/ I	Indiv
		položky neobsahují žádný materiál							
		10,05+17,5		27,55000					
57	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	27,55000		0,00	800-775	RTS 21/ I	Indiv
		položky neobsahují žádný materiál							
58	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	27,55000		0,00	800-775	RTS 21/ I	Indiv
		položky neobsahují žádný materiál							
59	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	28,83000		0,00	800-775	RTS 21/ I	Indiv
		27,55+1,28		28,83000					
60	28412251R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	31,71300		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
		28,83*1,1		31,71000					
61	28342452R	lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 12,8 mm; h = 60,0 mm; 5 barev	m	33,33000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
		30,3*1,1		33,33000					
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>0,00</b>			
62	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,44648		0,00	800-771	RTS 21/ I	Indiv
63	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	25,35400		0,00	800-771	RTS 21/ I	Indiv
64	781475114RU1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	25,35400		0,00	800-771	RTS 21/ I	Indiv
		(1,32+1,14+1,42+1,91+0,33+1,45+1,09)*2,1		18,19000					

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	P 01	Orlí 5 - oprava bytu č 3
O:	01	Orlí 5 - oprava bytu č 3
R:	02	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(1,8*2+0,88)*1,6		7,17000					
65	597813605R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle béžová; lesk	m2	27,88940			0,00	SPCM	RTS 21/ I
		25,354*1,1		27,89000					
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>0,00</b>			
66	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	207,34400			0,00	800-784	RTS 21/ I
		50,5+156,844		207,34000					
67	784195122R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , barevné, dvojnásobné	m2	207,34400			0,00	800-784	RTS 21/ I
68	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	207,34400			0,00	800-784	RTS 21/ I
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>0,00</b>			
69	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	8,48592			0,00	801-3	RTS 21/ I
70	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	8,48592			0,00	801-3	RTS 21/ I
71	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,48592			0,00	801-3	RTS 21/ I
72	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	8,48592			0,00	801-3	RTS 21/ I
73	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	8,48592			0,00	801-3	RTS 21/ I
74	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	8,48592			0,00	801-3	RTS 21/ I
75	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	110,24000			0,00	801-3	RTS 21/ I
		8,48*13		110,24000					
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	P 01	Orlí 5 - oprava bytu č 3
O:	01	Orlí 5 - oprava bytu č 3
R:	03	vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>0,00</b>			
1	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí_x000D_150 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	9,50000		0,00	801-4	RTS 21/ I	Indiv
2	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím v ploše nebo pružin na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku) 0,45*9,5	m2	4,27500		0,00	801-1	RTS 21/ I	Indiv
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>0,00</b>			
3	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	10,50000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
4	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	6,20000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
5	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	10,50000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
6	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	6,20000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
7	722268141R00	Vodoměrná sestava se šroubením, kulovým kohoutem, kulovým kohoutem s vypouštěním, filtrem a zpětnou klapkou, včetně držáku, DN 20-20, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
8	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 10,5*6,2	m	16,70000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
9	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 10,5*6,2	m	16,70000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>			
10	969011121R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), odhad : 17	m	17,00000		0,00	801-3	RTS 21/ I	Indiv
11	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x000D_ do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	9,50000		0,00	801-3	RTS 21/ I	Indiv
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>			
12	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou	t	0,32299		0,00	801-1	RTS 21/ I	Indiv
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>0,00</b>			
13	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,47750		0,00	801-3	RTS 21/ I	RTS 21/ I
14	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím 2.NP : 0,4306*2	t	0,86120		0,00	801-3	RTS 21/ I	Indiv
15	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,48310		0,00	801-3	RTS 21/ I	Indiv
16	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 0,4831*5	t	2,41550		0,00	801-3	RTS 21/ I	Indiv
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,48310		0,00	801-3	RTS 21/ I	Indiv
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,48310		0,00	801-3	RTS 20/ I	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>			

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	P 01	Orlí 5 - oprava bytu č 3
O:	01	Orlí 5 - oprava bytu č 3
R:	04	kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>0,00</b>			
1	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí_x000D_150 x 150 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	6,00000		0,00	801-4	RTS 21/ I	Indiv
2	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím v ploše nebo pružích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku) 6*0,45	m2	2,70000		0,00	801-1	RTS 21/ I	Indiv
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>0,00</b>			
3	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo přípojovacího, odhad : 6	m	6,00000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
4	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	3,20000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
5	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	1,30000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
6	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	1,50000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
7	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	2,00000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
8	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	4,00000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
9	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
10	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
11	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	6,00000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
12	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,00731		0,00	800-721	RTS 21/ I	RTS 21/ I
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>			
13	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x000D_ do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	6,00000		0,00	801-3	RTS 21/ I	Indiv
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>0,00</b>			
14	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,25188		0,00	801-3	RTS 21/ I	RTS 21/ I
15	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím 4.Np : 0.331*2	t	0,66200		0,00	801-3	RTS 21/ I	Indiv
16	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,33100		0,00	801-3	RTS 21/ I	Indiv
17	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 0,331*9	t	2,97900		0,00	801-3	RTS 21/ I	Indiv
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,33100		0,00	801-3	RTS 21/ I	Indiv
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,33100		0,00	801-3	RTS 20/ I	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>			

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	P 01	Orlí 5 - oprava bytu č 3
O:	01	Orlí 5 - oprava bytu č 3
R:	05	vytápění a plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>0,00</b>			
1	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí_x000D_150 x 100 mm	m	20,00000		0,00	801-4	RTS 21/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							
2	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítkou) 20*0,45	m2	9,00000		0,00	801-1	RTS 21/ I	Indiv
		9,00000							
<b>Díl: 723</b>		<b>Vnitřní plynovod</b>				<b>0,00</b>			
3	723-1	Zaslepení stávajícího plyn potrubí, dem HUPU	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 731</b>		<b>Kotelny</b>				<b>0,00</b>			
4	484X	Kotel Protherm 18kW 20 kW nástěnný, vč externího zásobníku min 46l	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
5	731200823R00	Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu do 25 kW	kus	1,00000		0,00	800-731	RTS 21/ I	RTS 21/ I
6	731249133R00	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) elektrokotlů přes 17 do 23 kW	soubor	1,00000		0,00	800-731	RTS 21/ I	Indiv
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				<b>0,00</b>			
7	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	31,00000		0,00	800-731	RTS 21/ I	Indiv
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí							
8	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	8,60000		0,00	800-731	RTS 21/ I	Indiv
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí							
9	733190107R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40	m	39,60000		0,00	800-731	RTS 21/ I	Indiv
10	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz.prací, Topná zkouška	h	24,00000		0,00	Prav.M	RTS 21/ I	Indiv
11	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,03113		0,00	800-731	RTS 21/ I	RTS 21/ I
<b>Díl: 734</b>		<b>Armatury</b>				<b>0,00</b>			
12	55137306.AR	hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
13	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	3,00000		0,00	800-731	RTS 21/ I	Indiv
14	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00042		0,00	800-731	RTS 21/ I	RTS 21/ I
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>0,00</b>			
15	484518228R	těleso otopné trubkové koupelnové; zapojení na teplovodnou otopnou soustavu; mat. ocel.trubky pr.20mm, ocel.profil 40x30 mm; v = 1 220 mm; l = 600 mm; šířka 30 mm; povrch barva bílá; rovné; d trubky 20,0 mm; umístit na zeď	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
16	48454372R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 600 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 2; počet přidavných přestupných ploch 0; připojovací rozteč 546 mm; tepel.výkon 1 565 W	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	RTS 21/ I
17	48454385R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 1 000 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 2; počet přidavných přestupných ploch 0; připojovací rozteč 446 mm; tepel.výkon 838 W	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	RTS 21/ I
18	48457329R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 1 800 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 3; počet přidavných přestupných ploch 3; připojovací rozteč 446 mm; tepel.výkon 3 742 W	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	RTS 21/ I
19	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	2,00000		0,00	800-731	RTS 21/ I	Indiv
20	735161812R00	Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými lamelami, stavební délky do 2660 mm	kus	1,00000		0,00	800-731	RTS 21/ I	Indiv
		s hliníkovými lamelami							
21	735169211R00	Otopná tělesa trubková s hliníkovými lamelami montáž_x000D_ stavební délky do 1840 mm, bez dodávky materiálu	soubor	1,00000		0,00	800-731	RTS 21/ I	Indiv
22	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků)_x000D_ otopných těles	m2	1,86000		0,00	800-731	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		1,8*0,5+1,6*0,6							
		1,86000							
23	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží ( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží )	m2	1,86000		0,00	800-731	RTS 21/ I	RTS 21/ I
24	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	t	0,15531		0,00	800-731	RTS 21/ I	RTS 21/ I
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>			
25	971033331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_ na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm	kus	1,00000		0,00	801-3	RTS 21/ I	Indiv
		základovém nebo nadzákladovém,							
26	974031154R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x000D_ do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	40,00000		0,00	801-3	RTS 21/ I	Indiv
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>0,00</b>			
27	979011211R00	Svislá oprava suti a vybouraných hmot nošením Svislá oprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,80200		0,00	801-3	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		1,401*2							
		2,80200							
28	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,40171		0,00	801-3	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
29	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7,00500		0,00	801-3	RTS 21/ I	Indiv
		1,401*5							
		7,00500							
30	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,40100		0,00	801-3	RTS 20/ I	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>			

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	P 01	Orlí 5 - oprava bytu č 3
O:	01	Orlí 5 - oprava bytu č 3
R:	06	Zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>0,00</b>			
1	28696752RX	Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
2	55141104R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/8"; připojení závitové	kus	3,00000			0,00	SPCM	RTS 21/ I
3	55145006R	baterie vanová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom	kus	1,00000			0,00	SPCM	RTS 21/ I
4	55145009R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové; povrch chrom; příslušenství sprchová tyč	kus	1,00000			0,00	SPCM	RTS 21/ I
5	55145041R	baterie dřezová stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko otočné; 215 mm	kus	1,00000			0,00	SPCM	RTS 21/ I
6	55161600R	sifon umyvadlový; plast; DN 40; průtok 40,0 l/min; nerez miska, zátka	kus	1,00000			0,00	SPCM	RTS 21/ I
7	551674502R	sedátko klozetové oválné; s poklopem; duroplast; antibakteriální; bílé; úchyty rychloupínací, kovové; s automat. sklápěním	kus	1,00000			0,00	SPCM	RTS 21/ I
8	55421014.AR	vana klasická; obdélníková; l = 1700,0 mm; š = 700 mm; h = 410 mm; akrylátová; bílá; objem 150 l	kus	1,00000			0,00	SPCM	RTS 21/ I
9	55423038.AR	vanička sprchová čtvercová; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 150 mm; objem 84 l; akrylátová; bílá	kus	1,00000			0,00	SPCM	RTS 21/ I
10	64214141R	umyvadlo oválné; š = 600 mm; hl. 480 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby, konzoly	kus	1,00000			0,00	SPCM	RTS 20/ II
11	650072421R00	Montáž tlačítka modulového - 2 tlačítka	kus	1,00000			0,00		RTS 21/ I
12	725014161R00	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000			0,00	800-721	RTS 21/ I
13	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000			0,00	800-721	RTS 21/ I
14	725119110R00	Nádrže splachovací montáž podomítkové	kus	1,00000			0,00	800-721	RTS 21/ I
15	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000			0,00	800-721	RTS 21/ I
16	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000			0,00	800-721	RTS 21/ I
17	725220851R00	Demontáž van včetně obezdivky	soubor	1,00000			0,00	800-721	RTS 21/ I
18	725229102RT2	Montáž vany plastové s plastovým uzávěrem HL 500-5/4	soubor	1,00000			0,00	800-721	RTS 21/ I
Včetně dodání zápachové uzávěrky.									
19	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000			0,00	800-721	RTS 21/ I
20	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	7,00000			0,00	800-721	RTS 21/ I
umyvadlo : 2				2,00000					
vana : 2				2,00000					
dřez : 2				2,00000					
wc : 1				1,00000					
21	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000			0,00	800-721	RTS 21/ I
22	725823121RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000			0,00	800-721	RTS 21/ I
23	725829301R00	Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2,00000			0,00	800-721	RTS 21/ I
24	725839203R00	Montáž baterie vanové nástěnné, G 1/2"	soubor	1,00000			0,00	800-721	RTS 21/ I
25	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	1,00000			0,00	800-721	RTS 21/ I
26	725869101R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty umyvadlové, D 32	kus	1,00000			0,00	800-721	RTS 21/ I
27	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,07790			0,00	800-721	RTS 21/ I
vodorovně do 50 m									
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>			

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	P 01	Orlí 5 - oprava bytu č 3
O:	01	Orlí 5 - oprava bytu č 3
R:	07	elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: DM-12 Demontáže</b>						<b>0,00</b>			
1	DM-0001	Demontáž stávající elektroinstalace	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: MAT-1 Souhrn materiálů</b>						<b>0,00</b>			
2	Pol_0068	Anténní koax kabel	m	14,00000		0,00		Vlastní	Indiv
3	210121111R00	Montáž zvonku modulárního, do rozvodné skříně	kus	1,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	RTS 21/ I
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						<b>0,00</b>			
4	Pol_0074	Montáž zásuvka 2x(2P+PE)	kus	15,00000		0,00		Vlastní	Indiv
5	210010002R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, ,	m	34,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
6	210010004R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 32 mm, ,	m	0,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
7	210010320R00	Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, , do zdíva, se zapojením,	kus	37,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
8	210010323R00	Montáž krabice plastové odbočné, čtvercové, , , , do zdíva, se zapojením,	kus	0,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
9	210020922R00	Montáž požární ucpávky průchodu stěnou, , tloušťky 30 cm	m2	0,50000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
10	210100251R00	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou, celoplastových, do průřezu 4x10 mm	kus	15,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
11	210110041R00	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, jednopólového, , řazení 1	kus	4,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
12	210110045R00	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, střídavého, , řazení 6	kus	6,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
13	210110045RX	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6+6	kus	0,00000		0,00		Vlastní	Indiv
14	210110046R00	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, křížového, , řazení 7	kus	0,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
15	210110043R00	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, sériového, , řazení 5	kus	1,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
16	210111011R00	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, , provedení 2P+PE,	kus	8,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
17	210111022R00	Montáž zásuvky domovní v krabici včetně zapojení, průběžné zapojení, , provedení 2P+PE,	kus	2,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
18	210140201R00	Montáž ovladače pomocných obvodů s průčelní deskou včetně zapojení, jednočládkového	kus	1,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
19	210190071R00	Montáž rozvaděče nedělitelného, do hmotnosti 500 kg	kus	1,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů									
20	210203201R00	Svítilidla a osvětlovací zařízení svítidlo žárovkové, 1 žárovka, závěsné	kus	8,00000		0,00	M21	RTS 18/ I	Indiv
21	210220321RT1	Montáž svorky hromosvodové "Bernard" na potrubí, včetně dodávky svorky a Cu pásku (bez vodiče a přípoj. vod.)	kus	5,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
22	210290751R00	Montáž montáž spotřebičů motorických s usazením a upevněním na stávající nosnou konstrukci nebo podklad, vyrovnání řemene a vyvážení, bez zapojení, vodič do 6 mm2, do 1,5 kW	kus	1,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
23	210800546R00	Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm2, uloženého pevně,	m	18,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
24	210810045R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého	m	139,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
25	210810017R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x (4 až 16 mm2), volně uloženého	m	15,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	RTS 21/ I
<b>Díl: MAT-1 Souhrn materiálů</b>						<b>0,00</b>			
26	34111098R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x4mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 4,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	15,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	RTS 21/ I
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						<b>0,00</b>			
27	210810046R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého	m	171,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
28	210810056R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého	m	30,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
29	210810055R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého	m	0,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
30	210950101R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové označovací štítek na kabel, ,	kus	16,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
31	222290001R00	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.5e pod omítku	kus	1,00000		0,00		RTS 21/ I	Indiv
32	222323201R00	Zvonek ss./st. 3-24V na úchyt.body	kus	1,00000		0,00		RTS 21/ I	Indiv
33	222323301R00	Domácí telefon digitální, na úchyt.body	kus	1,00000		0,00		RTS 21/ I	Indiv
34	222325032R00	Požární konvenční stropní bodový hlásič na patici	kus	1,00000		0,00		RTS 21/ I	Indiv
35	222730006R00	Účastnická zásuvka TV+R koncová pod omítku	kus	0,00000		0,00		RTS 21/ I	Indiv
<b>Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>						<b>0,00</b>			
36	220261663RX	Zhotovení drážky ve zdívu	m	115,00000		0,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: MAT-1 Souhrn materiálů</b>						<b>0,00</b>			
37	34111031R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	26,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
38	34111032R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	113,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
39	34111036R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	171,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
40	34111090R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x1,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	0,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	P 01	Orlí 5 - oprava bytu č 3
O:	01	Orlí 5 - oprava bytu č 3
R:	07	elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	34111094R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.přístorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	30,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
42	34140966R	vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene	m	18,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
43	34513102R	objímka pro žárovku; typ E27 závěsná keramická	kus	8,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
44	34535400R	strojek pro jednopólový spínač; řazení 1, 1So; 10AX, 250VAC	kus	4,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
45	34535435R	strojek pro ovládač zapínací se svorkou N; řazení 1/0, 1/0So, 1/0S; 10 A, 250 V AC	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
46	34535444R	strojek pro spínač střídavý; řazení 6, 6So; 10AX, 250VAC	kus	6,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
47	34535444X	Spínač zapuštěný střídavý řaz.6+6	kus	0,00000		0,00		Vlastní	Indiv
48	34536350R	spínač páčkový zapuštěný; trojpólový; IP 20; řazení 3; 16 A, 400 V AC; barva bílá; kompletní spínač	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
49	34535446R	strojek pro spínač křížový; řazení 7, 7So; 10AX, 250VAC	kus	0,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
50	34551610R	zásuvka jednonásobná s ochr.kolíkem; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC	kus	8,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
51	34551633R	zásuvka s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC; IP 40	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
52	345711592R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivý; vnější pr.= 25,0 mm; vnitřní pr.= 18,3 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do dutých zdí, přiček a stropů	ks	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
53	345711593R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivý; vnější pr.= 32,0 mm; vnitřní pr.= 24,3 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do dutých zdí, přiček a stropů	m	0,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
54	3457115961R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivý; vnější pr.= 20,0 mm; vnitřní pr.= 14,1 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do dutých zdí, přiček a stropů a betonu, do nebezpečné zóny 2	m	34,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
55	34571511R	krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PVC samozhášivý; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hĺoubka pr.73x30 mm	kus	37,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
56	34571523R	krabice elektroinstalační pod omítku; odbočná s víčkem; mat. PVC samozhášivý; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hĺoubka pr.103x50 mm	kus	0,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
57	371202010R	zásuvka datová vodotěsná a prachotěsná RJ45, montáž na omítku, včetně jednoduché krabice	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
58	371202011R	Zásuvka účastnická pod omítku	kus	0,00000		0,00		Vlastní	Indiv
59	371202012R	zásuvka datová 1xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
60	371202013R	zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
61	3745165110R	zásuvka telefonní na zeď, 1 x RJ11	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
62	38226869R	telefon domácí; vyhotovení nástěnné; vyzváněcí signál elektronický; bílá; počet tlačítek 9	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
63	742P150A0	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	kus	16,00000		0,00		RTS 21/ I	Indiv
<b>Díl: MAT-3</b>		<b>Revize</b>				<b>0,00</b>			
64	R-00001	Revize elektroinstalace	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: MAT-4</b>		<b>Dodávka rozvaděčů</b>				<b>0,00</b>			
65	R-00002	Rozvaděč RB vč.výzbroje + jistič 25B/3 do ER	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>			
66	OS-0001	Podružný materiál použitý při realizaci stavby	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>			