

LEGENDA ZNAČENÍ

- BOURANÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO

NEŘEŠENÁ ČÁST

VSTUP DO BYTOVÉ JEDNOTKY

PROSKLENÁ PŘÍČKA

JÁDROVÝ VRT PRO POTRUBÍ VZT
DN 110 mm. VÝŠKA VRTU 3 m NA OSU
OD PODLAHY
- VODOMĚR S UZÁVĚREM

HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU - PLYNOMĚR

BATERIE + ODPAD


VÝVOD VODY

VÝVOD PLYNU

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO RÁKOS. PODH

STÁV. KOMÍN. PRŮDUCH, FUNKČNOST
A ZPŮSOB STÁV. UŽÍVÁNÍ NEZNÁMÍ

DETAIL 1 M 1:25



LEGENDA DVEŘÍ

OZNAČENÍ	TYP KŘÍDLA	TYP ZÁRUBNĚ	ORIENTACE	ŠÍŘKA [mm]	VÝŠKA [mm]
D01	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ	STÁVAJÍCÍ OBLOŽKOVÁ	LEVÉ JEDNOKŘÍDLÉ	900	1990
D02	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ	STÁVAJÍCÍ OBLOŽKOVÁ	PRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ	600	1970
D03	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ	STÁVAJÍCÍ OBLOŽKOVÁ	LEVÉ JEDNOKŘÍDLÉ	600	2010
D04	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ	STÁVAJÍCÍ OBLOŽKOVÁ	PRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ	700	1990
D05	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ	STÁVAJÍCÍ OBLOŽKOVÁ	LEVÉ JEDNOKŘÍDLÉ	800	1980
D06	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ	STÁVAJÍCÍ OBLOŽKOVÁ	LEVÉ JEDNOKŘÍDLÉ	800	1975
D07	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ	STÁVAJÍCÍ OBLOŽKOVÁ	LEVÉ JEDNOKŘÍDLÉ	800	1975
D08	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ	STÁVAJÍCÍ OBLOŽKOVÁ	LEVÉ JEDNOKŘÍDLÉ	795	1970
D09	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ	PRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ	750	1965
D10	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ	STÁVAJÍCÍ OBLOŽKOVÁ	LEVÉ JEDNOKŘÍDLÉ	600	1980

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

OZNAČENÍ	TYP	ŠÍŘKA [mm]	VÝŠKA [mm]	HLOUBKA [mm]
OT 1	ŽEBROVÁ	400	1100	200
OT 2	ŽEBROVÁ	1850	590	200
OT 3	ŽEBROVÁ	1850	590	200
OT 4	ŽEBROVÁ	1250	590	200

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	SV. VÝŠKA STROPU [mm]
5.018.01	CHODBA	8,50	PVC / DŘEV. PODLAHA	3200
5.018.02	SPÍŽ	1,71	PVC / BETON. PODLAHA	3385
5.018.03	KOUPELNA	2,82	KERAMICKÁ DLAŽBA	3185
5.018.04	ZÁCHOD	1,58	KERAMICKÁ DLAŽBA	3180
5.018.05	POKOJ	21,04	DŘEVĚNÉ VLYSY	3160
5.018.06	POKOJ	23,52	DŘEVĚNÉ VLYSY	3160
5.018.07	KUCHYNĚ	9,45	PVC / DŘEV. VLYSY	3180
5.018.08	POKOJ	11,11	PVC / DŘEV. VLYSY	3210
5.018.09	SKLAD	1,73	PVC / BETON. PODLAHA	3230
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		81,46		

LEGENDA OKEN

OZNAČENÍ	TYP OKNA	ŠÍŘKA [mm]	VÝŠKA [mm]	PARAPET [mm]
O01	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ	2470	1605	1040
O02	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ	2405	1625	1025
O03	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ	1825	1880	920

POZNÁMKA:

- PODROBNÝ POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY
- BYTOVÁ JEDNOTKA SE NACHÁZÍ V 5 N.P. VÝŠKOVÉ NEROVNOSTI PODLAH V BJ JSOU DO 50 mm.

TATO DOKUMENTACE SLOŽÍ PRO ÚČELY PROVEDENÍ STAVBY V ROZSAHU DLE VYHL.Č. 499/2006 SB. JE URČENA SVÝM ROZSAHEM A PODROBNOSTMI ŘEŠENÍ PRO VÝBĚR ZHOTOVITELÉ STAVBY A NÁSLEDNOU REALIZACI. DOKUMENTACE STANOVUJE ZÁSADY, PODMÍNKY, NÁVRHY A PRINCIPY PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU STAVBY. ÚDAJE V TĚTO DOKUMENTACI UVEDENÉ NELZE CHÁPAT A VYKLÁDAT SAMOSTATNĚ, ALE VŽDY V KONTEXTU VŠECH OSTATNÍCH ÚDAJŮ V DOKUMENTACI JAKO CELKU OBSAŽENÝCH (JAK V TEXTOVÉ TAK TAKÉ VÝKRESOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE).

JAKÁKOLIV ZMĚNA V DOKUMENTACI, KTERÁ MĚNÍ JEJÍ ZÁSADY, INDIVIDUÁLNĚ NEPROJEDNANÁ A NEOBJEDNANÁ U ZHOTOVITELÉ DOKUMENTACE, BUDE POKLÁDÁNA ZA PORUŠENÍ ZÁSAD TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A ZPRACOVATEL SI VYHRAŽUJE PRÁVO PÍSEMNĚ INFORMOVAT O TĚTO SKUTEČNOSTI STAVEBNÍ ÚŘAD.

Z1			
OZNAČENÍ	PODROBNOSTI O ZMĚNĚ	DATUM	PODPIS

	Zodpovědný projektant		D2C PROJEKT group s.r.o.
	Ing. et Ing. Lukáš Císař		
	Vypracoval		
	Nataliia Lupyr		
	Patrik Donabauer		
Gebauerova 4502/18 IČ: 07289227 615 00 Brno - Židenice DIČ: CZ07289277 +420 728 187 310 www.d2c.cz			

Místo stavby: Orlí 22, 602 00 Brno	Zakázkové číslo:	2021_104
Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno	Datum:	04.06.2021
Stavba: ULICE ORLÍ 22 - OPRAVA BYTU č. 18	Stupeň:	DPS
	Měřítko:	1:50
Část stavby:	Číslo výkresu:	Číslo paré:
Část PD: D.1.1 ASŘ	D.1.1.b.2	
Obsah výkresu: PŮDORYS - BOURANÉ KONSTRUKCE		

Tato dokumentace je duševním majetkem D2C PROJEKT group s.r.o. Nesmí být použita a kopírována třetí osobou, ji předána či jinak s ní nakládáno bez písemného souhlasu D2C PROJEKT group s.r.o.