PŮDORYS
1:100

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- KABELY SDĚLOVACÍ - ČD Telematika
- KABELY SILOVÉ NN - EON
- KABELY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- RUŠENÉ



ŘEZ A-A'
1:25

1. TRÁVNÍK VIZ IO 102 tl. 80 mm
2. ZÁSYP STÁVAJÍCÍ ZEMINOU
3. GEOTEXTILIE 200 g.m^{-2}
4. PRANÝ ŘÍČNÍ ŠTĚRK (frakce 32/63) tl. 1700 mm
5. ROSTLÝ TERÉN

1. REVIZNÍ ŠACHTA DN 600 S LITINOVÝM POKLOPEM D400
2. PLASTOVÁ ŠACHTA DN 600 BEZ DNA (dno šachty vysypáno štěrkem frakce 32/64)

1. TRÁVNÍK VIZ IO 102
2. ROSTLÝ TERÉN



POZNÁMKA:

1. ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY PO VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A JEJICH OVĚŘENÍ RUČNĚ KOPANÝMI SONDAMI.
2. V RÁMCI STAVENIŠTĚ SE MOHOU NACHÁZET ROZVODY NEZAKRESLENÉ V PD - ZEMNÍ PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT S MAX OPATRNOSTÍ.
3. RÝHU LZE PROVÉST BEZ PAŽENÍ DO HL. 1,2 m.
4. POKUD BY BYLA STABILITA STĚNY VÝKOPU OHROŽENA VIBRACEMI, KLIMATICKÝMI VLIVY, PROVOZEM NA STAVENIŠTI APOD. MUSÍ SE PAŽIT DO HLOUBKY 0,7 m.
5. VZNIKLÁ ŠTĚRBINA MEZI PAŽENÍM A ROSTLOU ZEMINOU BUDE VYPLNĚNA OBSYPEM TAK, ABY PAŽENÍ AKTIVNĚ PŮSOBILO NA OKOLNÍ TERÉN.

VYTYČOVACÍ SCHÉMA A BODY



Označení	X	Y
RŠ2	1160288,989	598150,676
V1a	1160294,734	598155,446
V1b	1160295,717	598147,506
V1c	1160286,289	598146,339
V1d	1160285,306	598154,278
V1e	1160286,736	598154,455

PROJEKT	INVESTOR	ARCHITEKT
PARK NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ V BRNĚ	ÚMČ Brno-střed Dominikánská 2 601 69, Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	consequence forma, s.r.o. 756 04, Nový Hrozenkov 760 IČO: 04849582 DIČ: CZ04849582 kancelář Brno: Botanická 59, 602 00 Brno e. info@consequence.cz t. +420 530 345 204

ZPRACOVATEL ČÁSTI	JV PROJEKT VH s.r.o., Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno	DATUM 30.06.21	PARÉ
AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT	Ing. Jiří Vítek, ČKAIT 1000744		
VYPRACOVAL	Ing. Veronika Brychtová		
STUPEŇ DOKUMENTACE	PDPS	MĚŘÍTKO 1:25, 1:100	
ČÁST DOKUMENTACE	D.1.4.1.A Hospodaření s dešťovými vodami		
NÁZEV VÝKRESU	Vsakovací objekt V1	ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.1.A.20	