

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE V POHLEDU
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA ASFALTOVÉ PÁSY
- BOURANÉ KONSTRUKCE V POHLEDU
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÝ PÓROBETON SPÁDOVÁ VRSTVA
- BOURANÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE
- BOURANÁ TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN
- BOURANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA ASFALTOVÉ PÁSY

POPIS BOURACÍCH PRACÍ STŘECHA:

B1 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍ HLADKÉ PLECHOVÉ KRYTINY SPOJOVANÉ STOJATOU DRÁŽKOU, VČETNĚ PODKLADNÍHO ASFALTOVÉHO PÁSU
B2 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH NESOUDRŽNÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ, PROŘEZÁNÍ "BUBLIN", VYSUŠENÍ PLAMENEM
B3 VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO SOUVRSTVÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ, VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV PO NOSNOU STROPNÍ KONSTRUKCI
B4 VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE ATIKOVÉHO ZDIVA PROMĚNNÉ VÝŠKY, DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO VYTVOŘENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO ZTUŽUJÍCÍHO VĚNCE PRO KOTVENÍ OCELOVÝCH PATEK
B17 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO SDK PODHLEDI, VČETNĚ NOSNÉHO ROŠTU, MINERÁLNÍ VATA V POHLEDU BUDE DEMONTOVÁNA A USKLADNĚNA A ZNOVU POUŽITA V 80% Z CELKOVÉHO MNOŽSTVÍ
B18 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO SDK OBKLADU V PÁSU ŠÍŘKY 1m OD ÚROVNĚ SDK PODHLEDU

POZNÁMKA:
- ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NAPŘ: ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

0,000=210,000 m n.m. Bpv

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM - zákon č.121/2000 Sb. -

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík
zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík
vypracoval	Bc. Jakub Kafka
investor	Statutární město Brno, MČ Brno-střed
místo stavby	Jánská 16, 602 00 Brno-střed parc. č. 174, k.ú. Město Brno [610003]

MENHIR PROJEKT
Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092

datum	05/2021
formát	A3
č. zakázky	21_005
stupeň	DPS
měřítko	1:25
číslo výkresu	104
číslo paré	

akce
JÁNSKÁ 16 - OPRAVA STŘECHY, DVORNÍ FASÁDY A TERASY K PŮDNÍ VESTAVBĚ

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

obsah výkresu
STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE
ŘEZ E-E'