



POPIS PRACÍ STŘECHA:

N3	NOVÝ STŘEŠNÍ VÝLEZ, ÚPRAVA OKOLÍ STŘEŠNÍHO VÝLEZU SJEDNOCENÍ SE STÁVAJÍCÍM STAVEM
N4	VYSPRAVENÍ OMÍTKY KOMÍNOVÉHO TĚLESA CEMENTOVOU MALTOU, OPATŘENÍ STĚRKOU A SILIKONOVOU OMÍTKOU VČETNĚ REPROFILACE KOMÍNOVÉ HLAVY CEMENTOVOU MALTOU
N8	OČIŠTĚNÍ A POLOŽENÍ PŮVODNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY
N9	OCELOVÉ PATKY PROSTUPUJÍCÍ STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM BUDOU UTĚSNĚNY POMOCÍ PVC MANŽETY VYTAŽENÉ MIN 150mm NAD ÚROVEŇ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE V POHLEDU
- STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN
- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA ASFALTOVÉ PÁSY
- NOVÉ KONSTRUKCE V POHLEDU
- VYSPRAVENÍ OMÍTKY KOMÍNOVÉHO TĚLESA STĚRKA, SILIKONOVÁ OMÍTKA
- NOVÉ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY PVC-P FOLIE, ASFALTOVÉ PÁSY
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE EPS100S
- VÝPLŇ ZÁBRADLÍ TAHOKOV OKA 30x23mm
- NOVÉ SDK OPLÁŠTĚNÍ SDK DESKY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 12,5mm
- NOVÁ TEPELNÍ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN

POZNÁMKA:
- ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NAPŘ: ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

0,000=210,000 m n.m. Bpv

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM – zákon č.121/2000 Sb. –

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík
zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík
vypracoval	Bc. Jakub Kafka
investor	Statutární město Brno, MČ Brno-střed
místo stavby	Jánská 16, 602 00 Brno-střed parc. č. 174, k.ú. Město Brno [610003]

MENHIR PROJEKT
Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092

akce
JÁNSKÁ 16 - OPRAVA STŘECHY, DVORNÍ FASÁDY A TERASY K PŮDNÍ VESTAVBĚ

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

obsah výkresu
NOVÝ STAV
ŘEZ C-C', D-D'

datum	05/2021
formát	A3
č. zakázky	21_005
stupeň	DPS
měřítko	1:50
číslo výkresu	číslo paré
205	