

Jánská 16, oprava střechy, dvorní fasády a terasy k půdní vestavbě

D.1.4.1 Hromosvod

DPS

Soupis montážního materiálu

Název	Pocet J	JC	Suma
Položky v soupise materiálu			
Část hromosvod - jímací soustava			
Vodič AlMgSi D=8mm	85 m		0 Kč
Jímnač tyčový l=1,5m do krovu včetně ochrany proti zatečení	2 ks		0 Kč
Jímnač tyčový l=1,5m na ploché střechy s přítěží	1 ks		0 Kč
Jímnač tyčový l=2,0m na ploché střechy s přítěží	1 ks		0 Kč
Svorka křížová SK	18 ks		0 Kč
Svorka spojovací SS	### ks		0 Kč
Svorka univerzální / okapová Su / SO - vední na atice	12 ks		0 Kč
Podpěra vedení pro ploché střechy PV21d	30 ks		0 Kč
Označovací štítek OS	1 ks		0 Kč
Průběžné rozpojení sosustavy a vyčištění spojů	10 hod		0 Kč
Montáž systému - doplnění chybějících propojů	25 hod		0 Kč
Doprava, příprava materiálu	4 hod		0 Kč
Neočekávatelné nutné práce	3,6 %		0 Kč
Plošina do 20m	8 hod		0 Kč
Revize celý objekt	1 kpl		0 Kč

Svody ponechány, pouze proměřeny a přeznačeny

Celkem hromosvod	bez DPH	0 Kč
DPH	21%	0 Kč
Celkem s DPH		0 Kč