

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

- 1 ODBRÁNĚNÍ BETONOVÉHO STROPU
- 2 DEMONTÁŽ DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ
- 3 VYBOURÁNÍ STĚNY CPP v. 2100, š. 2580, tl. 210 mm
- 4 ODBRÁNĚNÍ DŘEVĚNÝCH OBLOŽENÝCH NIKY S OKNEM, v. 1200, š. 1145, hl. 230mm, parapet 900mm

DEMONTÁŽ SPORÁKU 1 ks/plynový  
DEMONTÁŽ NÁBYTKU 50 kg/zrcadlo, dřevěná  
ohrádka 3m2, garnýž 3m

VYTÁPĚNÍ

VYŘEŠENÍ TOPENÁŘSKÝCH OCELOVÝCH TRUBEK 19 m/plynové  
DEMONTÁŽ WAW 2 ks  
DEMONTÁŽ KOTLE 1 ks/plynový

ZTI

DEMONTÁŽ UMYVADLA 1 ks  
DEMONTÁŽ VANY 1 ks  
VYBOURÁNÍ OBEZDĚNÍ VANY 1 m2  
DEMONTÁŽ WC 1 ks  
DEMONTÁŽ VODOVODNÍ BATERIE 2 ks  
DEMONTÁŽ VODOMĚRU 2 ks/zachovat pro další použití  
VYBOURÁNÍ STOUPAČÍHO POTRUBÍ KANALIZACE 3x4 m /litina, ø110  
VYBOURÁNÍ STOUPAČÍHO POTRUBÍ VODY 3x4 m /ocel, ø60  
DEMONTÁŽ ODPADNÍCH VÝPUSTK 2 ks  
DEMONTÁŽ VODOVODNÍ NÁSTĚNKY 2 ks/DN

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL(M2)	PODLAHA (OPRAVA)	STROP (OPRAVA)	STĚNY (OPRAVA)
4.009.01	CHODBA	9,98	ODSTRANĚNÍ LINOLEA, ODSTRANĚNÍ PARKETOVÝCH SOKLÍKOVÝCH LIŠŤ	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
4.009.02	POKOJ 1	21,10	ODSTRANĚNÍ PARKETOVÝCH SOKLÍKOVÝCH LIŠŤ	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
4.009.03	POKOJ 2	24,91	ODSTRANĚNÍ PARKETOVÝCH SOKLÍKOVÝCH LIŠŤ	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
4.009.04	KOUPELNA	3,88	VYBOURÁNÍ DLAŽBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY,ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO STROPU	OŠKRÁBÁNÍ MALBY, ODSTRANĚNÍ OBLADU /14,74m2
4.009.05	KOMORA	3,45	ODSTRANĚNÍ KOBERCE, DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESEK tl.2,5cm	OŠKRÁBÁNÍ MALBY,ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO STROPU	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
4.009.06	KUCHYŇĚ	12,51	ODSTRANĚNÍ LINOLEA	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY, ODSTRANĚNÍ OBLADU /6,256m2
4.009.07	SPIŽ	0,90	OČIŠTĚNÍ DLAŽBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
4.009.08	WC	0,88	ODSTRANĚNÍ LINOLEA, VYBOURÁNÍ DLAŽBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
4.009.09	BALKON	—	VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO POVRCHU 3cm		
CELKOVÁ PLOCHA	77,61				


ELIA SLP

DEMONTÁŽ VYPÍNAČŮ 11 ks  
DEMONTÁŽ ZÁSUVK 13 ks  
DEMONTÁŽ SVĚTEL 10 ks  
DEMONTÁŽ BYTOVÉ ROZVODNICE 1 ks  
DEMONTÁŽ DOMOVNÍHO TELEFONU 1 ks  
DEMONTÁŽ ZVONKU 1 ks

LEGENDA ZNAČENÍ

- 1 STOUPAČÍ POTRUBÍ KANALIZACE
- 2 VODOMĚR
- 3 STOUPAČÍ POTRUBÍ VODY
- 4 WAW

REVIZE	Index	Datum	Změna	Jméno

<div> <b>QUALITY GROUP</b></div>		Projekty   Realizace   Projektový management info@qualitygroup.cz   www.qualitygroup.cz STAVTE CHYTŘE				
STAVBA <b>ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA OPRAVU BYTU JOSEFSKÁ 23, BYT Č.9</b>						
MÍSTO STAVBY Josefská 242/23 602 00 Brno-město		K.Ú.: Město Brno (610003) OKRES: Brno-město KRAJ: Jihomoravský				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DI: yuvn58 HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel: 736 105 226		AUTORIZACE				
STAVEBNÍK - INVESTOR Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 60169 Brno IČO: 449 92 785 tel.: +420 542 526 286		Č. SMLOUVY INVESTORA				
		Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-21-007-000				
ODBORNÁ ČÁST Architektonicko-stavební řešení		DATUM 11.03.2021 MĚŘÍTKO 1:50	PARÉ			
OBJEKT						
NÁZEV DOKUMENTU <b>Bourací práce</b>						
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU						
stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
Jose. 23-9	DPS	D.1.1	02	ASŘ	BOURACÍ PRÁCE	00