



ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

- 1 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OKNA š. 400 mm, v. 200 mm
- 2 VYBOURÁNÍ OTVORU PRO VZT ø150 mm, VE STEJNÉ VÝŠCE JAKO VENTILÁTOR NA WC
- 3 DEMONÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA

DEMONTÁŽ KUCHYŇKÉ LINKY	2	bm
DEMONTÁŽ SPORÁKU	1	ks /plynový
DEMONTÁŽ NÁBYTKU	150	kg /garnýže, zrcadla, skříňně

VYTÁPĚNÍ		
DEMONTÁŽ DESKOVÝCH RADIÁTORŮ	5	ks /centrální vytápění

ZTI		
DEMONTÁŽ UMYVADLA	1	ks
DEMONTÁŽ VANY	1	ks
VYBOURÁNÍ OBEZDĚNÍ VANY	1	m2
DEMONTÁŽ WC	1	ks
DEMONTÁŽ VODOVODNÍ BATERIE	4	ks
DEMONTÁŽ VENTILŮ	2	ks
DEMONTÁŽ VODOMĚRU	4	ks /zachovat pro další použití
VYBOURÁNÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ KANALIZACE	2x3	m /litina, ø110
VYBOURÁNÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ VODY	6x3	m /ocel, ø60
DEMONTÁŽ ODPADNÍCH VÝPUSTEK	2	ks /DN50x1,8
DEMONTÁŽ REVIZNÍCH DVÍŘEK	2	ks /300x300 mm, plast

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL(m2)	PODLAHA (OPRAVA)	STROP (OPRAVA)	STĚNY (OPRAVA)
6.15a.01	CHODBA	14,4	ODSTRANĚNÍ PVC	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
6.15a.02	POKOJ	17,4	ODSTRANĚNÍ PARKETOVÝCH SOKLÍKOVÝCH LIŠŤ	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
6.15a.03	KUCHYŇ	12,3	ODSTRANĚNÍ PVC 2x	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY, ODSTRANĚNÍ OBKLADU
6.15a.04	SPIŽ	0,7	—	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
6.15a.05	WC	1,2	VYBOURÁNÍ DLAŽBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY, ODSTRANĚNÍ OBKLADU
6.15a.06	KOUPELNA	2,7	VYBOURÁNÍ DLAŽBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY, ODSTRANĚNÍ OBKLADU
6.15a.07	POKOJ	17,6	ODSTRANĚNÍ PARKETOVÝCH SOKLÍKOVÝCH LIŠŤ	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
CELKOVÁ PLOCHA		66,3			

ELI A SLP

DEMONTÁŽ VYPÍNAČŮ	9	ks
DEMONTÁŽ ZÁSUVK	15	ks
DEMONTÁŽ SVĚTEL	8	ks
DEMONTÁŽ BYTOVÉ ROZVODNICE	1	ks
DEMONTÁŽ DOMOVNÍHO TELEFONU	1	ks
DEMONTÁŽ ZVONKU	1	ks

LEGENDA ZNAČENÍ

- STOUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE
- VODOMĚR
- STOUPACÍ POTRUBÍ VODY
- RADIÁTOR

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

<div><div>QUALITY GROUP</div><div>Projekty Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz</div></div>		STAVTE CHYTŘE	
STAVBA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA OPRAVU BYTU ORLÍ 8, BYT Č. 15.1			
MÍSTO STAVBY Orlí 8 602 00 Brno		K.Ú.: Město Brno [610003] OKRES: Brno-město KRAJ: Jihomoravský	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DI: yuvn58		AUTORIZACE	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226			
ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Ing. Karolína Dvořáková tel.: 604 588 844 e-mail: karolina.dvorackova@qualitygroup.cz			
STAVEBNÍK - INVESTOR Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno IČO: 449 92 785		Č. SMLOUVY INVESTORA	
		Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-21-007-000	
ODBORNÁ ČÁST Architektonicko-stavební řešení		DATUM 05/2021	PARÉ
OBJEKT		MĚŘÍTKO 1:50	
NÁZEV DOKUMENTU			
Bourací práce			
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU			
stavba	návrh	část	výkres
profese	název dokumentu	revize	
Orl. 8-15.1	DPS	D.1.1	02
ASŘ	BOURACÍ PRÁCE	00	