

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **P 08** **Orlí 5 - oprava bytu č 18 (83,68m2)**

Zadavatel	Statutární město Brno	IČO: 44992785
	Dominikánské náměstí 196/1	DIČ: CZ44992785
	60200 Brno-Brno-město	

Zhotovitel:	D2C PROJEKT group s.r.o.	IČO: 7289227
	Gebauerova 4502/18	DIČ: CZ07289227
	615 00 Brno	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	0,00 CZK
--------------------------	-----------------

v _____ dne _____

Ing. et Ing. Lukáš Císař

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
01	Orlí 5 - oprava bytu č 18	0,00	0,00		0,00	
01	VRN	0,00	0,00		0,00	
02	ASŘ	0,00	0,00		0,00	
03	vodovod	0,00	0,00		0,00	
04	kanalizace	0,00	0,00		0,00	
05	vytápění a plyn	0,00	0,00		0,00	
06	Zařizovací předměty	0,00	0,00		0,00	
07	elektro	0,00	0,00		0,00	
Celkem za stavbu					0,00	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
64	Výplně otvorů	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
DM-12	Demontáže	HSV			0,00	
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00	
722	Vnitřní vodovod	PSV			0,00	
723	Vnitřní plynovod	PSV			0,00	
725	Zařizovací předměty	PSV			0,00	
727	Centrální vysávání	PSV			0,00	
731	Kotelny	PSV			0,00	
733	Rozvod potrubí	PSV			0,00	
734	Armatury	PSV			0,00	
735	Otopná tělesa	PSV			0,00	
763	Dřevostavby	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	

771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			0,00	
776	Podlahy povlakové	PSV			0,00	
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			0,00	
MAT-1	Souhrn materiálů	MON			0,00	
MAT-3	Revize	MON			0,00	
MAT-4	Dodávka rozvaděčů	MON			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P 08	Orlí 5 - oprava bytu č 18
O:	01	Orlí 5 - oprava bytu č 18
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00			
1	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/ I	Indiv
2	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/ I	Indiv
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/ I	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.									
Celkem						0,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P 08	Orlí 5 - oprava bytu č 18
O:	01	Orlí 5 - oprava bytu č 18
R:	02	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00			
1	340271610R00	Zazdivka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm včetně pomocného pracovního lešení 1*2,12*2*0,07 0,4*1,5*2*0,1	m3	0,41680		0,00	801-4	RTS 21/ I	Indiv
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00			
2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, 1*2,4*2+1,5*2,4+1*2,4*2+0,7*2,4+2,4*2,4	m2	20,64000		0,00	801-1	RTS 21/ I	Indiv
3	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	318,65000		0,00	801-4	RTS 21/ I	Indiv
4	612474611R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tvřířstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování kompletní souvrství 0,4*1,5*2+1*2,1*4	m2	9,60000		0,00	801-1	RTS 21/ I	Indiv
Díl: 64		Výplně otvorů				0,00			
5	64-01	Okno dřevěné 670/2340	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
6	641952211R00	Osazení rámu okenních dřevěných a osazovacích okenních dřevěných pro okna s křídly jednoduchými i zdvojenými, bez sdružených dveří nebo se sdruženými dveřmi_x000D_o ploše do 2,5 m2 na jakoukoliv cementovou maltu. Včetně kotvení rámu do zdiva.	kus	1,00000		0,00	801-1	RTS 21/ I	Indiv
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				0,00			
7	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	83,68000		0,00	800-3	RTS 21/ I	Indiv
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00			
8	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	83,68000		0,00	801-4	RTS 21/ I	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00			
9	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 5,06+1,04+0,78	m2	6,88000		0,00	801-3	RTS 21/ I	Indiv
10	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 0,67*2,3	m2	1,54100		0,00	801-3	RTS 21/ I	Indiv
11	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 0,9*2*2	m2	3,60000		0,00	801-3	RTS 21/ I	Indiv
12	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 9,2*1,68-0,8*2-1,2*0,67	m2	13,05200		0,00	801-3	RTS 21/ I	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00			
13	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů dosavadních objektů včetně vnějších plášťů_x000D_výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	4,08275		0,00	801-4	RTS 21/ I	Indiv
Díl: 763		Dřevostavby				0,00			
14	763614232RT6	Montáž podlahy, z desek tl. 22 mm, na P+D, šroubováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu	m2	24,45000		0,00	800-763	RTS 21/ I	Indiv
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00			
15	28350121R	profil parapetní s tkaninou; plastový; bílý	m	0,67000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
16	549146430R	kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch Cr; příslušenství cylindrická vložka, 5 klíčů; bezpečnostní třída 3	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
17	61187198R	práh dub; š = 150 mm; l = 1450,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
18	7666666-1	Repasování oken dle TZ vyčištění, seřízení, oprava kování a těsnění	ks	7,00000		0,00		Vlastní	Indiv
19	76666677	Repasování dveří vstupních 1240/2500 dle TZ - ostr dřevěného obkladu, nový obklad	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
20	766694111R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění_x000D_šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	1,00000		0,00	800-766	RTS 21/ I	Indiv
21	7667-01	Repasování vnitřních dveří dle TZ D2,3,4,5,6,9,10,11 : 8	ks	8,00000		0,00		Vlastní	Indiv
22	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,90299		0,00	800-766	RTS 21/ I	RTS 21/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				0,00			
23	59764210R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch hladký, protiskluzová úprava; pro interiéř i exteriér 6,1*1,1	m2	6,71000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
24	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	6,10000		0,00	800-771	RTS 21/ I	Indiv
25	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm 5,06+1,04	m2	6,10000		0,00	800-771	RTS 21/ I	Indiv
26	771101141R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb hydroizolační stěrka jednovrstvá	m2	6,10000		0,00	800-771	RTS 21/ I	Indiv
27	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	6,10000		0,00	800-771	RTS 21/ I	Indiv
28	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	6,10000		0,00	800-771	RTS 21/ I	Indiv
29	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,16086		0,00	800-771	RTS 21/ I	RTS 21/ I
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				0,00			
30	61413700R	lišta podlahová; materiál buk; tl. 7,00 mm; š = 43,0 mm	m	58,31100		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P 08	Orlí 5 - oprava bytu č 18
O:	01	Orlí 5 - oprava bytu č 18
R:	02	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		53,01*1,1		58,31000					
31	775413021R00	Podlahové sokličky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt připevněné vruty, výšky do 60 mm	m	53,01000			0,00	800-775	RTS 21/ I
		bez základního nátěru							
		11,16-1*3-0,7*2-0,8-1,34		4,62000					
		17,22-1		16,22000					
		15,85-1		14,85000					
		18,12-0,8		17,32000					
32	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	16,80000			0,00	800-775	RTS 21/ I
		11,96*4,84		16,80000					
33	775591900R00	Ostatní opravy na nášlapné ploše broušení vlysů, parket trojnásobné	m2	60,00000			0,00	800-775	RTS 21/ I
34	775599130R00	Ostatní práce přetmelení spárovým tmelem	m2	60,00000			0,00	800-775	RTS 21/ I
		7,67*17,84+14,33+20,16		60,00000					
35	775599141R00	Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 2x lak, přebroušení	m2	60,00000			0,00	800-775	RTS 21/ I
36	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m	t	0,05975			0,00	800-775	RTS 21/ I
		50 m vodorovně							
Díl: 776		Podlahy povlakové					0,00		
37	28342452R	lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 12,8 mm; h = 60,0 mm; 5 barev	m	30,44800			0,00	SPCM	RTS 21/ I
		27,68*1,1		30,45000					
38	28412251R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	26,89500			0,00	SPCM	RTS 21/ I
		24,45*1,1		26,89000					
39	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	17,58000			0,00	800-775	RTS 21/ I
		položky neobsahují žádný materiál							
		0,78*4,84+11,96		17,58000					
40	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	24,45000			0,00	800-775	RTS 21/ I
		položky neobsahují žádný materiál							
41	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	24,45000			0,00	800-775	RTS 21/ I
		položky neobsahují žádný materiál							
42	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinyly	m	27,68000			0,00	800-775	RTS 21/ I
		11,16-1*3-0,7*2-0,8-1,34		4,62000					
		3,5-0,7		2,80000					
		9,36-0,8		8,56000					
		14,2-0,7-1-0,8		11,70000					
43	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	24,45000			0,00	800-775	RTS 21/ I
		7,65*4,84+11,96		24,45000					
44	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	24,45000			0,00	800-775	RTS 21/ I
45	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	0,09640			0,00	800-775	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m							
Díl: 781		Obklady keramické					0,00		
46	597813605R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle béžová; lesk	m2	18,60760			0,00	SPCM	RTS 21/ I
		16,916*1,1		18,61000					
47	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	16,91600			0,00	800-771	RTS 21/ I
		9,2*2,1-0,8*2-1,2*0,67		16,92000					
48	781475114RU1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	16,91600			0,00	800-771	RTS 21/ I
49	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,29789			0,00	800-771	RTS 21/ I
Díl: 784		Malby					0,00		
50	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	402,33000			0,00	800-784	RTS 21/ I
51	784195122R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , barevné, dvojnásobné	m2	402,33000			0,00	800-784	RTS 21/ I
52	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	402,33000			0,00	800-784	RTS 21/ I
		318,65+83,68		402,33000					
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					0,00		
53	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,76557			0,00	801-3	RTS 21/ I
54	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	5,29671			0,00	801-3	RTS 21/ I
		5.NP : 1,76557*3		5,29671					
55	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,76557			0,00	801-3	RTS 21/ I
56	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	35,31000			0,00	801-3	RTS 21/ I
		1,7655*20		35,31000					
57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,76557			0,00	801-3	RTS 21/ I
58	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,76557			0,00	801-3	RTS 21/ I
59	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	1,76557			0,00	801-3	RTS 21/ I
Celkem							0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P 08	Orlí 5 - oprava bytu č 18
O:	01	Orlí 5 - oprava bytu č 18
R:	03	vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00			
1	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí_x000D_150 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	12,00000		0,00	801-4	RTS 21/ I	Indiv
2	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku) 0,45*9	m2	4,05000		0,00	801-1	RTS 21/ I	Indiv
Díl: 722		Vnitřní vodovod				0,00			
3	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	13,40000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
4	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	8,60000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
5	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	13,40000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
6	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	8,60000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
7	722268141R00	Vodoměrná sestava se šroubením, kulovým kohoutem, kulovým kohoutem s vypouštěním, filtrem a zpětnou klapkou, včetně držáku, DN 20-20, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
8	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 13,4+8,6	m	22,00000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
9	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 13,4+8,6	m	22,00000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00			
10	969011121R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), odhad : 14	m	14,00000		0,00	801-3	RTS 21/ I	Indiv
11	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x000D_ do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm 6*1,5	m	9,00000		0,00	801-3	RTS 21/ I	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00			
12	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou	t	0,32299		0,00	801-1	RTS 21/ I	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00			
13	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,43060		0,00	801-3	RTS 21/ I	Indiv
14	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím 2.NP : 0,4306*2	t	0,86120		0,00	801-3	RTS 21/ I	Indiv
15	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,43060		0,00	801-3	RTS 21/ I	Indiv
16	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 0,4306*5	t	2,15300		0,00	801-3	RTS 21/ I	Indiv
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,43060		0,00	801-3	RTS 21/ I	Indiv
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,43060		0,00	801-3	RTS 20/ I	Indiv
Celkem						0,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P 08	Orlí 5 - oprava bytu č 18
O:	01	Orlí 5 - oprava bytu č 18
R:	04	kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00			
1	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí_x000D_150 x 150 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	8,00000		0,00	801-4	RTS 21/ I	Indiv
2	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím v ploše nebo pružích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku) 0,45*8	m2	3,60000		0,00	801-1	RTS 21/ I	Indiv
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				0,00			
3	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo přípojovacího, odhad : 8	m	8,00000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
4	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	5,00000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
5	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	2,50000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
6	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	0,50000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
7	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	2,00000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
8	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	4,00000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
9	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
10	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
11	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	8,00000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
12	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,00748		0,00	800-721	RTS 21/ I	RTS 21/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00			
13	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x000D_ do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	8,00000		0,00	801-3	RTS 21/ I	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00			
14	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,33584		0,00	801-3	RTS 21/ I	RTS 21/ I
15	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím 4.Np : 0,335*4	t	1,34000		0,00	801-3	RTS 21/ I	Indiv
16	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,33500		0,00	801-3	RTS 21/ I	Indiv
17	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 0,335*5	t	1,67500		0,00	801-3	RTS 21/ I	Indiv
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,33500		0,00	801-3	RTS 21/ I	Indiv
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,33500		0,00	801-3	RTS 20/ I	Indiv
Celkem						0,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P 08	Orlí 5 - oprava bytu č 18
O:	01	Orlí 5 - oprava bytu č 18
R:	05	vytápění a plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00			
1	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí_x000D_150 x 100 mm	m	64,00000			0,00	801-4	RTS 21/ I
		jakékoliv šířky rýhy,							Indiv
2	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítkou) 64*0,45	m2	28,80000			0,00	801-1	RTS 21/ I
				28,80000					Indiv
Díl: 723		Vnitřní plynovod				0,00			
3	723-1	Zaslepení stávajícího plyn potrubí, dem HUPU	kpl	1,00000			0,00		Vlastní
									Indiv
Díl: 727		Centrální vysávání				0,00			
4	727211114R00	Potrubí PVC (šedé), D 80 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, včetně dodávky materiálu	m	0,70000			0,00	800-721	RTS 21/ I
		přívod vzduchu : 0,7		0,70000					Indiv
Díl: 731		Kotelny				0,00			
5	484X	Kotel Protherm 18kW 20 kW nástěnný, vč externího zásobníku min 46l	kus	1,00000			0,00		Vlastní
									Indiv
6	731200823R00	Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu do 25 kW	kus	1,00000			0,00	800-731	RTS 21/ I
									RTS 21/ I
7	731249133R00	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) elektrokotlů přes 17 do 23 kW	soubor	1,00000			0,00	800-731	RTS 21/ I
									Indiv
Díl: 733		Rozvod potrubí				0,00			
8	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	6,60000			0,00	800-731	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí							Indiv
		2*3,3		6,60000					
9	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	37,40000			0,00	800-731	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí							Indiv
		2*18,7		37,40000					
10	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	25,60000			0,00	800-731	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí							Indiv
		2*12,8		25,60000					
11	733190107R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40	m	69,60000			0,00	800-731	RTS 21/ I
									Indiv
		37,4+25,6+6,6		69,60000					
12	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.prací, Topná zkouška	h	24,00000			0,00	Prav.M	RTS 21/ I
									Indiv
13	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,06378			0,00	800-731	RTS 21/ I
									RTS 21/ I
Díl: 734		Armatury				0,00			
14	55137306.AR	hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	8,00000			0,00	SPCM	RTS 21/ I
									Indiv
15	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	8,00000			0,00	800-731	RTS 21/ I
									Indiv
16	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00112			0,00	800-731	RTS 21/ I
									RTS 21/ I
Díl: 735		Otopná tělesa				0,00			
17	484518228R	těleso otopné trubkové koupelnové; zapojení na teplovodnou otopnou soustavu; mat. ocel.trubky pr.20mm, ocel.profil 40x30 mm; v = 1 220 mm; l = 600 mm; šířka 30 mm; povrch barva bílá; rovné; d trubky 20,0 mm; umístit na zeď	kus	1,00000			0,00	SPCM	RTS 21/ I
									Indiv
18	48452937.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 100 mm; hloubka tělesa 47 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 1; počet přidavných přestupných ploch 0; přípojovací rozteč 546 mm; tepel.výkon 664 W	kus	1,00000			0,00	SPCM	RTS 21/ I
									RTS 21/ I
19	48452949R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 700 mm; hloubka tělesa 47 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 1; počet přidavných přestupných ploch 0; přípojovací rozteč 446 mm; tepel.výkon 360 W	kus	1,00000			0,00	SPCM	RTS 21/ I
									RTS 21/ I
20	48452970R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 500 mm; hloubka tělesa 47 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 1; počet přidavných přestupných ploch 0; přípojovací rozteč 846 mm; tepel.výkon 438 W	kus	2,00000			0,00	SPCM	RTS 21/ I
									RTS 21/ I
21	48452974R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 900 mm; hloubka tělesa 47 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 1; počet přidavných přestupných ploch 0; přípojovací rozteč 846 mm; tepel.výkon 788 W	kus	1,00000			0,00	SPCM	RTS 21/ I
									RTS 21/ I
22	48457591012R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 700 mm; l = 600 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přidavných přestupných ploch 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 138 W	kus	2,00000			0,00	SPCM	RTS 21/ I
									RTS 21/ I
23	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	7,00000			0,00	800-731	RTS 21/ I
									Indiv
24	735161812R00	Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými lamelami, stavební délky do 2660 mm	kus	1,00000			0,00	800-731	RTS 21/ I
		s hliníkovými lamelami							Indiv
25	735169211R00	Otopná tělesa trubková s hliníkovými lamelami montáž_x000D_ stavební délky do 1840 mm, bez dodávky materiálu	soubor	1,00000			0,00	800-731	RTS 21/ I
									Indiv
26	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků)_x000D_ otopných těles	m2	3,56000			0,00	800-731	RTS 21/ I
		0,7*0,6*2+1,1*0,6+0,9*0,5*2+0,5*0,7+0,9*0,9		3,56000					
27	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)	m2	3,30000			0,00	800-731	RTS 21/ I
		0,5*0,7*2+0,6*0,8*5+0,4*0,5		3,30000					
28	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	t	0,11125			0,00	800-731	RTS 21/ I
									RTS 21/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00			
29	970031100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm	m	0,44000			0,00	801-3	RTS 21/ I
									RTS 21/ I
30	971033161R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_ na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 600 mm	kus	2,00000			0,00	801-3	RTS 21/ I
		základovém nebo nadzákladovém,							RTS 21/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
31	971033331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_ na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm	kus	6,00000			0,00	801-3	RTS 21/ I
		základovém nebo nadzákladovém,							Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P 08	Orlí 5 - oprava bytu č 18
O:	01	Orlí 5 - oprava bytu č 18
R:	05	vytápění a plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
32	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x000D_ do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	64,00000		0,00	801-3	RTS 21/ I	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00			
33	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením 0,55043*2	t	1,10086		0,00	801-3	RTS 21/ I	RTS 21/ I
				1,10086					
34	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	2,30958		0,00	801-3	RTS 21/ I	RTS 21/ I
35	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 0,55*5	t	2,75000		0,00	801-3	RTS 21/ I	Indiv
				2,75000					
36	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,30958		0,00	801-3	RTS 20/ I	Indiv
Celkem						0,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P 08	Orlí 5 - oprava bytu č 18
O:	01	Orlí 5 - oprava bytu č 18
R:	06	Zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 725		Zařizovací předměty				0,00			
1	28696752RX	Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
2	286967581RX	Modul-WC Duofix, ovl. zepředu, UP320, h=112 cm, pro zabudování do stěny, 2 objemy splachování	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
3	55141104R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/8"; připojení závitové	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
4	55145006R	baterie vanová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	RTS 21/ I
5	55145041R	baterie dřezová stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko otočné; 215 mm	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
6	55161600R	sifon umyvadlový; plast; DN 40; průtok 40,0 l/min; nerez miska, zátky	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
7	551674502R	sedátko klozetové oválné; s poklopem; duroplast; antibakteriální; bílé; úchyty rychloupínací, kovové; s automat. sklápěním	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
8	55421014.AR	vana klasická; obdélníková; l = 1700,0 mm; š = 700 mm; h = 410 mm; akrylátová; bílá; objem 150 l	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	RTS 21/ I
9	64214141R	umyvadlo oválné; š = 600 mm; hl. 480 mm; díturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby, konzoly	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II	Indiv
10	650072421R00	Montáž tlačítka modulového - 2 tlačítka	kus	1,00000		0,00		RTS 21/ I	Indiv
11	725014161R00	Klozetové misy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
12	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
13	725119110R00	Nádrže splachovací montáž podomítkové	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
14	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
15	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
16	725220851R00	Demontáž van včetně obezdivky	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 21/ I	RTS 21/ I
17	725229102RT2	Montáž vany plastové s plastovým uzávěrem HL 500-5/4	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.							
18	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	7,00000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
		umyvadlo : 2		2,00000					
		vana : 2		2,00000					
		dřez : 2		2,00000					
		wc : 1		1,00000					
19	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
20	725823121RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
21	725829301R00	Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2,00000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
22	725839203R00	Montáž baterie vanové nástěnné, G 1/2"	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 21/ I	RTS 21/ I
23	725869101R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty umyvadlové, D 32	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 21/ I	Indiv
24	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,07632		0,00	800-721	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m							
Celkem						0,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P 08	Orlí 5 - oprava bytu č 18
O:	01	Orlí 5 - oprava bytu č 18
R:	07	elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: DM-12 Demontáže						0,00			
1	DM-0001	Demontáž stávající elektroinstalace	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Díl: M21 Elektromontáže						0,00			
2	210010002R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, ,	m	26,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
3	210010004R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 32 mm, ,	m	15,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
4	210010320R00	Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, , do zdíva, se zapojením,	kus	54,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
5	210020922R00	Montáž požární ucpávky průchodu stěnou, , tloušťky 30 cm	m2	0,50000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
6	210100251R00	Ukončení kabelů smršťovací záklapkou nebo páskou, celoplastových, do průřezu 4x10 mm	kus	15,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
7	210110041R00	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, jednopólového, , řazení 1	kus	5,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
8	210110043R00	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, sériového, , řazení 5	kus	2,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
9	210110045R00	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, střídavého, , řazení 6	kus	4,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
10	210110046R00	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, křížového, , řazení 7	kus	2,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
11	210111011R00	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, , provedení 2P+PE,	kus	8,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
12	210111022R00	Montáž zásuvky domovní v krabici včetně zapojení, průběžné zapojení, , provedení 2P+PE,	kus	3,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
13	210140201R00	Montáž ovladače pomocných obvodů s průčelní deskou včetně zapojení, jedno tlačítkového	kus	1,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
14	210190071R00	Montáž rozvaděče nedělitelného, do hmotnosti 500 kg	kus	1,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů									
15	210203201R00	Svítlidla a osvětlovací zařízení svítidlo žárovkové, 1 žárovka, závěsné	kus	11,00000		0,00	M21	RTS 18/ I	Indiv
16	210220321RT1	Montáž svorky hromosvodové "Bernard" na potrubí, včetně dodávky svorky a Cu pásku (bez vodiče a přípoj. vod.)	kus	5,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
17	210290751R00	Montáž montáž spotřebičů motorických s usazením a upevněním na stávající nosnou konstrukci nebo podklad, vyrovnání řemene a vyvážení, bez zapojení, vodič do 6 mm2, do 1,5 kW	kus	2,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
18	210800546R00	Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm2, uloženého pevně,	m	23,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
19	210810017R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x (4 až 16 mm2), volně uloženého	m	15,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	RTS 21/ I
20	210810045R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého	m	145,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
21	210810046R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého	m	163,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
22	210810056R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého	m	16,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
23	210950101R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové označovací štítek na kabel, ,	kus	16,00000		0,00	M21	RTS 21/ I	Indiv
24	222290001R00	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.5e pod omítku	kus	1,00000		0,00		RTS 21/ I	Indiv
25	222323201R00	Zvonek ss./st. 3-24V na úchyt.body	kus	1,00000		0,00		RTS 21/ I	Indiv
26	222323301R00	Domácí telefon digitální, na úchyt.body	kus	1,00000		0,00		RTS 21/ I	Indiv
27	222325032R00	Požární konvenční stropní bodový hlásič na patici	kus	1,00000		0,00		RTS 21/ I	Indiv
28	Pol_0074	Montáž zásuvka 2x(2P+PE)	kus	29,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						0,00			
29	220261663RX	Zhotovení drážky ve zdivu	m	123,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Díl: MAT-1 Souhrn materiálů						0,00			
30	34111031R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	16,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
31	34111032R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	129,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
32	34111036R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	163,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
33	34111094R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	16,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
34	34111098R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x4mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 4,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	15,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	RTS 21/ I
35	34140966R	vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene	m	23,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
36	34513102R	objímka pro žárovku; typ E27 závěsná keramická	kus	11,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
37	34535400R	strojek pro jednopólový spínač; řazení 1, 1So; 10AX, 250VAC	kus	5,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
38	34535435R	strojek pro ovládací zapínací se svorkou N; řazení 1/0, 1/0So, 1/0S, 10 A, 250 V AC	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
39	34535444R	strojek pro spínač střídavý; řazení 6, 6So; 10AX, 250VAC	kus	4,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
40	34535446R	strojek pro spínač křížový; řazení 7, 7So; 10AX, 250VAC	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
41	34536350R	spínač páčkový zapuštěný; trojpólový; IP 20; řazení 3; 16 A, 400 V AC; barva bílá; kompletní spínač	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
42	34551610R	zásuvka jednonásobná s ochr.kolíkem; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC	kus	8,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
43	34551633R	zásuvka s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC; IP 40	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P 08	Orlí 5 - oprava bytu č 18
O:	01	Orlí 5 - oprava bytu č 18
R:	07	elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
44	345711592R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 25,0 mm; vnitřní pr.= 18,3 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do dutých zdí, příček a stropů	ks	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
45	345711593R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 32,0 mm; vnitřní pr.= 24,3 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do dutých zdí, příček a stropů	m	15,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
46	3457115961R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 20,0 mm; vnitřní pr.= 14,1 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do dutých zdí, příček a stropů a betonu, do nebezpečné zóny 2	m	26,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
47	34571511R	krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr, hloubka pr.73x30 mm	kus	54,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
48	371202010R	zásuvka datová vodotěsná a prachotěsná RJ45, montáž na omítku, včetně jednoduché krabice	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
49	371202012R	zásuvka datová 1xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
50	371202013R	zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
51	3745165110R	zásuvka telefonní na zeď, 1 x RJ11	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
52	38226869R	telefon domácí; vyhotovení nástěnné; vyzváněcí signál elektronický; bílá; počet tlačítek 9	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I	Indiv
53	742P150A0	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	kus	16,00000		0,00		RTS 21/ I	Indiv
54	Pol_0068	Anténní koax kabel	m	26,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Díl: MAT-3		Revize				0,00			
55	R-00001	Revize elektroinstalace	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Díl: MAT-4		Dodávka rozvaděčů				0,00			
56	R-00002	Rozvaděč RB vč.výzbroje + jistič 25B/3 do ER	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00			
57	OS-0001	Podružný materiál použitý při realizaci stavby	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Celkem						0,00			