

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

- 1 DEMONTÁŽ OKNA
- 2 ODSTRANĚNÍ DVEŘNÍHO KŘIDLA, OBROUŠENÍ OCELOVÉ ZÁRUBĚ
- 3 ODSTRANĚNÍ ZDĚNEHO PŘEDĚLU 940x1200, tl. 50 mm
- 4 ODSTRANĚNÍ ZÁRUBNĚ A DVEŘNÍHO KŘIDLA
- 5 ODSTRANĚNÍ ZDI tl. 100 mm, VČ. OKNA, ZÁRUBNĚ A DVEŘÍ

VYTÁPĚNÍ

VYŘEZÁNÍ TOPENÁŘSKÝCH OCELOVÝCH TRUBEK 88 m /plynové
DEMONTÁŽ DESKOVÝCH RADIÁTORŮ 5 ks
DEMONTÁŽ RADIÁTORŮ ČLÁNKOVÝCH LITINOVÝCH 1 m2
DEMONTÁŽ KOTLE 1 ks /plynový

ZTI

DEMONTÁŽ UMYVADLA 1 ks
DEMONTÁŽ VANY 1 ks
VYBOURÁNÍ OBEZDĚNÍ VANY 1 m2
DEMONTÁŽ SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY 1 ks
DEMONTÁŽ WC 1 ks
DEMONTÁŽ VODOVODNÍ BATERIE 2 ks
DEMONTÁŽ VENTILŮ 3 ks
DEMONTÁŽ VODOMĚRU 2 ks/zachovat pro další použití
VYBOURÁNÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ KANALIZACE 2x4 m /litina, Ø110
VYBOURÁNÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ VODY 2x4 m /ocel, Ø60
DEMONTÁŽ ODPADNÍCH VÝPUSTEK 3 ks
DEMONTÁŽ REVIZNÍCH DVÍŘEK 2 ks/300x400 mm, plast

ELI A SLP

DEMONTÁŽ VYPÍNAČŮ 10 ks
DEMONTÁŽ ZÁSUVEK 19 ks
DEMONTÁŽ SVĚTEL 2 ks
DEMONTÁŽ BYTOVÉ ROZVODNICE ANO
DEMONTÁŽ DOMOVNÍHO TELEFONU ANO
DEMONTÁŽ ZVONKU ANO


LEGENDA ZNAČENÍ

- STOUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE
- VODOMĚR
- STOUPACÍ POTRUBÍ VODY
- RADIÁTOR

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL(M2)	PODLAHA (OPRAVA)	STROP (OPRAVA)	STĚNY (OPRAVA)
2.006.01	PŘEDSÍŇ	14,6	ODSTRANĚNÍ PARKETOVÝCH SOKLÍKOVÝCH LIŠŤ	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
2.006.02	WC	1,4	VYBOURÁNÍ DLAŽBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
2.006.03	POKOJ	27,4	ODSTRANĚNÍ PARKETOVÝCH SOKLÍKOVÝCH LIŠŤ	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
2.006.04	POKOJ	21,9	ODSTRANĚNÍ PARKETOVÝCH SOKLÍKOVÝCH LIŠŤ	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
2.006.05	POKOJ	27,4	ODSTRANĚNÍ PARKETOVÝCH SOKLÍKOVÝCH LIŠŤ	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
2.006.06	KOUPELNA	6,0	VYBOURÁNÍ DLAŽBY	OKLEPÁNÍ OMÍTEK PO ZATEČENÍ, 6 m2	OŠKRÁBÁNÍ MALBY, ODSTRANĚNÍ OBKLADU
2.006.07	SPIŽ	2,3	VYBOURÁNÍ DLAŽBY, VČ. PODLAHOVÉHO POTĚRU TL. 30 mm	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
2.006.08	KUCHYNĚ	14,2	ODSTRANĚNÍ PARKETOVÝCH SOKLÍKOVÝCH LIŠŤ, ODSTRANĚNÍ PARKET	OŠKRÁBÁNÍ MALBY, OKLEPÁNÍ OMÍTEK PO ZATEČENÍ, 4 m2	OŠKRÁBÁNÍ MALBY, ODSTRANĚNÍ OBKLADU
2.006.09	POKOJ	5,6	ODSTRANĚNÍ PARKETOVÝCH SOKLÍKOVÝCH LIŠŤ, ODSTRANĚNÍ PARKET, DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO ZÁKLOPU	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
2.006.10	BALKON	2,3	—	—	—
CELKOVÁ PLOCHA	123,1				

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

		Projekty Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz		STAVTE CHYTŘE	
STAVBA		ZHOOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA OPRAVU BYTU SOLNÍČNÍ 3a, BYT Č. 6			
MÍSTO STAVBY Solniční 3a 602 00 Brno-město		KÚ: Město Brno [610003] OKRES: Brno-město KRAJ: Jihomoravský			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DI: yuvn58		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiří Soltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226		AUTORIZACE	
ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Ing. Karolína Dvořáková tel.: 604 588 844 e-mail: karolina.dvorackova@qualitygroup.cz					
STAVEBNÍK - INVESTOR Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno IČO: 449 92 785		Č. SMLOUVY INVESTORA			
Odborná část Architektonicko-stavební řešení		Datum 05/2021		Paré	
Objekt		Měřítko 1:50			
NÁZEV DOKUMENTU		Bourací práce			
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU					
stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu
Sol. 3a-6	DPS	D.1.1	02	ASŘ	BOURACÍ PRÁCE
					revize
					00